



# CITTA' DI SETTIMO TORINESE

REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

VARIANTE 1

PRE

PROGETTO DEFINITIVO

ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e smi

## SCHEDE NORMATIVE D'AREA

### PROGETTO:

#### SETTORE TERRITORIO

Laura PANICUCCI (resp. proc.)

Marcella DALMASSO

#### Segreteria amministrativa

Laura CORONA

#### SAT s.c.a r.l.

Patrizia Adriana SANTI

NOVEMBRE 2025





| <b>SCHEDA</b> | <b>VARIANTE n. 1<br/>PROGETTO DEFINITIVO</b> | <b>UBICAZIONE</b>                     | <b>PAESAGGIO</b> | <b>AMBITO</b>                              |
|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| 1             | RE                                           | C.so Piemonte                         | Urbano           | Residenziale                               |
| 2             | RE                                           | Via Redipuglia                        | Urbano           | Residenziale                               |
| 3             | RE                                           | Via Ceresole                          | Urbano           | Residenziale                               |
| 4             | RU                                           | Via Marconi/Via Milano/Via XXV Aprile | Urbano           | Residenziale                               |
| 5             | RU                                           | Via Cena                              | Urbano           | Residenziale                               |
| 6             | RE                                           | Via dei Mille                         | Urbano           | Residenziale                               |
| 7             | RE                                           | Via Galileo Ferraris                  | Urbano           | Residenziale                               |
| 8             | RE                                           | Via Gribaudia                         | Urbano           | Residenziale                               |
| 9             | RE                                           | Via Torino/Via Regio Parco            | Urbano           | Residenziale                               |
| 10            | RU                                           | Strada Borgata Paradiso               | Agrario          | Borgata Paradiso                           |
| 11            | RE                                           | Via Ticino/Via Cottolengo             | Urbano           | Residenziale                               |
| 12            | KI5                                          | Via Milano                            | Urbano           | Residenziale                               |
| 13            | ISpr3                                        | Via Castiglione                       | Urbano           | Residenziale                               |
| 14            | Consolidato                                  | Villaggio Fiat                        | Urbano           | Residenziale                               |
| 15            | RE                                           | Via Meucci                            | Urbano           | Residenziale                               |
| 16            | RE                                           | Via Milano                            | Urbano           | Residenziale                               |
| 17            | RE                                           | Via Milano                            | Urbano           | Residenziale                               |
| 18            | RE                                           | Via Torino                            | Urbano           | Residenziale                               |
| 19            | NI                                           | Via Lodi                              | Urbano           | Residenziale                               |
| 20            | C                                            | Strada del Muletto                    | Urbano           | Residenziale                               |
| 21            | C                                            | Via De Francisco                      | Urbano           | Residenziale                               |
| 22            | ISpr4                                        | Via Regio Parco/Via Santa Cristina    | Urbano           | Residenziale                               |
| 23            | C                                            | Via Fosse Ardeatine                   | Urbano           | Residenziale                               |
| 24            | C                                            | Via Cascina Nuova/Via Rabellotto      | Urbano           | Residenziale                               |
| 25            | ISpr7                                        | Via Regio Parco                       | Urbano           | Residenziale                               |
| 26            | NI                                           | Via Schiapparelli                     | Urbano           | Residenziale                               |
| 27            | C                                            | Via Gribaudia                         | Urbano           | Residenziale                               |
| 28            | C                                            | Via Rubattino/Via Castiglione         | Urbano           | Residenziale                               |
| 29            | C                                            | Strada Borgata Paradiso               | Agrario          | Storico di Borgata Paradiso - dei Lavandai |
| 30            | C                                            | Via Fornaci/Via Volpiano – V. Ulla    | Agrario          | Tinivella                                  |
| 31            | C                                            | Via Bergamo                           | Agrario          | Via Milano                                 |
| 32            | C                                            | Via Don Milanese/Via De Francisco     | Urbano           | Residenziale                               |
| 33            | C                                            | Via Rio San Gallo                     | Urbano           | Residenziale                               |
| 34            | C                                            | Via Don Gnocchi                       | Urbano           | Residenziale                               |

|    |       |                                           |         |                                            |
|----|-------|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 35 | ISpr8 | Via Regione Cravero                       | Agrario | Via Moglia                                 |
| 36 | C     | Via Lombardia                             | Urbano  | Residenziale                               |
| 37 | NI    | Via Colombatto                            | Urbano  | Residenziale                               |
| 38 | RE    | Via D. Ferrari                            | Urbano  | Residenziale                               |
| 39 | RU    | Via Como                                  | Urbano  | Residenziale                               |
| 40 | RU    | Via Petrarca/Via Pellico                  | Urbano  | Residenziale                               |
| 41 | C     | Strada Cebrosa/Via Paganini               | Urbano  | Economico Cebrosa                          |
| 42 | RU    | Via Ariosto                               | Urbano  | Residenziale                               |
| 43 | RE    | Via Fornaci – Villaggio Ulla              | Agrario | Tinivella                                  |
| 44 | RU    | Via Monviso                               | Urbano  | Residenziale                               |
| 45 | RE    | Via Crispi                                | Urbano  | Residenziale                               |
| 46 | RE    | Via Monviso                               | Urbano  | Residenziale                               |
| 47 | RU    | Via Milano                                | Urbano  | Residenziale                               |
| 48 | C     | Via Raffaello Sanzio                      | Urbano  | Residenziale                               |
| 49 | RE    | Via Monte Rosa                            | Urbano  | Residenziale                               |
| 50 | RE    | Via Monte Rosa                            | Urbano  | Residenziale                               |
| 51 | NI    | Via Fornaci/Via Volpiano – Villaggio Ulla | Agrario | Tinivella                                  |
| 52 | NI    | Via Fornaci/Via Volpiano – Villaggio Ulla | Agrario | Tinivella                                  |
| 53 | NI    | Via Fornaci/Via Volpiano – Villaggio Ulla | Agrario | Tinivella                                  |
| 54 | NI    | Via Fornaci/Via Volpiano – Villaggio Ulla | Agrario | Tinivella                                  |
| 55 | NI    | Via Fornaci/Via Volpiano – Villaggio Ulla | Agrario | Tinivella                                  |
| 56 | NI    | Via De Francisco                          | Urbano  | Residenziale                               |
| 57 | NI    | Via Milano                                | Urbano  | Residenziale                               |
| 58 | ISpr9 | Strada Mezzi Po                           | Agrario | Mezzi Po                                   |
| 59 | NI    | Via Redipuglia                            | Urbano  | Residenziale                               |
| 60 | NI    | Via Bergamo                               | Agrario | Via Milano                                 |
| 61 | NI    | Via Modigliani                            | Urbano  | Residenziale                               |
| 62 | NI    | Via Modigliani                            | Urbano  | Residenziale                               |
| 63 | NI    | Corso Piemonte/Via Moglia                 | Urbano  | Residenziale                               |
| 64 | NI    | Via Po/Via Lombardia                      | Urbano  | Residenziale                               |
| 65 | C     | Via Sicilia/Via Brescia                   | Urbano  | Economico PIS                              |
| 66 | NI    | Strada Borgata Paradiso                   | Agrario | Storico di Borgata Paradiso - dei Lavandai |
| 67 | NI    | Strada Borgata Paradiso                   | Agrario | Storico di Borgata Paradiso - dei Lavandai |
| 68 | NI    | Strada Borgata Paradiso                   | Agrario | Storico di Borgata Paradiso - dei Lavandai |
| 69 | NI    | Strada Borgata Paradiso                   | Agrario | Storico di Borgata Paradiso - dei Lavandai |
| 70 | NI    | Strada Borgata Paradiso                   | Agrario | Storico di Borgata Paradiso - dei Lavandai |

|     |          |                                 |         |                                            |
|-----|----------|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 71  | NI       | Strada Borgata Paradiso         | Agrario | Storico di Borgata Paradiso - dei Lavandai |
| 72  | C        | Via Regione Cravero             | Agrario | Moglia                                     |
| 73  | RU       | Via Lombardia                   | Urbano  | Residenziale                               |
| 74  | NI       | Via Moglia                      | Agrario | Via Milano                                 |
| 75  | NI       | Via R. Sanzio                   | Urbano  | Residenziale                               |
| 76  | C        | Via Moglia                      | Urbano  | Residenziale                               |
| 77  | RU       | Via Amendola                    | Urbano  | Residenziale                               |
| 78  | RE       | Via Po                          | Urbano  | Residenziale                               |
| 79  | RE       | Via Schiapparelli               | Urbano  | Residenziale                               |
| 80  | KI17     | Via Moglia                      | Urbano  | Residenziale                               |
| 81  | C        | Strada Cebrosa/Via Paganini     | Urbano  | Economico Cebrosa                          |
| 82  | RE       | Via Rio San Gallo               | Urbano  | Residenziale                               |
| 83  | RU       | Strada Cebrosa                  | Urbano  | Economico Cebrosa                          |
| 84  | RU       | Strada Cebrosa                  | Urbano  | Economico Cebrosa                          |
| 85  | RU       | Strada Cebrosa                  | Urbano  | Economico Cebrosa                          |
| 86  | RU       | Via Leini                       | Urbano  | Residenziale                               |
| 87  | RU       | Strada Cebrosa                  | Urbano  | Economico Cebrosa                          |
| 88  | RU       | Via Torino                      | Urbano  | Laguna Verde                               |
| 89  | RE       | Via San Mauro/Via S.Cristina    | Urbano  | Residenziale                               |
| 90  | W4-sud-a | Via Cebrosa/Falchera            | Urbano  | Falchera                                   |
| 91  | NI       | Strada Caffadio                 | Urbano  | Economico Cebrosa                          |
| 92  | RU       | Via Brescia                     | Urbano  | Economico Ceat-Pirelli                     |
| 93  | RE       | Via Brescia                     | Urbano  | Economico Ceat-Pirelli                     |
| 94  | RE       | Via Brescia                     | Urbano  | Economico Ceat-Pirelli                     |
| 95  | RE       | Via Brescia                     | Urbano  | Economico Ceat-Pirelli                     |
| 96  | RE       | Via Cascina Borniola            | Urbano  | Economico Fornacino                        |
| 97  | RU       | Km 0,550 autostrada TO-MI       | Urbano  | Falchera                                   |
| 98  | NI       | Strada Cebrosa                  | Urbano  | Economico Cebrosa                          |
| 99  | ISpr6    | Via Po                          | Agrario | Via Milano                                 |
| 100 | NI       | Strada Cebrosa                  | Urbano  | Economico Cebrosa                          |
| 101 | C        | Via cav. Tedeschi/Via Brodolini | Urbano  | Economico PIS                              |
| 102 | ISpu15   | Corso Piemonte                  | Urbano  | Residenziale                               |
| 103 | C        | Via P. Levi                     | Urbano  | Residenziale                               |
| 104 | ISpr 10  | Via Milano                      | Agrario | Via Milano                                 |
| 105 | C        | Strada San Giorgio              | Urbano  | Economico Pescarito                        |
| 106 | C        | Corso Piemonte                  | Urbano  | Residenziale                               |

|     |                                                                     |                                                                |         |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| 107 | PAL                                                                 | Strada San Giorgio/Via Regio Parco                             | Urbano  | Economico Pescara |
| 108 | ISpr1                                                               | Via Fornaci/Via Volpiano – Villaggio Ulla                      | Agrario | Tinivella         |
| 109 | NI                                                                  | Strada Cebrosa                                                 | Urbano  | Economico Cebrosa |
| 110 | RE                                                                  | Via Torino                                                     | Urbano  | Laguna Verde      |
| 111 | RE                                                                  | Via Reiseria                                                   | Urbano  | Economico Cebrosa |
| 112 | RU                                                                  | Via Regio Parco                                                | Urbano  | Residenziale      |
| 113 | RE                                                                  | Via Torino                                                     | Urbano  | Residenziale      |
| 114 | RE                                                                  | Strada Cebrosa                                                 | Urbano  | Economico Cebrosa |
| 115 | NI                                                                  | Via cav. Tedeschi                                              | Urbano  | Economico PIS     |
| CS1 | RU<br>Ambito 20<br>Unità di Suolo 15-16-17                          | Via Garibaldi/Via Italia/Via Giannone/Vicolo Mameli/Via Cavour | Urbano  | Centro Storico    |
| CS2 | RU<br>Ambito 16<br>Unità di Suolo 8                                 | Vicolo Galvani                                                 | Urbano  | Centro Storico    |
| CS3 | RU<br>Ambito 12<br>Unità di Suolo 32-33-34-35                       | Vicolo del Castello/Via Matteotti/via Italia/Vicolo Chiari     | Urbano  | Centro Storico    |
| CS4 | CS<br>Ambito 5<br>Unità di Suolo n. 12                              | P.zza della Libertà                                            | Urbano  | Centro Storico    |
| CS5 | CS<br>Ambito 4<br>Unità di Suolo n. 1<br>(fabbricati nn. 3-4-5-6-7) | Via Battisti/Via San Francesco                                 | Urbano  | Centro Storico    |
| CS6 | CS<br>Ambito 28<br>Unità di Suolo n. 1                              | Via Ariosto                                                    | Urbano  | Centro Storico    |
| CS7 | CS<br>Ambito 25<br>Unità di Suolo n. 2                              | Via Italia/Via Petrarca                                        | Urbano  | Centro Storico    |
| CA1 | Cascina Banchera                                                    | Via Fornaci                                                    | Agrario | Tinivella         |
| CA2 | Cascina Brusà                                                       | Via Cebrosa                                                    | Urbano  | Economico Cebrosa |
| CA3 | Cascina Isola                                                       | Via Milano                                                     | Agrario | Via Milano        |
| CA4 | Cascina San Giorgio                                                 | Strada San Giorgio                                             | Urbano  | Pescarito         |
| CA5 | Cascina Venturina                                                   | Via Torino                                                     | Urbano  | Laguna Verde      |

**SCHEDA N. 1**


|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'obiettivo del PRG è consolidare l'edificato esistente per funzioni terziarie di Artigianato di Servizio e riqualificare lo spazio libero frontostante a ridosso di C.so Piemonte.<br><b>I fabbricati esistenti ricadono in un ambito urbano caratterizzato da traffico intenso, per la soluzione del quale il PRG ha confermato la previsione previgente della realizzazione di una rotatoria tra C.so Piemonte e Via don Gnocchi. L'eventuale introduzione della destinazione terziaria commerciale (TC), incidendo su tale situazione, determina l'attuazione di tale previsione viabilistica.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Corso Piemonte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Artigianato di Servizio AS<br><b>Attività Terziarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Superficie Lorda (SL) esistente,</li> <li>- numero dei Piani (NP) esistente,</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 50%,</li> <li>- IPF 30%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta/ <b>diretta convenzionata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | <b>11.2-11.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività Artigianali: si confermano le densità edilizie autorizzate; per eventuali interventi si rimanda alle Norme Tecniche di Piano;</li> <li>- <b>Attività Terziarie;</b></li> <li>- Attività Residenziale: per l'immobile qualificato quale edificio di impianto o a cortina, si conferma la quantità esistente e autorizzata; per eventuali interventi si rimanda alla scheda tipologica di cui all'Art.28.1;</li> <li>- Spazio Privato Pertinenziale: è prescritta la formazione di alberatura sul fronte di C.so Piemonte e l'inerbimento della restante superficie inedificandi.</li> </ul> <p>Inoltre, considerata la presenza di tubazione posta sul rio San Gallo sul passo carraio di C.so Piemonte, è necessario verificare eventuali adeguamenti del manufatto al fine di mantenerne la sua funzionalità e provvedere eventualmente alla sua sostituzione.</p> <p><b>Nel caso in cui l'attuazione dell'area avvenga a favore di destinazione commerciale TC, l'intervento è subordinato alla procedura diretta convenzionata che definirà tempi, modi e quantificazione economica dell'intervento volto a contribuire alla realizzazione dell'opera pubblica infrastrutturale.</b></p> |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



**ESTRATTO  
CARTOGRAFICO**



**ESTRATTO CARTA  
DI SINTESI**




**FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE**

Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.

**Sottoclasse IIlb s.s.**  
Ambito edificato nel quale ogni nuovo intervento urbanistico è subordinato alla realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica e idraulica di carattere locale. La definizione delle opere di mitigazione deve necessariamente discendere dall'esito di un'indagine idrogeologica e idraulica di dettaglio che individui le specifiche criticità locali anche in relazione all'evento meteorologico di riferimento e verifichi la capacità di smaltimento e le modalità di corretto funzionamento e governo delle sezioni di deflusso esistenti. Per i nuovi interventi urbanistici è preclusa la realizzazione di piani interrati. Per l'edificazione derivante da SUE vigenti, valgono le norme in essi definite.







**SCHEDA N. 2**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Si confermano le previsioni previgenti sia in termini di destinazione, sia con riferimento ai parametri che alle modalità di intervento.                                                                              |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Redipuglia                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RE                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili                                                                                                                                                                                      |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                                             |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- SF 800 mq</li><li>- Superficie Lorda (SL) 200 mq</li><li>- Indice di Copertura (IC) 30%</li><li>- Numero dei Piani (NP) 2</li><li>- Altezza dell'edificio (H) 7,5 m</li></ul> |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.3                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | In ragione della tipologia edilizia del fabbricato esistente, riconducibile all'edificio di impianto a cortina, l'intervento è limitato alle previsioni contenute nella scheda tipologica di cui all'Art.28.1.        |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                       |











**SCHEDA N. 3**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Si intende ammettere la sostituzione edilizia dell'attuale tipologia artigianale al fine di ridurre l'impegno di suolo oggi completamente edificato. La trasformazione ammessa dovrà prevedere la realizzazione di un fabbricato abitativo secondo la tipologia della casa uni/bi familiare prevalente nel settore urbano in cui trova collocazione. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Ceresole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Superficie Lorda (SL) 500 mq</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 2 + sottotetto (ammessi locali usabili oppure non abitabili e non usabili)</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 50%</li> <li>- IPF 30%</li> </ul>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 320 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | La superficie a standard pari a 320 mq dovrà essere reperita nell'ambito delle aree definite dal PRG per la formazione di spazi pubblici aventi valore compensativo del settore urbano compreso tra le vie Gribaudia e Castiglione al fine di incrementare la dotazione di spazi pubblici a completamento del Parco di Tangenziale Verde. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | Il nuovo intervento dovrà prevedere la demolizione del fabbricato artigianale incoerente col tessuto circostante e la realizzazione di un fabbricato abitativo secondo la tipologia della casa uni/bi familiare prevalente nel settore urbano in cui trova collocazione.                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |













**SCHEDA N. 4**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | <p>Nell'ambito d'intervento ubicato tra le vie Milano, XXV Aprile e Marconi il PRG conferma la scomposizione degli interventi, attribuendo alla ristrutturazione urbanistica il solo comparto avente affaccio su via Milano mentre, per la parte retrostante, si riconosce il tessuto esistente nel contesto della città consolidata.</p> <p>A tal fine si stabilisce l'attribuzione di una definita quantità di superficie utile in luogo della precedente definizione di specifici parametri urbanistici.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Marconi/Via Milano/Via XXV Aprile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili a carattere terziario direzionali e commerciali al piano terra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 2.467 mq circa</li> <li>- Superficie Lorda (SL) esistente con incremento del 20%</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 3</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 35%</li> <li>- IPF 30%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Le aree a standard posso essere monetizzate o reperite nell'ambito delle aree definite dal PRG per la formazione di spazi pubblici aventi valore compensativo settore urbano compreso tra le vie Gribaudia e Castiglione al fine di incrementare la dotazione di spazi pubblici a completamento del Parco di Tangenziale Verde.</p> <p>Si conferma in situ esclusivamente la quota dovuta per il parcheggio pubblico.</p> |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>Modello insediativo di riferimento a trama continua con tipologia in linea con allineamento su via Milano.</p> <p>Dovranno essere dismesse le porzioni di strada comprese nell'area di intervento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ESTRATTO<br/>CARTOGRAFICO</b></p>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>ESTRATTO CARTA<br/>DI SINTESI</b></p> |  <p>       Sottoclasse II1<br/>       Ogni nuova edificazione deve essere preceduta da un'indagine geologico-tecnica, come previsto dal D.M. 17/01/2018 e s.m.i., specificamente indirizzata alla valutazione degli aspetti legati alla presenza della falda idrica, alla sua massima oscillazione positiva, a quelli del drenaggio di superficie, nonché alla caratterizzazione geotecnica dei materiali del substrato.     </p> |









**SCHEDA N. 5**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'area in oggetto è posta a margine dell'ambito urbano del "Villaggio Fiat". È caratterizzata dalla presenza di un immobile a destinazione commerciale risalente agli anni '80, oggi significativamente in crisi nell'offerta merceologica, con sensibile riduzione degli esercizi commerciali originari. Il PRG introduce un intervento di ristrutturazione urbanistica tale da comprendere il fabbricato esistente e le aree a servizi ad esso adiacenti per la formazione di un nuovo complesso avente destinazione abitativa ed esercizi commerciali al piano terra. |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Cena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza, commercio e attività compatibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- ST 7.833 mq</li><li>- SF 5.278 mq</li><li>- Superficie Lorda (SL) 8.000 mq</li><li>- Indice di Copertura (IC) 50%</li><li>- Numero dei Piani (NP) 5</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-11.2-28.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | L'edificabilità prevista dovrà essere improntata alla realizzazione di soluzioni compositive dei nuovi fabbricati attraverso una volumetria articolata tra 3 e 5 piani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>NOTE</b>                                      | La quota di standard, rappresentata dal parcheggio pubblico attuale, afferenti alle superfici commerciali è assolta nella misura corrispondente alla SL esistente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |











**SCHEDA N. 6**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Si confermano le previsioni previgenti sia in termini di destinazione, sia con riferimento ai parametri e alle modalità di intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via dei Mille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili.<br>Terziario e/o commerciale al piano terreno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- SF 700 mq</li><li>- Superficie Lorda (SL) esistente + 500 mq (vedi nota)</li><li>- Numero dei Piani (NP) 6</li><li>- Indice di Copertura (IC) 60%</li><li>- IPF 30%</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Vedi nota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-11.2-11.3-28.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>NOTE</b>                                      | <p>La possibilità di incremento di 500 mq di SL è oggi regolata da una bozza di convenzione relativa alla variante del PEC attuativo della zona normativa "Ha38A" SUE 127B, (stipula originaria: atto notaio Gili del 17.01.2008 rep. 6289/2411 e s.m.i.). La definitiva sottoscrizione della convenzione della Variante 4 al PEC di cui sopra, entro la data di adozione del Progetto Preliminare della presente variante di PRG (27/10/2022) determinerà il riconoscimento dell'avvenuta cessione dei relativi standard nell'ambito del PEC sopra richiamato.</p> <p>In mancanza di suddetta sottoscrizione a tale scadenza temporale fissata, la realizzazione della suddetta quantità di SL sarà assoggettata alla cessione degli standard di legge pari a circa 350 mq, che assumono valore compensativo dell'intervento e per tale ragione dovranno essere reperiti nell'ambito del settore urbano compreso tra le vie Gribaudia e Castiglione al fine di incrementare la dotazione di spazi pubblici a completamento del Parco di Tangenziale Verde.</p> |








**SCHEDA N. 7**


|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'area oggetto di riordino comprendeva originariamente anche la porzione sita all'incrocio tra Via Petrarca e Via Galileo Ferraris; tale porzione è stata attuata e pertanto si confermano le previsioni previgenti per il lotto adiacente, per il quale sono state riproporzionate le quantità edificatorie deducendo dall'originaria volumetria quella già realizzata. In merito alla destinazione si riconosce l'eventuale utilizzo del piano terra a fini terziario commerciali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Galileo Ferraris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili<br>Terziarie direzionali e commerciali al piano terra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SF 1.926 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 1.762,52 mq</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 6</li> <li>- Indice di Copertura (IC) <b>75%</b></li> <li>- <b>Indice di Permeabilità (IPF) 30%</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta e/o diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-11.2-11.3-28.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>Si prevede la realizzazione del fabbricato principale secondo la tipologia in linea pluriplano. L'edificazione dovrà essere sviluppata principalmente lungo il fronte della via Galileo Ferraris; le distanze minime dai confini potranno essere derogate previa acquisizione di assenso dei confinanti.</p> <p>Alla luce di quanto contenuto nella convenzione edilizia stipulata con atto notaio Ganelli rep. 37370-25055 del 07.08.2017, la presenza dell'immobile precedentemente destinato ad ospitare il comando dei Vigili Urbani ed oggi in comodato d'uso ad associazioni di livello locale, la scadenza della convenzione stessa determina il reintegro del possesso al soggetto attuatore.</p> <p><b>Si ammette il mantenimento dell'edificio esistente con le seguenti destinazioni d'uso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Residenza e attività compatibili;</b></li> <li>- <b>Terziarie commerciali, turistico, ricettivo e ricreativo, direzionali;</b></li> <li>- <b>Attività diretta all'erogazione di servizi;</b></li> <li>- <b>Attività di Artigianato</b></li> </ul> |  |
| <b>NOTE</b>                                      | L'area in oggetto è stata interessata da approvazione di specifico Permesso di Costruire convenzionato n. 8787/2010 - atto notaio Ganelli rep. 37370-25055 del 07.08.2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |



## ESTRATTO CARTOGRAFICO




## ESTRATTO CARTA DI SINTESI



**Sottoclasse II1**  
Ogni nuova edificazione deve essere preceduta da un'indagine geologico-tecnica, come previsto dal D.M. 17/01/2018 e s.m.i., specificamente indirizzata alla valutazione degli aspetti legati alla presenza della falda idrica, alla sua massima oscillazione positiva, a quelli del drenaggio di superficie, nonché alla caratterizzazione geotecnica dei materiali del substrato.









**SCHEDA N. 8**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Si confermano le previsioni previgenti sia in termini di destinazione, sia con riferimento ai parametri e alle modalità di intervento.                                                                                         |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Gribaudia                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RE                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili                                                                                                                                                                                               |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- SF 2.000 mq</li><li>- ST 6.292 mq</li><li>- Superficie Lorda (SL) Esistente</li><li>- Indice di Copertura (IC) Esistente</li><li>- Numero dei Piani (NP) 2</li><li>- IPF 30%</li></ul> |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | L'intervento è attuabile tramite Permesso di Costruire convenzionato subordinato alla dismissione gratuita delle aree cartografate destinate a parco pubblico comprese tra le vie Gribaudia e Castiglione                      |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.3                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | È ammessa la realizzazione di sottotetti abitabili e box al piano terreno in deroga al numero dei piani consentiti.                                                                                                            |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                |









**SCHEDA N. 9**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Si confermano le previsioni previgenti sia in termini di destinazione, sia con riferimento ai parametri che alle modalità di intervento.<br>L'area è oggetto di uno specifico Piano di Recupero approvato con Deliberazione di CC n. 89 del 24.09.2010, pubblicato sul BUR 42 del 21.10.2010, la quale non ha mai portato all'attuazione dell'intervento. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Torino/Via Regio Parco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili<br>Attività terziarie direzionali e commerciali al piano terra                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SF 2.245,54 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 2.161 mq</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 6</li> <li>- IPF 30%</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Le aree a standard posso essere monetizzate o reperite nell'ambito delle aree definite dal PRG per la formazione di spazi pubblici aventi valore compensativo settore urbano compreso tra le vie Gribaudia e Castiglione al fine di incrementare la dotazione di spazi pubblici a completamento del Parco di Tangenziale Verde. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta e/o diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-11.2-11.3-28.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | L'edificio in progetto, dovrà essere realizzato per la profondità del fabbricato esistente sul fronte di via Torino in aderenza allo stesso e distare 5 m dal confine sui due lati per la manica che si sviluppa all'interno dell'area.                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |












**SCHEDA N. 10**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'area appartiene all'ambito sud-est di Borgata Paradiso per il quale il PRG previgente e il PRG prevedono interventi di nuova edificazione a sagoma prescritta al fine di ricavare le risorse e le dismissioni utili a garantire l'adeguamento del tratto del rio Freidano in ordine alla formazione sia dell'adeguata fascia di competenza ai fini manutentivi del rio, sia alla formazione di un'area di laminazione ulteriore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Agrario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>AMBITO</b>                                    | Borgata Paradiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Strada Borgata Paradiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FUNZIONI E DESTINAZIONE D'USO</b>             | Residenza e attività con essa compatibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 6.340 mq</li> <li>- moduli edilizi: 1 esistente + 2 in progetto</li> <li>- Superficie Lorda (SL) esistente con ampliamento di 400 mq</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 2</li> <li>- Altezza dell'edificio (H) 6,5 m</li> <li>- IPF 60%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 750 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta e/o diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 28.3-42.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>Per i fabbricati artigianali esistenti, fino all'attuazione delle presenti previsioni di PRG, si ammette l'originaria destinazione d'uso consentendo interventi che non eccedano la manutenzione ordinaria e straordinaria.</p> <p>Si ammette il potenziamento del modello in linea con il possibile recupero residenziale del fabbricato artigianale dismesso, già disposto in modo seriale.</p> <p>La tipologia dei nuovi fabbricati dovrà essere in linea, isolata con edifici a sagoma prescritta cartograficamente individuati. I suddetti fabbricati dovranno rispettare l'edilizia tradizionale caratteristica del paesaggio agro-artigiano dei lavandai con moduli edilizi a due piani f.t. a sagoma prescritta, vincolante per la tipologia di riferimento, per numero massimo di edifici realizzabili e ai fini dell'orientamento e l'esposizione degli edifici di progetto. Eventuali diverse soluzioni saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Locale per il Paesaggio.</p> <p>In coerenza con le finalità di PRG, ai fini del contenimento d'uso del suolo, è consentito distribuire la volumetria di progetto nei locali sottotetto rendendoli agibili.</p> <p>Per il fabbricato esistente è ammesso l'adattamento del modulo edilizio (produttivo) alla tessitura dei fabbricati d'impianto agro artigiano.</p> <p>È ammesso il trasferimento volumetrico pari a circa 1700 mc. derivante dall'abbattimento dell'edificio esistente posto a confine con l'area agricola per dar luogo alla realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso abitativo avente SL pari a 400 mq., con sagoma prescritta, ubicato nell'area compresa tra la nuova viabilità di Piano e lo spazio pubblico in dismissione gratuita al Comune lungo il corso del rio Freidano.</p> |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>La residua quantità di SL, derivante dall’abbattimento del fabbricato di cui sopra e la realizzazione del fabbricato in linea summenzionato, potrà essere realizzata attraverso ampliamento planimetrico o sopraelevazione dei fabbricati esistenti confermati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NOTE                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ESTRATTO CARTOGRAFICO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ESTRATTO CARTA DI SINTESI | <p><b>FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE</b></p> <p>Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.</p> <p><b>Sottoclasse II2</b><br/>             Aree con limitazioni riconducibili alla presenza di una falda idrica superficiale. Ogni nuovo intervento deve essere valutato alla luce di una specifica indagine che accerti il quadro idrogeologico locale, soprattutto in relazione alla profondità della falda freatica, all’entità della sua massima escursione positiva, ai caratteri locali del reticolo idrografico e alle locali modalità della circolazione ipodermica. L’eventuale realizzazione di piani interrati deve essere subordinata al mantenimento di un franco non inferiore al metro tra la quota più bassa prevista in progetto per i vani interrati e il livello di massima escursione positiva della falda, fatta salva l’adozione di soluzioni tecniche e di tecnologie certificate atte a garantire il superamento della limitazione senza determinare l’insorgere di conseguenze negative, di ordine idrogeologico, nelle aree circostanti.</p> <p><b>Sottoclasse IIIb2G</b><br/>             Settore in cui agiscono gli effetti di mitigazione legati alla realizzazione dello Scolmatore Pescarito. In esso l’edificabilità(“) permane subordinata all’adeguamento dell’alveo del Rio Freidano e alla realizzazione dell’invaso di laminazione in Comune di San Mauro Torinese. E’ preclusa la realizzazione di piani interrati.</p> |







**SCHEDA N. 11**

|                                                  |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Si confermano le previsioni previgenti sia in termini di destinazione, sia con riferimento ai parametri che alle modalità di intervento. |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                   |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                             |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Ticino/Via Cottolengo                                                                                                                |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RE                                                                                                                                       |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili<br>Terziarie direzionali e commerciali                                                                  |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | - Superficie Lorda (SL) 810 mq<br>- Numero dei Piani (NP) 2<br>- Indice di Copertura (IC) 50%<br>- IPF 30%                               |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                 |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta                                                                                                                        |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-11.2-11.3-28.3                                                                                                                      |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      |                                                                                                                                          |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                          |












**SCHEDA N. 12**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'immobile di proprietà pubblica è in disuso da tempo causa le precarie condizioni edilizie che fino ad oggi non ne hanno consentito il recupero.<br>È oggetto di uno specifico finanziamento per la riqualificazione a fini abitativi. Il PRG individua una zona normativa propria che ne consenta il recupero ed il riuso per edilizia residenziale pubblica. |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Milano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | KI5 (Dado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Area di interesse collettivo comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- SF 351 mq</li><li>- Superficie Lorda (SL) 680</li><li>- Indice di Copertura (IC) esistente</li><li>- Numero dei Piani (NP) 3</li></ul>                                                                                                                                                                                  |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | L'area è destinata alla formazione di appartamenti per l'edilizia residenziale pubblica, mediante demolizione del fabbricato esistente.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |







**SCHEDA N. 13**


|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Per l'area in oggetto, sita ai margini del centro urbano e in prossimità della SS11, si riconosce l'uso in atto per attività cinofila, eliminando il vincolo a spazio pubblico.                                                                                                                   |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Castiglione                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | ISpr3                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Impianto Sportivo privato                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- SF 4.818 mq</li><li>- Superficie Lorda (SL) mq 50</li><li>- Indice di Copertura (IC) 20%</li><li>- Numero dei Piani 1</li></ul>                                                                                                                           |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 48.12                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | Si ammette l'utilizzo finalizzato ad ospitare attività di formazione e addestramento cinofilo.<br>L'attività è ammessa nel rispetto dei limiti imposti dalla presenza della linea ad alta tensione che attraversa l'area che presuppone l'autorizzazione da parte del gestore della linea stessa. |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



**ESTRATTO  
CARTOGRAFICO**




**ESTRATTO CARTA  
DI SINTESI**



Sottoclasse IIIa1  
Aree inedificate. Non edificabili. Per gli edifici eventualmente presenti sono consentiti interventi di manutenzione, ristrutturazione, risanamento e adeguamento igienico-funzionale, senza aumento del carico abitativo. Rif. art. 55.3 delle NTA









**SCHEDA N. 14**


|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | <p>Il cosiddetto "Villaggio Fiat" ospita attualmente circa 5.000 abitanti, affermandosi, a tutti gli effetti, come un quartiere nel quartiere. L'intervento, su progetto dell'arch. Guido Radic, venne realizzato dalla Fiat tra il 1962 e il 1971 per soddisfare il bisogno abitativo dei propri dipendenti.</p> <p>La dimensione del quartiere, l'unitarietà dell'insediamento, le tipologie edilizie che lo caratterizzano, gli spazi verdi interstiziali, costituiscono parte integrante dell'identità degli abitanti di questa parte della città,</p> <p>Per tali ragioni il PRG intende salvaguardarne i caratteri sottoponendo l'intera area ad una disciplina di tutela che, pur garantendo le inevitabili modifiche tecnologiche, in particolare quelle rispondenti all'efficientamento energetico, introduce condizioni di attenzione al fine di non perdere l'integrità dell'insediamento che la contraddistinguono storicamente.</p> <p>La Variante pone inoltre l'attenzione sul fabbricato delle "5 Torri" posto ai margini del villaggio, attualmente occupato da una RSA, progettato dagli architetti Gabetti e Isola negli anni '80. Rappresenta un esempio di architettura contemporanea che il Piano intende tutelare al pari di altri edifici meritevoli di attenzioni già oggetto di tutela nella disciplina del piano previgente.</p> |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Villaggio FIAT/Corso Agnelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | Consolidato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.2-53.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>Fatte salve le norme per gli interventi previsti in aree consolidate, per gli immobili ricompresi nel perimetro della presente Scheda Normativa, al fine di tutelarne i caratteri e gli elementi aventi valore documentario quali: la morfologia dell'insediamento urbanistico; le tipologie edilizie; l'uniformità degli elementi di facciata; la qualità e la trama degli spazi verdi, il PRG, riconoscendo le due tipologie edilizie principali del Villaggio Fiat, a torre e in linea, prescrive che per i fabbricati ad esse corrispondenti gli interventi riguardanti le facciate, anche con riferimento agli eventuali adeguamenti per il miglioramento energetico degli edifici, non possono alterare le caratteristiche formali oggi riscontrabili. Pertanto, gli interventi sono sempre subordinati all'ottenimento del parere preventivo della Commissione Locale per il Paesaggio e al rispetto di quanto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p>                             contenuto Piano del Colore del Comprensorio ex Villaggio Fiat.<br/>                             In considerazione della stretta relazione con il villaggio, e per il valore compositivo - architettonico che riveste l'immobile comunemente denominato "5 Torri", progettato dagli architetti Gabetti e Isola, viene riconosciuto tra gli edifici d'interesse storico-architettonico del moderno, quale testimonianza delle emergenze da tutelare del paesaggio urbano.<br/>                             Pertanto, per il fabbricato sono ammessi interventi di: "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria", "restauro e risanamento conservativo".<br/>                             Gli interventi riferiti in particolare agli elementi esterni di facciata dovranno acquisire il preventivo parere della Commissione Locale per il Paesaggio.<br/>                             L'attuale destinazione per residenza anziani può essere riconvertita per funzioni ricettive, residenziali, anche a carattere studentesco.                         </p> |
| NOTE                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ESTRATTO CARTOGRAFICO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |













**SCHEDA N. 15**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Il PRG conferma la previsione di PRG previgente di sostituzione edilizia dei fabbricati esistenti.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Meucci                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RE                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili<br>Terziarie direzionali e commerciali                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 1.672 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 1.000 mq</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 5</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 50%</li> <li>- IPF 30%</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 750 mq                                                                                                                                                                                                  | Il progetto dovrà prevedere la realizzazione di un parcheggio pubblico lungo il fronte della via Fermi. Fatta salva la quantità di aree a standard per la realizzazione del parcheggio pubblico, le stesse possono essere monetizzate o reperite nell'ambito delle aree definite dal PRG per la formazione di spazi pubblici aventi valore compensativo settore urbano compreso tra le vie Gribaudo e Castiglione al fine di incrementare la dotazione di spazi pubblici a completamento del Parco di Tangenziale Verde. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-11.2-11.3-28.3                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | Il progetto dovrà prevedere, all'interno dell'area privata, del verde di arredo da concordare con gli uffici comunali.<br>Si ammette la formazione di unità commerciali di vicinato al piano terreno.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**ESTRATTO  
CARTOGRAFICO**




**ESTRATTO CARTA  
DI SINTESI**



**Sottoclasse II1**  
Ogni nuova edificazione deve essere preceduta da un'indagine geologico-tecnica, come previsto dal D.M. 17/01/2018 e s.m.i., specificatamente indirizzata alla valutazione degli aspetti legati alla presenza della falda idrica, alla sua massima oscillazione positiva, a quelli del drenaggio di superficie, nonché alla caratterizzazione geotecnica dei materiali del substrato.







**SCHEDA N. 16**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Si confermano le previsioni previgenti sia in termini di destinazione, sia con riferimento ai parametri che alle modalità di intervento.                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Milano                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RE                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili<br>Terziarie direzionali e commerciali                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 1.000 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 335 mq</li> <li>- OO.UU. 100 mq</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 4</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 50%</li> <li>- IPF 30%</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                       | Le aree a standard possono essere monetizzate o reperite nell'ambito delle aree definite dal PRG per la formazione di spazi pubblici aventi valore compensativo del settore urbano compreso tra le vie Gribaudo e Castiglione al fine di incrementare la dotazione di spazi pubblici a completamento del Parco di Tangenziale Verde. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-11.2-11.3-28.3                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |













**SCHEDA N. 17**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Si confermano le previsioni previgenti sia in termini di destinazione, sia con riferimento ai parametri che alle modalità di intervento.                                                                                      |                                                                 |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Milano                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RE                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili<br>Terziarie direzionali e commerciali                                                                                                                                                       |                                                                 |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 1.075 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 360 mq</li> <li>- OOUU1^ 90 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 4</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 50%</li> <li>- IPF 30%</li> </ul> |                                                                 |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                      | E' ammessa la monetizzazione della aree a standard non dismesse |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-11.2-11.3-28.3                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |









**SCHEDA N. 18**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Si confermano le previsioni previgenti sia in termini di destinazione, sia con riferimento ai parametri che alle modalità di intervento.                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Torino                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili<br>Terziarie direzionali e commerciali                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | - Superficie Lorda (SL) esistente + 205 mq<br>- Numero dei Piani (NP) 5 + sottotetto<br>- IPF 30%                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                           | Le aree a standard posso essere monetizzate o reperite nell'ambito delle aree definite dal PRG per la formazione di spazi pubblici aventi valore compensativo settore urbano compreso tra le vie Gribaudia e Castiglione al fine di incrementare la dotazione di spazi pubblici a completamento del Parco di Tangenziale Verde. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-11.2-11.3-28.3                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | Si ammette l'edificazione in aderenza agli edifici dei lotti adiacenti a condizione che i progetti edilizi articolino la nuova volumetria nel rispetto delle distanze imposte dalle norme vigenti. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |













**SCHEDA N.19**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | <p>Il PRG conferma le previsioni del PRG previgente con riferimento alla destinazione ed ai parametri edilizi ed urbanistici.</p> <p>Il PRG previgente individuava la zona normativa denominata Ha47 subordinata ad uno specifico PEC approvato, posta ai margini dell'edificato, ed in avanzato stato di attuazione.</p> <p>L'area, ancorché interessata dalla presenza della fascia di rispetto cimiteriale, come contenuto nel parere espresso dalla Regione Piemonte, nell'ambito della 2<sup>a</sup> seduta della 2<sup>a</sup> Conferenza di Copianificazione, mantiene inalterata la possibilità di concludere gli interventi previsti dal SUE approvato e convenzionato.</p> |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Lodi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | NI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili con la residenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Nuovo Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- ST 10.642 mq</li><li>- Superficie Lorda (SL) 3.547,33 mq</li><li>- Numero dei Piani (NP) 3</li><li>- Indice di Copertura (IC) 35% tipologia plurifamiliare e 50% tipologia uni-bifamiliare</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Già assolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | Per l'area in esame è consentito il mantenimento dell'edificabilità per la quota di SL residua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>NOTE</b>                                      | L'area in oggetto risulta interessata dal PEC stipulato in data 17.12.2013 con atto rogito notaio Ganelli (rep. 28224-18778) e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |









**SCHEDA N. 20**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Il PRG conferma quanto già previsto dagli strumenti previgenti sia per destinazione d'uso che per quantità edificatorie.                                                                        |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                          |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                    |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Strada del Muletto                                                                                                                                                                              |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | C                                                                                                                                                                                               |
| <b>FUNZIONI E DESTINAZIONI D'USO</b>             | Residenza e attività compatibili                                                                                                                                                                |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Completamento                                                                                                                                                                                   |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- SF 1.620 mq</li><li>- Superficie Lorda (SL) 450 mq</li><li>- Numero dei Piani (NP) 2</li><li>- Indice di Copertura (IC) 50%</li><li>- IPF 40%</li></ul> |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 275 mq                                                                                                                                                                                          |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Permesso di Costruire convenzionato                                                                                                                                                             |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.6                                                                                                                                                                                       |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                 |













**SCHEDA N. 21**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'area è stata oggetto di interventi abitativi che hanno visto nel tempo la conclusione di uno solo dei due previsti. Il PRG intende confermare la possibilità di completare quanto avviato.                                                            |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via De Francisco                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | C                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FUNZIONI E DESTINAZIONI D'USO</b>             | Residenza e attività compatibili                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Completamento                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Superficie Lorda (SL) 2.400 mq</li><li>- Numero dei Piani (NP) 3</li></ul>                                                                                                                                      |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Già assolti                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Permesso di Costruire convenzionato                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.6                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>NOTE</b>                                      | L'intervento è stato realizzato parzialmente sulla scorta di due titoli abilitativi già rilasciati, cui fanno capo i seguenti atti notarili: rogito notaio Morano rep. 45020-2005 del 03.11.2005 e rogito notaio Morano rep. 45018-2005 del 03.11.2005. |

**ESTRATTO  
CARTOGRAFICO**




**ESTRATTO  
CARTA DI SINTESI**



**Sottoclasse II1**  
Ogni nuova edificazione deve essere preceduta da un'indagine geologico-tecnica, come previsto dal D.M. 17/01/2018 e s.m.i., specificatamente indirizzata alla valutazione degli aspetti legati alla presenza della falda idrica, alla sua massima oscillazione positiva, a quelli del drenaggio di superficie, nonché alla caratterizzazione geotecnica dei materiali del substrato.







**SCHEDA N. 22**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Il PRG riconosce e conferma l'attuale destinazione dell'impianto sportivo denominato Sisport.                                                                                                                                                                                    |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Regio Parco/Via Santa Cristina                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | ISpr4                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Impianto Sportivo privato                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- ST 59.016 mq</li><li>- Superficie Lorda (SL) disciplina specifica</li><li>- Indice di Copertura (IC) esistente</li><li>- Numero dei Piani (NP) esistente</li><li>- Altezza dell'edificio (H) esistente</li></ul>                         |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 48.12                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | Sono ammesse tutte le opere di superficie a potenziamento degli impianti esistenti nonché l'integrazione degli immobili costituenti volume per non più di 500 mq. di SL in deroga all'Indice di Copertura.<br>E' ammessa la ristrutturazione edilizia delle superfici esistenti. |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |













**SCHEDA N. 23**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'area è oggetto di uno specifico Permesso di Costruire convenzionato in corso di attuazione. Pertanto, si confermano le previsioni previgenti sia in termini di destinazione, sia con riferimento alle modalità di intervento.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Fosse Ardeatine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Completamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 3.791 mq</li> <li>- SF 2.667 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 3.600 (di cui 1.840 mq propri + 1.760mq arcipelago) + 2.150 (SL derivante da Scheda 39)</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 5 oltre le autorimesse al piano terra</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 60%</li> </ul>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Cessione gratuita degli spazi a standard cartografati e l'eventuale superficie non dismessa in loco sarà reperita nell'ambito del settore urbano compreso tra le vie Gribaudia e Castiglione al fine di incrementare la dotazione di spazi pubblici a completamento del Parco di Tangenziale Verde.</p> <p>Ai sensi dell'art. 23 della L.R. 56/77 e s.m.i. l'area in oggetto non potrà superare il rapporto massimo di densità fondiaria pari a 1,7 mq/mq.</p> <p>La quota di capacità edificatoria derivante dall'area disciplinata alla Scheda n. 39 ha già ottemperato alla dismissione dello standard richiesto</p> <p>Nell'ambito del settore territoriale disciplinato dalla Scheda n. 99, si individua una porzione di suolo pari a circa 23.000 mq, censita al mappale n. 46 Fg. 25, per la quale si riconosce la funzione di standard ai sensi all'art 21, comma 4 della 56/77, con il mantenimento perpetuo della manutenzione ambientale dell'area. Al suo interno è prevista la realizzazione di un intervento di compensazione ambientale lungo il corso del rio Freidano, avente superficie pari ad almeno 5.000 mq, la cui realizzazione è in subordine al rilascio dell'agibilità dell'intervento in oggetto; nello specifico si veda quanto contenuto alla Scheda Normativa d'Area n. 99.</p> |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | L'edificio da realizzarsi dovrà garantire il raggiungimento di valori medio alti di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente circostante (utilizzo di energie rinnovabili, risparmio idrico e recupero e utilizzo delle acque piovane, contenimento dell'inquinamento luminoso).       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>NOTE</b>                                      | L'area appartiene all'elenco delle zone già individuate per la collocazione dell'edificabilità prodotta nel settore prossimo a Falchera già acquisito al demanio comunale con apposita formale dismissione con atto Notaio Biino rep. 36049-17987 del 25.09.2014. È inoltre consentito il trasferimento di una quota della volumetria derivante |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | dall'area disciplinata alla Scheda n. 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ESTRATTO CARTOGRAFICO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ESTRATTO CARTA DI SINTESI |  <p><b>FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE</b></p> <p>Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.</p> <p><b>Sottoclasse IIlb2*</b></p> <p>Ambiti edificati. Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione, ristrutturazione, risanamento e adeguamento igienico-funzionale. Sono ammessi modesti interventi di completamento all'interno del tessuto urbano consolidato, che non comportino aggravio sensibile del carico antropico. Gli interventi previsti in tale sottoclasse sono subordinati alla verifica preventiva finalizzata all'eventuale necessità di intervento di risagomatura e ricalibratura del Rio Freidano, nel tratto compreso dalla confluenza del Rio Fracasso nel Rio Freidano fino alla via Po. E' in ogni caso preclusa la realizzazione di piani interrati. Per la definizione degli interventi ammessi si rimanda all'art.54.5 delle NTA.</p> |







**SCHEDA N. 24**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Si confermano le previsioni previgenti sia in termini di destinazione, che di modalità di intervento, poiché l'area appartiene all'elenco delle zone già individuate per la collocazione dell'edificabilità prodotta nel settore prossimo a Falchera già acquisito al demanio comunale con apposita formale dismissione con atto notaio Biino rep. 36049-17987 del 25.09.2014. È inoltre consentito il trasferimento di una quota della volumetria derivante dall'area disciplinata alla Scheda n. 39.                                                                                                                                         |                                                                 |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Cascina Nuova/Via Rabellotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Completamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 3.590 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 2.420 (di cui 1.720 mq propri + 700 mq arcipelago)</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 5</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 50%</li> <li>- IPF 30%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | come cartografato - monetizzazione dell'eventuale quota residua |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>In merito alle dismissioni si veda anche quanto contenuto alla Scheda Normativa d'Area n. 99.</p> <p>La fascia a verde pubblico, di ampiezza pari a 5 mt e prevista sulle vie Rabellotto e Cascina Nuova, dovrà essere trattata a verde e piantumata.</p> <p>In considerazione dell'insistenza della fascia di rispetto RIR generata dallo stabilimento OLON, che determina la riduzione della capacità edificatoria dell'area nella misura di 1,5 mc/mq, calcolato sulla SF, si ritiene che la quota eccedente oltre tale limite possa essere ricollocata in altra zona normativa di Piano in grado di accogliere le capacità residue.</p> |                                                                 |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |













**SCHEDA N. 25**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | <p>Si confermano le previsioni previgenti sia in termini di destinazione, sia con riferimento ai parametri che alle modalità di intervento.</p> <p><b>Per migliorare la fruibilità, si suddivide l'area in n. 2 ambiti facenti capo a gestioni distinte dell'impianto sportivo: l'ambito "a", di proprietà privata, ubicato lungo Via Regio Parco e l'ambito "b", di proprietà pubblica già oggetto di dismissione di Strumento Urbanistico Esecutivo, posizionato in un lotto intercluso fra medesima viabilità e il rio Fracasso.</b></p> |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Regio Parco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | ISpr7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Impianto Sportivo privato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <p><b>ambito "a"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SF <b>9.809</b> mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) esistente, oltre l'ampliamento di 250 mq di SL</li> <li>- Indice di Copertura (IC)</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 2</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>ambito "b"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SF <b>3.995</b> mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) <b>350</b> mq</li> <li>- Indice di Copertura (IC)</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 2</li> </ul> |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 48.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p><b>ambito "a"</b></p> <p>per il fabbricato ad uso spogliatoio e servizi è ammesso l'ampliamento per la quantità sopra indicata; tale incremento può essere formato anche in addizione al fabbricato esistente, non necessariamente in sopraelevazione, fermo restando il rispetto dei vincoli presenti di natura idraulica e stradale.</p>                                                                                                                                                                                               | <p><b>ambito "b"</b></p> <p><b>è ammessa la realizzazione di edificio da destinarsi ad attività accessorie all'attività sportiva (spogliatoi e servizi) e ad attività pertinenti (assimilabili).</b></p>              |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |








**SCHEDA N. 26**


|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Il PRG modifica l'area di intervento a destinazione residenziale per il comparto frontestante via Schiapparelli da attuarsi mediante SUE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Schiapparelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | NI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FUNZIONI E DESTINAZIONI D'USO</b>             | Residenza e attività compatibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Nuovo Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 8.900 mq</li> <li>- SF 5.400 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 2.680 mq</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 60%</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 4*</li> <li>- IPF 40%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cessione gratuita dell'area individuata in cartografia quale spazio a verde pubblico sul fronte di Via Schiapparelli, finalizzata alla compensazione ambientale degli interventi edilizi previsti. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>Per l'area di intervento, oltre alla dismissione dello spazio pubblico cartografato, si prescrive la formazione di un filare alberato sul fronte di Via Schiapparelli, da realizzarsi tanto sulla porzione insistente nell'area fondiaria in proprietà quanto in quella destinata a verde pubblico in dismissione.</p> <p>In considerazione dell'insistenza della fascia di rispetto RIR generata dallo stabilimento OLON, che determina la riduzione della capacità edificatoria dell'area nella misura di 1,5 mc/mq, calcolato sulla SF.</p> <p>*La realizzazione dei piani interrati dovrà essere condotta previo accertamento dell'escursione dei livelli piezometrici della falda superficiale. Per i lotti ricompresi in aree di pericolosità che inibiscono la realizzazione di piani interrati, le autorimesse potranno essere poste al piede dell'edificio, in deroga al numero di piani prescritto.</p> <p>In merito alle dismissioni si veda quanto contenuto alla Scheda Normativa d'Area n. 99.</p> |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |



**ESTRATTO  
CARTOGRAFICO**




**ESTRATTO  
CARTA DI SINTESI**




- Sottoclasse II2**  
Aree con limitazioni riconducibili alla presenza di una falda idrica superficiale. Ogni nuovo intervento deve essere valutato alla luce di una specifica indagine che accerti il quadro idrogeologico locale, soprattutto in relazione alla profondità della falda freatica, all'entità della sua massima escursione positiva, ai caratteri locali del reticolo idrografico e alle locali modalità della circolazione ipodermica. L'eventuale realizzazione di piani interrati deve essere subordinata al mantenimento di un franco non inferiore al metro tra la quota più bassa prevista in progetto per i vani interrati e il livello di massima escursione positiva della falda, fatta salva l'adozione di soluzioni tecniche e di tecnologie certificate atte a garantire il superamento della limitazione senza determinare l'insorgere di conseguenze negative, di ordine idrogeologico, nelle aree circostanti.
- Sottoclasse IIb2E**  
Area sulla quale agiscono gli effetti di mitigazione legati all'avvenuta realizzazione del Canale di Gronda Nord e al ripristino dell'attraversamento della Linea TAV. E' in ogni caso preclusa la realizzazione di piani interrati.












**SCHEDA N. 27**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Si conferma la disciplina previgente per la realizzazione di un intervento abitativo di contenute dimensioni con la contestuale dismissione di adeguata fascia ambientale di protezione disposta lungo il corso dei rii Freidano e Furioso. |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Gribaudia                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | C                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FUNZIONI E DESTINAZIONI D'USO</b>             | Residenza e attività compatibili                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Completamento                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Superficie Lorda (SL) 360 mq</li><li>- Indice di Copertura (IC) 20%</li><li>- Numero dei Piani (NP) 2</li><li>- Indice di Permeabilità Fondiaria (IPF) 30%</li></ul>                                |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 1.660 mq                                                                                                                                                                                                                                    | Cessione gratuita delle aree individuate in cartografia finalizzate alla compensazione ambientale degli interventi edilizi mediante la formazione di un corridoio verde lungo il corso dei rii Freidano e Furioso. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.6                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | Edifici in linea o isolata.<br>La soluzione progettuale proposta dovrà avere caratteristiche di unitarietà e sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Locale per il Paesaggio.                                                |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="150 589 370 645" data-label="Section-Header"> <p>ESTRATTO<br/>CARTOGRAFICO</p> </div>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div data-bbox="150 1379 391 1435" data-label="Section-Header"> <p>ESTRATTO<br/>CARTA DI SINTESI</p> </div> | <div data-bbox="475 981 1050 1144" data-label="Text"> <p><b>FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE</b></p> <p>Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.</p> <p>Con esclusivo riferimento al Rio Freidano, per il tratto compreso da Via Gribaudia e Via Po, insiste una fascia di rispetto con ampiezza pari a 20 metri, di assoluta inedificabilità, compresi i tratti intubati, da calcolarsi con i criteri del punto precedente.</p> </div> <div data-bbox="453 963 1490 1731" data-label="Figure">  </div> <div data-bbox="453 1731 1490 1850" data-label="Text"> <p><b>Sottoclasse IIb2*</b><br/>         Ambiti edificati. Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione, ristrutturazione, risanamento e adeguamento igienico-funzionale. Sono ammessi modesti interventi di completamento all'interno del tessuto urbano consolidato, che non comportino aggravio sensibile del carico antropico. Gli interventi previsti in tale sottoclasse sono subordinati alla verifica preventiva finalizzata all'eventuale necessità di intervento di risagomatura e ricalibratura del Rio Freidano, nel tratto compreso dalla confluenza del Rio Fracasso nel Rio Freidano fino alla via Po. E' in ogni caso preclusa la realizzazione di piani interrati. Per la definizione degli interventi ammessi si rimanda all'art.54.5 delle NTA.</p> </div> |









**SCHEDA N. 28**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Si conferma la disciplina previgente per la realizzazione di un intervento abitativo di contenute dimensioni con la contestuale cessione al Comune della porzione residua del mapp. 1946 del Fg. 30 compresa nello spazio vincolato a verde pubblico nella misura su indicata e all'allargamento di via Rubattino a mt. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Rubattino/Via Castiglione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
| <b>FUNZIONI E DESTINAZIONI D'USO</b>             | Residenza e attività compatibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Completamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Superficie Lorda (SL) 650 mq</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 50%</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 3</li> <li>- IPF 30%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cessione gratuita delle aree di proprietà ricadenti nel sovrastante spazio a verde pubblico, finalizzate alla compensazione ambientale degli interventi edilizi. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>E' richiesta la cessione delle superfici per viabilità con l'allargamento di via Rubattino a m. 9. E', inoltre, prescritta l'individuazione di una superficie destinata a viabilità finalizzata al miglioramento dell'immissione da via Rubattino su via Castiglione.</p> <p>E' ammessa una traslazione della SF in direzione nord-est di una dimensione pari a quella da destinare al riordino della viabilità prospiciente su Via Castiglione.</p> <p>E' prescritta l'edificazione di un fabbricato in linea, perpendicolare alla Via Castiglione, tale da risultare coerente con l'impostazione tipologia degli edifici di impianto storico rurale riscontrabili nelle vicinanze del sito in esame, ovvero di forma semplice, ammettendo la necessaria interpretazione della contemporaneità.</p> |                                                                                                                                                                  |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |







**SCHEDA N. 29**


|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Si conferma la disciplina previgente per la realizzazione di un intervento abitativo di contenute dimensioni a completamento della Borgata Paradiso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Agrario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>AMBITO</b>                                    | Storico di Borgata Paradiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Strada Borgata Paradiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FUNZIONI E DESTINAZIONI D'USO</b>             | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Completamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 7.400 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 400 mq</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 2</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 250 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Le aree a standard eccedenti i 250 mq posso essere monetizzate o reperite nell'ambito delle aree definite dal PRG per la formazione di spazi pubblici aventi valore compensativo settore urbano compreso tra le vie Gribaudia e Castiglione, al fine di incrementare la dotazione di spazi pubblici a completamento del Parco di Tangenziale Verde. Quelli prescritti varranno realizzati lungo la strada di accesso. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Permesso di Costruire convenzionato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 28.6-42.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>Gli interventi sono subordinati alla realizzazione di cortina vegetata arborea e arbustiva con funzione di filtro acustico e visivo, oltre dalle polveri di inquinamento della SP11 e nei confronti della piattaforma industriale del Pescarito. La realizzazione dello spazio a verde privato subordina la trasformazione insediativa quale obiettivo prioritario e prevalente e pertanto il progetto paesaggistico e botanico costituisce parte integrante del progetto costruttivo e la sua attuazione condiziona l'agibilità delle costruzioni.</p> <p>La realizzazione dei box auto dovrà avvenire all'interno dell'area fondiaria, senza che ciò comprometta la permeabilità dello spazio privato pertinenziale; inoltre, dovrà essere predisposto idoneo mascheramento vegetato al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'intervento.</p> <p>L'intervento dovrà prevedere l'allargamento della viabilità esistente con una sezione finale sul fronte dell'area di mt 9.</p> <p>L'intervento è subordinato alla realizzazione degli interventi del Cronoprogramma definito dalla Carta di Sintesi per le aree influenzate dalla dinamica idraulica del rio Freidano.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |




**ESTRATTO  
CARTOGRAFICO**



**ESTRATTO  
CARTA DI SINTESI**




**Sottoclasse II2**  
Aree con limitazioni riconducibili alla presenza di una falda idrica superficiale. Ogni nuovo intervento deve essere valutato alla luce di una specifica indagine che accerti il quadro idrogeologico locale, soprattutto in relazione alla profondità della falda freatica, all'entità della sua massima escursione positiva, ai caratteri locali del reticolo idrografico e alle locali modalità della circolazione ipodermica. L'eventuale realizzazione di piani interrati deve essere subordinata al mantenimento di un franco non inferiore al metro tra la quota più bassa prevista in progetto per i vani interrati e il livello di massima escursione positiva della falda, fatta salva l'adozione di soluzioni tecniche e di tecnologie certificate atte a garantire il superamento della limitazione senza determinare l'insorgere di conseguenze negative, di ordine idrogeologico, nelle aree circostanti.






**SCHEDA N. 30**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Si conferma la disciplina previgente per la realizzazione di un intervento abitativo di contenute dimensioni a completamento della borgata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Agrario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>AMBITO</b>                                    | Tinivella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Fornaci/Via Volpiano – Villaggio Ulla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FUNZIONI E DESTINAZIONI D'USO</b>             | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Completamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Superficie Lorda (SL) 400 mq</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 2</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 30%</li> <li>- IPF 30%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 250 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Le aree a standard posso essere monetizzate o reperite nell'ambito delle aree definite dal PRG per la formazione di spazi pubblici aventi valore compensativo settore urbano compreso tra le vie Gribaudia e Castiglione, al fine di incrementare la dotazione di spazi pubblici a completamento del Parco di Tangenziale Verde. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Permesso di Costruire convenzionato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 28.6-41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>L'intervento è subordinato alla dismissione delle aree di sedime della viabilità necessarie per garantire il conveniente accesso.</p> <p>L'intervento dovrà prevedere una tipologia edilizia uni-bifamiliare.</p> <p>L'agibilità degli interventi di edificazione previsti è subordinata alla realizzazione e al collaudo del nuovo tracciato del Rio delle Tre PIANCHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le fasce di rispetto del canale delle Tre PIANCHE esistente, riportate in cartografia e disciplinate in normativa, si intenderanno soppresse al momento della entrata in funzione a regime del canale deviatore, previo provvedimento comunale non costituente variante di Piano.</li> <li>- nel caso di ripascimento del canale dismesso e di formazione in esso di collettore di scarico delle acque piovane provenienti dalle aree insediative del villaggio, potrà essere istituita apposita servitù di accesso per la manutenzione della condotta tombinata.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |









**SCHEDA N. 31**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Si confermano le previsioni previgenti sia in termini di destinazione, sia con riferimento ai parametri che alle modalità di intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Agrario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>AMBITO</b>                                    | Via Milano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Bergamo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Completamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SF 2.400 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 488 mq</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 30%</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 2</li> <li>- Altezza dell'edificio (H) 7,5 m</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Le aree a standard posso essere monetizzate o reperite nell'ambito delle aree definite dal PRG per la formazione di spazi pubblici aventi valore compensativo settore urbano compreso tra le vie Gribaudo e Castiglione al fine di incrementare la dotazione di spazi pubblici a completamento del Parco di Tangenziale Verde. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 28.5-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | In cartografia si individua un'area privata di 2.475 mq, non computabile per l'assolvimento degli standard, per la formazione di un' area boscata di compensazione ecologica, riservata alla piantagione di specie arboree nobili (querco carpinetum) quale area di mitigazione/compensazione ambientale. Tale area sarà oggetto di specifico progetto botanico allegato al Permesso di Costruire. L'agibilità dei fabbricati è subordinata all'effettiva realizzazione della stessa. E' ammessa la monetizzazione degli standard di legge. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |










**SCHEDA N. 32**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Il PRG conferma la disciplina previgente che consente la realizzazione di una nuova edificazione a carattere residenziale abitativo secondo i parametri urbanistici ed edilizi in vigore.                                                                                                                           |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Don Milanese/Via De Francisco                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FUNZIONI E DESTINAZIONI D'USO</b>             | Residenza e attività compatibili                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Completamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>– Superficie Lorda (SL) 2.333 mq</li><li>– Indice di Copertura (IC) 40%</li><li>– Numero dei Piani (NP) 4</li><li>– Indice di Permeabilità Fondiaria (IPF) 30%</li></ul>                                                                                                      |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Già assolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | La trasformazione dell'area è subordinata alla esatta definizione delle fasce di rispetto determinate dalla presenza della linea elettrica e del teleriscaldamento in fregio a Via Don Milanese.<br>Si fa espresso richiamo alla convenzione stipulata atto rogito notaio Martucci rep. 79375-29319 del 12.10.2011. |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**ESTRATTO  
CARTOGRAFICO**




**ESTRATTO  
CARTA DI SINTESI**



**Sottoclasse II1**  
Ogni nuova edificazione deve essere preceduta da un'indagine geologico-tecnica, come previsto dal D.M. 17/01/2018 e s.m.i., specificatamente indirizzata alla valutazione degli aspetti legati alla presenza della falda idrica, alla sua massima oscillazione positiva, a quelli del drenaggio di superficie, nonché alla caratterizzazione geotecnica dei materiali del substrato.







**SCHEDA N. 33**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Si confermano le previsioni previgenti sia con riferimento alla destinazione abitativa, sia con riferimento ai parametri e alle modalità di intervento, in considerazione dell'avvenuta approvazione dello strumento urbanistico attuativo relativo all'area in oggetto. |                               |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Rio San Gallo                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Completamento                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Superficie Lorda (SL) 684 mq</li><li>- Indice di Copertura (IC) 30%</li><li>- Numero dei Piani (NP) 3</li></ul>                                                                                                                  |                               |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 400 mq                                                                                                                                                                                                                                                                   | E' ammessa la monetizzazione. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.6                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| <b>NOTE</b>                                      | L'area è compresa in uno strumento urbanistico esecutivo (SUE 155) approvato con DGC n. 175 del 03.12.2013 (atto notaio Fochesato rep. 64639-13746 del 19.05.2014) per trasferimento capacità edificatoria.                                                              |                               |












**SCHEDA N. 34**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'area è soggetta alla realizzazione di due distinti lotti abitativi per funzioni abitative di cui uno già attuato, pertanto si confermano le previsioni del PRG previgente.                                                                                                                                                                                       |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Don Gnocchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Completamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- ST 2.231mq</li><li>- Superficie Lorda (SL) 3.520 mq (di cui 920 mq propri + 2.600 mq arcipelago)</li><li>- Numero dei Piani (NP) 3/5</li><li>- Indice di Copertura (IC) 40%</li></ul>                                                                                                                                      |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | E' richiesta la cessione delle aree a standard cartografate                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>NOTE</b>                                      | Con DGC n. 89/2014, atto notaio Biino rep. 36049-17987 del 25.09.2014, e con atto notaio Minasi rep. 456-327 del 15.01.2013, è stato approvato il Programma degli Interventi con il quale è stata trasferita al Comune la proprietà dell'area in oggetto e al quale è demandato l'atterraggio delle capacità edificatorie in decollo dall'area Parco Falchera Sud. |

**ESTRATTO  
CARTOGRAFICO**




**ESTRATTO CARTA DI  
SINTESI**



 Sottoclasse IIb2E  
Area sulla quale agiscono gli effetti di mitigazione legati all'avvenuta realizzazione del Canale di Gronda Nord e al ripristino dell'attraversamento della Linea TAV. E' in ogni caso preclusa la realizzazione di piani interrati.






**SCHEDA N. 35**


|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Si confermano le previsioni previgenti sia in termini di destinazione, sia con riferimento ai parametri che alle modalità di intervento.                                                                                                                    |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Agrario                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>AMBITO</b>                                    | Via <b>Moglia</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Regione Cravero                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | ISpr8 (Lago Azzurro)                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Impianto Sportivo privato                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Manutenzione Straordinaria                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- ST 40.750 mq (di cui 32.300 area umida)</li><li>- Superficie Lorda (SL) esistente</li><li>- Indice di Copertura (IC) esistente</li><li>- Numero dei Piani (NP) esistente</li></ul>                                  |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 48.12                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | Si ammette l'attività in essere se riferita a funzioni di carattere ricreativo e ricettivo. In ragione della presenza dell'impianto ENI in Volpiano per il deposito nazionale di carburanti, non è ammessa alcuna ulteriore edificazione oltre l'esistente. |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |



## ESTRATTO CARTOGRAFICO




## ESTRATTO CARTA DI SINTESI



**Sottoclasse IIb3**  
Ambiti edificati. A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico. Sono da escludersi nuove unità abitative e completamenti. La definizione di Carico Antropico è contenuta nell'art.54.6 delle NTA. Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione, ristrutturazione, risanamento e adeguamento igienico-funzionale. E' in ogni caso preclusa la realizzazione dei piani interrati.

**Sottoclasse IIa1**  
Aree inedificate. Non edificabili. Per gli edifici eventualmente presenti sono consentiti interventi di manutenzione, ristrutturazione, risanamento e adeguamento igienico-funzionale, senza aumento del carico abitativo.Rif. art. 55.3 delle NTA







**SCHEDA N. 36**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Il PRG conferma quanto già disciplinato dal PRG previgente in ordine alla realizzazione di un nuovo intervento residenziale all'interno dell'ambito consolidato di Via Lombardia, pertanto si confermano le previsioni previgenti sia con riferimento alla destinazione abitativa, sia con riferimento ai parametri e alle modalità di intervento. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Lombardia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Completamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 3.600 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 2.400 mq</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 6</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 50%</li> </ul>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 1.720 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Le aree a standard possono essere monetizzate o reperite nell'ambito delle aree definite dal PRG per la formazione di spazi pubblici aventi valore compensativo nel settore urbano compreso tra le vie Gribaudia e Castiglione al fine di incrementare la dotazione di spazi pubblici a completamento del Parco di Tangenziale Verde. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**ESTRATTO  
CARTOGRAFICO**




**ESTRATTO  
CARTA DI SINTESI**



 Sottoclasse IIIb2E  
Area sulla quale agiscono gli effetti di mitigazione legati all'avvenuta realizzazione del Canale di Gronda Nord e al ripristino dell'attraversamento della Linea TAV. E' in ogni caso preclusa la realizzazione di piani interrati.








**SCHEDA N. 37**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | All'interno dell'ambito consolidato della Via Colombatto obiettivo del PRG è costituito dalla necessità di incrementare la dotazione di spazi pubblici a parcheggio di servizio al tessuto insediativo esistente. In tale contesto si conferma la trasformazione di un lotto intercluso mantenendo invariate le previsioni previgenti sia con riferimento alla destinazione abitativa, sia con riferimento ai parametri e alle modalità di intervento, anche alla luce del PEC già convenzionato.                                                                                                   |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Colombatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | NI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DESTINAZIONI D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Nuovo Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | - ST 1.730 mq<br>- Superficie Lorda (SL) 465 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Già assolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | La quantità di area a servizi da dismettere dovrà essere pari a quella cartografata. L'eventuale quota residua di aree a standard, potrà essere monetizzata. La zona può essere interessata da escursioni repentine della falda freatica in occasione di eventi di piena eccezionale del fiume Po. Pertanto, pare preferibile evitare la realizzazione di piani interrati.<br>In ogni caso si chiede la messa in opera di uno o più piezometri muniti di centralino di segnalazione dei livelli anomali della falda, ai fini del rilevamento e rivelamento dei livelli rispetto ai piani interrati. |
| <b>NOTE</b>                                      | L'area è oggetto di uno strumento urbanistico approvato con DGC n. 219 del 11.12.2012 e stipulato atto rogito notaio Fochesato del 27.12.2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ESTRATTO<br/>CARTOGRAFICO</b></p>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>ESTRATTO<br/>CARTA DI SINTESI</b></p> |  <p><b>Sottoclasse IIIb2*</b><br/>Ambiti edificati. Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione, ristrutturazione, risanamento e adeguamento igienico-funzionale. Sono ammessi modesti interventi di completamento all'interno del tessuto urbano consolidato, che non comportino aggravio sensibile del carico antropico. Gli interventi previsti in tale sottoclasse sono subordinati alla verifica preventiva finalizzata all'eventuale necessità di intervento di risagomatura e ricalibratura del Rio Freidano, nel tratto compreso dalla confluenza del Rio Fracasso nel Rio Freidano fino alla via Po. E' in ogni caso preclusa la realizzazione di piani interrati. Per la definizione degli interventi ammessi si rimanda all'art.54.5 delle NTA.</p> |









**SCHEDA N. 38**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Il PRG previgente prevedeva da tempo un intervento di ristrutturazione urbanistica a destinazione residenziale che ad oggi non ha trovato attuazione.<br>La società sportiva dilettantistica Akiyama ha espresso la volontà di consolidare e ampliare la propria attività sulla suddetta area. Pertanto, al fine di consentire la riqualificazione dell'area, il consolidamento e l'ampliamento dell'attività sportiva presente in loco, si ritiene opportuno consentire il riuso di tutti gli immobili esistenti attraverso operazioni di ristrutturazione edilizia, nonché un modesto incremento della superficie esistente. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via D. Ferrari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>DESTINAZIONI D'USO</b>                        | Attività sportiva integrata da foresteria per l'ospitalità degli atleti e servizi ad essa complementari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | - Superficie Lorda (SL) esistente + 200 mq<br>- Numero dei Piani (NP) <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Si ritiene che l'intervento in esame non abbia l'obbligo della dismissione in loco degli standard dovuti che potranno essere monetizzati o reperiti nell'ambito del settore urbano compreso tra le vie Gribaudia e Castiglione al fine di incrementare la dotazione di spazi pubblici a completamento del Parco di Tangenziale Verde. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11-28.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |








**SCHEDA N. 39**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Il PRG previgente individuava la zona normativa denominata Ga40, area di ristrutturazione urbanistica, che risulta interessata dall'estensione della fascia di rispetto cimiteriale attraverso il presente PRG ai sensi della L.R. 3/2013 di modifica alla L.R. 56/77.<br>Per l'area in esame, già oggetto di uno specifico PEC approvato e convenzionato, il PRG consente il mantenimento dell'edificabilità in termini quantitativi ma, nel rispetto delle disposizioni di legge prima richiamate, ammette il trasferimento delle quantità edificabili in altre zone di PRG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Como                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | - SF 4.400 mq<br>- ST 17.534 mq<br>- Superficie Lorda (SL) 3.663 mq<br>- BTC 3,30 Mcal/mq/anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Già assolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>L'area in oggetto è interessata da PEC approvato con DCC n. 83 del <b>2007</b> (stipula notaio Gili del <b>04.06.2010</b> rep. 87417-14865; variante 1 (stipula notaio Biino del 03.02.2014 rep. 34818-17535 SUE 137).</p> <p>In considerazione del vincolo imposto della fascia di rispetto cimiteriale, le capacità edificatorie approvate nell'ambito dello strumento urbanistico sono trasferite nelle aree di PRG disciplinate alle Schede nn. 23-82-103 tramite Permessi di Costruire convenzionati, purché, ai sensi dell'art. 23 della L.R.56/77 e s.m.i., sia comunque verificato il rapporto massimo di densità fondiaria pari a 1,7 mq/mq; le suddette schede contengono le capacità edificatorie da trasferire, da aggiungersi a quelle proprie dell'area di atterraggio.</p> <p>Tale capacità edificatoria ha già ottemperato alla dismissione dello standard richiesto.</p> <p>Per il calcolo del contributo di costruzione riferito alla capacità edificatoria da trasferire si dovrà fare riferimento alle condizioni vigenti per la zona di decollo.</p> <p>In relazione alla quota di capacità edificatoria trasferita su aree attualmente permeabili, si precisa che l'area di decollo destinata a Verde di Compensazione Ambientale pubblica, dovrà essere delimitata da adeguata recinzione onde preservare la copertura arborea; per la vegetazione esistente si prescrive la selezione delle specie presenti al fine di meglio qualificare il valore ecologico ad essa assegnato.</p> <p>L'agibilità dei suddetti interventi è subordinata all'avvenuta piantumazione prevista per la compensazione ambientale attraverso il raggiungimento del valore di BTC definito.</p> <p>Per i fabbricati esistenti si prescrive la demolizione senza ricostruzione ad eccezione di</p> |



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>quello integrato alla cappella, prospiciente la Via Milano, per il quale si ammettono interventi fino alla ristrutturazione edilizia.</p> <p>Il primo Permesso di Costruire relativo all'atterraggio di capacità edificatorie derivanti dalla zona ex Ga40 deve contenere il progetto di opera pubblica dell'area destinata a verde di compensazione ambientale, esteso all'intera zona sita in Via Milano/Via Como. Tale progetto dovrà prevedere la copertura arborea di almeno il 50% della superficie con specie di prima e seconda grandezza. Il costo dell'opera sarà ripartito proporzionalmente tra tutti gli interventi che fruiranno di tali capacità edificatorie e sarà versato al Comune nell'ambito di ogni Permesso di Costruire. All'avvenuto trasferimento della capacità complessiva della zona ex Ga40, la stessa diverrà area a standard di compensazione ambientale.</p> |
| <p><b>NOTE</b></p>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>ESTRATTO CARTOGRAFICO</b></p>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>ESTRATTO CARTA DI SINTESI</b></p> |  <p><b>Sottoclasse II1</b><br/>         Ogni nuova edificazione deve essere preceduta da un'indagine geologico-tecnica, come previsto dal D.M. 17/01/2018 e s.m.i., specificamente indirizzata alla valutazione degli aspetti legati alla presenza della falda idrica, alla sua massima oscillazione positiva, a quelli del drenaggio di superficie, nonché alla caratterizzazione geotecnica dei materiali del substrato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |










**SCHEDA N. 40**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'immobile attualmente destinato a sala cinematografica è inserito nel tessuto residenziale consolidato. La trasformazione dell'immobile presuppone la necessità di ricorrere ad uno Strumento Urbanistico Esecutivo in grado di valutare il disegno progettuale e la dimensione degli spazi pubblici necessari a sostenere la domanda inespressa in un ambito territoriale oggettivamente carente di parcheggi pubblici in particolare. |                   |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Petrarca/Via Pellico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili con la residenza<br>Commercio TC al piano terra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Superficie Lorda (SL) 1.700 mq,</li> <li>- numero dei Piani (NP) 3 + sottotetto abitabile,</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 50%,</li> <li>- IPF 15%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 1.250 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | come cartografate |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-11.3-28.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | Tipologia: a schiera o in linea.<br>L'intervento, oltre al soddisfacimento delle aree a standard cartografate, deve garantire la realizzazione di un parcheggio pubblico di servizio posizionato tra il termine della superficie fondiaria e la vicina scuola dell'infanzia.                                                                                                                                                             |                   |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ESTRATTO<br/>CARTOGRAFICO</b></p>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>ESTRATTO CARTA<br/>DI SINTESI</b></p> |  <p>       Sottoclasse II1<br/>       Ogni nuova edificazione deve essere preceduta da un'indagine geologico-tecnica, come previsto dal D.M. 17/01/2018 e s.m.i., specificamente indirizzata alla valutazione degli aspetti legati alla presenza della falda idrica, alla sua massima oscillazione positiva, a quelli del drenaggio di superficie, nonché alla caratterizzazione geotecnica dei materiali del substrato.     </p> |







**SCHEDA N. 41**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | <p>Il Piano attuativo che ha reso possibile la trasformazione urbanistica è concluso, di fatto, poiché i lotti interessati sono stati quasi interamente edificati e gli standard dovuti rispettati con la cessione al Comune delle relative superfici.</p> <p>Residuano due lotti non edificati le cui proprietà hanno presentato al Comune una specifica dichiarazione congiunta volta a dimostrare il non interesse ad usufruire delle proroghe di validità del SUE medesimo oltre i termini convenzionali stabiliti in origine nel settembre del 2020.</p> <p>A fronte di tale condizione, il PRG disciplina per i due lotti prima richiamati le modalità e i parametri edilizi ed urbanistici.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AMBITO</b>                                    | Economico Cebrosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Strada Cebrosa/Via Paganini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Area attrezzata complessa per funzioni economiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Completamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SF 7.400 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 4.000 mq</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 50%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | La dismissione degli standard e la corresponsione dei relativi OO.UU. è assolta per le destinazioni d'uso ammesse dalla presente Scheda Normativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.2-11.3-31.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>COMPATIBILITA' AMBIENTALE</b>                 | <p><u>Interventi di protezione degli insediamenti e condizionamenti idrogeologici</u><br/>La trasformazione dell'area è condizionata ai limiti di utilizzazione e alle prescrizioni stabilite dalle NTA per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici.<br/>In relazione al calcolo idraulico elaborato nella relazione idrogeologica è stabilita una portata uscente dai lotti edificatori conferibile allo scolmatore ovest non superiore per unità di superficie a 0,093 mc/sec ha.<br/>È obbligatorio il rispetto delle condizioni di invarianza idraulica.</p> <p><u>Interventi di compensazione ecologica</u><br/>In base alle risultanze dello studio di Ecologia del Paesaggio che accompagnava il SUE originario del settore urbanistico in cui il lotto è inserito, si stabilisce l'obbligo di verificare la rispondenza con le condizioni paesaggistiche in esso contenute, corrispondenti ad un valore obiettivo di BTC (Capacità biologica territoriale) pari ad un valore di circa tra 1,00 Mcal/mq/anno.<br/>Le aree vegetate saranno organizzate a macchia e/o a corridoio, a pieno campo o nell'ambito di aree a parcheggi con caratteristiche di drenaggio non inferiori al 50% della superficie.</p> |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>E' previsto l'insediamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività Economiche: (a carattere industriale e artigianale / artigianato di servizio)</li> <li>- Attività Terziarie: Commerciale, Direzionale, Erogazione di servizi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p>considerazione dell'avvenuto insediamento dei un distributore di carburanti in via Paganini, non è consentito l'insediamento delle seguenti funzioni/attività: 65-66-67-68-69-70 allegato 1 DPR 151/2011. Pertanto, l'insediamento di funzioni a carattere direzionale è limitata ad una presenza di addetti non superiore alle 300 unità.</p>                                                                                                                                                                     |
| <b>NOTE</b>                      | <p>PEC originario approvato con DCC n. 62 del 01.06.2007/atto notaio Ganelli del 26.10.07 rep. 11134-7475.<br/>         Rinuncia proroga SUE - prot. n. 0033541 del 20.06.2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ESTRATTO CARTOGRAFICO</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ESTRATTO CARTA DI SINTESI</b> |  <p>  Sottoclasse IIb2B<br/>         Area sulla quale agiscono gli effetti di mitigazione determinati dall'esecuzione di interventi di ricalibratura e pulizia della Bealera Nuova nonché della realizzazione di un sistema di arginatura temporaneo (collaudo 2012). E' in ogni caso preclusa la realizzazione di piani interrati.       </p> |









**SCHEDA N. 42**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Obiettivo del PRG è l'acquisizione di parti del parco pubblico prossimo all'Ecomuseo del Freidano non ancora acquisite al patrimonio comunale. A tal fine il PRG ammette la trasformazione <b>del lotto con accesso da via Ariosto</b> che <b>include</b> quanto sopra menzionato. Per conseguire tale obiettivo, si definisce un <b>completamento</b> tale da comprendere le aree libere che dovranno essere aggregate alle superfici già pubbliche destinate a parco.                                                                                             |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via <b>Ariosto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | <b>C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | <b>Completamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST <b>3.847</b> mq</li> <li>- SF <b>1.720</b> mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) <b>2.207*</b> mq</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 40%</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 5**</li> <li>- H max <b>16,5</b> mt</li> <li>- IPF <b>20%</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | <b>E' richiesta la dismissione delle aree cartograficamente individuate per la formazione dell'area a verde pubblico, in prossimità del rio Marchisone. L'ulteriore quota dovuta per il dimensionamento degli standard potrà essere monetizzata o essere reperita nel settore urbano compreso fra le vie Gribaudia e Castiglione, destinato dal PRG alla formazione degli spazi pubblici previsti dalla Variante generale per la costituzione del parco urbano di quel settore della città avente valore compensativo per le aree di Piano di nuova formazione.</b> |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura <b>diretta convenzionata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <b>La trasformazione è ammissibile a condizione che venga dimostrato l'accesso al lotto da viabilità pubblica o di uso pubblico, anche mediante servitù di passaggio. Tale accesso dovrà essere definito in coordinamento con gli uffici tecnici comunali.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>NOTE</b>                                      | <p>* La capacità edificatoria è riferita all'atterraggio della volumetria stabilita dal Programma degli Interventi approvato con DGC n. 89/2014, atto notaio Biino rep. 36049-17987 del 25.09.2014.</p> <p><b>** E' preclusa la realizzazione di interrati, pertanto il numero dei piani non comprende il piano terra destinato ad autorimesse.</b></p>                                                                                                                                                                                                             |










**SCHEDA N. 43**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'area è da tempo subordinata alla trasformazione urbanistica mediante specifico SUE. Tale previsione non ha mai trovato riscontro nella intenzione concreta di procedere con l'attuazione. Alla luce di quanto registrato nel tempo il PRG ritiene di poter ridurre la trasformazione dell'area mantenendo la possibilità di recupero edilizio dell'attuale fabbricato di impianto rurale e delle attrezzature di servizio all'attività agricola se ancora presenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Agrario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AMBITO</b>                                    | Tinivella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Fornaci – Villaggio Ulla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FUNZIONI E DESTINAZIONI D'USO</b>             | Residenziale e/o funzioni di sostegno all'attività ludico sportiva della limitrofa area (ristorazione, club house, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST <b>5.370</b> mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 1.270 mq</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 2</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 30%</li> <li>- IPF 40%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Permesso di Costruire convenzionato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 28.3-41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>La perdita di interesse degli usi agricoli attualmente prevalenti consente la trasformazione funzionale del sito per la residenza e per le attività a carattere sportivo.</p> <p>All'affermarsi di tale condizione l'impianto rurale originario dovrà essere conservato e recuperato, mentre dovranno essere demoliti tutti i fabbricati addizionali. La SL esistente potrà essere recuperata con la realizzazione addizionale di una manica perpendicolare a quella esistente con l'obiettivo di formare un impianto a corte.</p> <p>Il settore a nord del lotto è destinato all'uso privato del verde.</p> <p>L'agibilità degli interventi di edificazione previsti per il Villaggio Ulla è subordinata alla realizzazione e al collaudo del nuovo tracciato del Rio delle Tre Pianche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le fasce di rispetto del canale delle Tre Pianche esistente, riportate in cartografia e disciplinate in normativa, si intenderanno soppresse al momento della entrata in funzione a regime del canale deviatore.</li> <li>- Nel caso di ripascimento del canale dismesso e di formazione in esso di collettore di scarico delle acque piovane provenienti dalle aree insediative del villaggio, potrà essere istituita apposita servitù di accesso per la manutenzione della condotta tombinata.</li> <li>- Per gli interventi la cui agibilità è subordinata al collaudo del nuovo tracciato del Rio Tre Pianche sussiste l'obbligo del versamento di una quota aggiuntiva, pari al 22% degli oneri di urbanizzazione primaria calcolati sinteticamente, finalizzata alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza del reticolo idrografico come da Cronoprogramma allegato alla Variante 15.</li> </ul> |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOTE                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ESTRATTO CARTOGRAFICO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ESTRATTO CARTA DI SINTESI |  <div data-bbox="467 1668 981 1874"> <p><b>FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE</b></p> <p>Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.</p> <p><b>Sottoclasse IIIb2D1</b><br/>             Settore in cui l'edificabilità(*) è subordinata al completamento delle opere di sistemazione dell'alveo della Bealera Nuova e alla realizzazione di interventi sui fossi irrigui, con particolare riferimento al ritracciamento del tratto del Canale delle Tre PIANCHE in posizione esterna all'ambito edificato. E' in ogni caso preclusa la realizzazione di piani interrati.</p> </div> |









**SCHEDA N. 44**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>              | <p>Si conferma la necessità di riordino urbanistico e funzionale dell'area che, in virtù delle condizioni edilizie esistenti, deve essere subordinata alla formazione di uno strumento urbanistico esecutivo utile principalmente alla definizione della viabilità di servizio al nuovo insediamento.</p> <p>L'intervento è condizionato alla realizzazione del tratto di viabilità di distribuzione e arroccamento est dell'abitato interessante tutta la lunghezza dell'area.</p> <p>Ai fini della mitigazione ambientale dell'intervento, ed ai fini del raggiungimento del previsto adiacente parco agrario, il SUE dovrà provvedere alla formazione di adeguata cortina arborea disposta lungo l'intero sviluppo della nuova strada di progetto.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PAESAGGIO</b>              | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AMBITO</b>                 | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UBICAZIONE</b>             | Via Monviso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>         | RU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DESTINAZIONI D'USO</b>     | Residenziale e attività compatibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>     | Ristrutturazione Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 10.100 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 3.500 mq</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 4</li> <li>- IPF 50%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>STANDARD</b>               | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | La quota di standard, ai sensi dell'art. 21 lettera a) della L.R. 56/77, dovrà essere reperita in loco per il completamento dei parcheggi pubblici su via Monviso mentre la restante quota di standard è da monetizzare o reperite nell'ambito delle aree definite dal PRG per la formazione di spazi pubblici aventi valore compensativo nel settore urbano compreso tra le vie Gribaudia e Castiglione al fine di incrementare la dotazione di spazi pubblici a completamento del Parco di Tangenziale Verde. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b> | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>       | 11.1-28.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>   | <p>L'intervento è condizionato alla realizzazione del tratto di viabilità di distribuzione e arroccamento est dell'abitato interessante per tutta la sua lunghezza dell'area.</p> <p>Ai fini della mitigazione ambientale dell'intervento ammesso si obbliga lo stesso alla formazione di adeguata cortina arborea disposta lungo l'intero sviluppo della nuova strada in progetto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>NOTE</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |










**SCHEDA N. 45**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Si conferma l'interesse da parte della Città nel riqualificare un'area oggi priva di edificazione in seguito agli avvenuti abbattimenti dei fabbricati obsoleti attraverso un progetto unitario in grado di consentire l'acquisizione di parte della superficie fronte stante la ferrovia per la realizzazione di una nuova viabilità in grado di connettere la Via Crispi con il parcheggio lungo ferrovia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Crispi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Ricettiva, terziaria, direzionale, ricreativo, artigianato di servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 3.120 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 1.248 mq</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 30%</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 4</li> <li>- IPF 30%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E' ammessa la monetizzazione |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Permesso di Costruire convenzionato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.2 (AS) -11.3-28.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>E' richiesta la cessione, anche anticipata e a semplice richiesta del Comune, delle aree per opere di urbanizzazione come cartografate. Per garantire la tutela dall'inquinamento acustico ambientale, il rilascio del titolo abilitativo all'attività edilizia sarà subordinato alla presentazione della seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Documentazione di Valutazione Acustica (art. 8 L. 447/95, art 11 L.R. 52/2000, punto 2.1 delle NTA del Piano di Classificazione Acustica di Settimo Torinese e D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 46-14762): relazione tecnica avente la finalità di fornire "gli elementi per la verifica della compatibilità del sito prescelto per l'insediamento (residenziale) con i vincoli necessari alla tutela di quest'ultimo (...)" e specificare gli eventuali interventi di risanamento acustico che si rendessero necessari per il conseguimento dei limiti normativi di riferimento.</li> <li>· Relazione tecnica di verifica di conformità ai requisiti acustici del progetto (D.P.C.M. 5/12/1997): relazione tecnica attestante la conformità del progetto (componenti degli edifici e sorgenti sonore interne-verifica previsionale) ai requisiti stabiliti dal D.P.C.M. "Requisiti acustici passivi degli edifici" del 5 dicembre 1997.</li> </ul> <p>Il rilascio della agibilità dell' insediamento sarà subordinato alla presentazione della Relazione tecnica di collaudo dell'edificio ai requisiti acustici del progetto (D.P.C.M. 5/12/1997).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Collaudo della Documentazione di Valutazione Acustico: relazione tecnica illustrante le misure <i>in situ</i> attestanti la conformità normativa dei livelli di inquinamento acustico ambientale nelle aree e negli spazi occupabili da persone e comunità.</li> <li>· Relazione tecnica illustrante le misure <i>in situ</i> attestanti la conformità dell'edificio ai</li> </ul> |                              |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | requisiti stabiliti dal D.P.C.M. “ <i>Requisiti acustici passivi degli edifici</i> ” del 5 dicembre 1997.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NOTE                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ESTRATTO CARTOGRAFICO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ESTRATTO CARTA DI SINTESI |  <p> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span>                         Sottoclasse II1<br/>                         Ogni nuova edificazione deve essere preceduta da un'indagine geologico-tecnica, come previsto dal D.M. 17/01/2018 e s.m.i., specificatamente indirizzata alla valutazione degli aspetti legati alla presenza della falda idrica, alla sua massima oscillazione positiva, a quelli del drenaggio di superficie, nonché alla caratterizzazione geotecnica dei materiali del substrato.                     </p> |









**SCHEDA N. 46**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'attuale fabbricato di via Monviso, già sede di un punto vendita Lidl, risulta essere inutilizzato per la gran parte della superficie coperta.<br>E'obiettivo del PRG favorirne il recupero funzionale per attività commerciali di servizio al consistente settore residenziale nel quale è inserito. Si confermano le previsioni previgenti sia in termini di destinazione, sia con riferimento ai parametri che alle modalità di intervento. |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Monviso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- ST 10.600 mq</li><li>- Superficie Lorda (SL) 5.000 mq</li><li>- Indice di Copertura (IC) 50%</li><li>- Numero dei Piani (NP) 5</li><li>- Indice di permeabilità (IP) 25%</li></ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge (vedi disciplina specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | L'area, ricompresa nella localizzazione L1/E/2, in quanto trattasi di intervento di ristrutturazione, ha già ottemperato allo standard relativo agli spazi commerciali.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |









**SCHEDA N. 47**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Il PRG, in considerazione del livello di densità edilizia e di compromissione del lotto, conferma le previsioni del PRG previgente con riferimento alla destinazione ed alle condizioni edilizie ed urbanistiche ai fini di procedere al riordino complessivo del tessuto edilizio.        |  |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Milano                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RU                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili<br>Attività terziarie direzionali e commerciali                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | - Superficie Lorda (SL) 2.000 mq<br>- Numero dei Piani (NP) 5<br>- Indice di Copertura (IC) 33% su ST<br>- IPF 20%                                                                                                                                                                         |  |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 1.430 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-11.2-11.3-28.3                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | Si prescrive la costruzione a confine sul fronte di via Milano con arretramento minimo del fronte rispetto al ciglio stradale pari a quello del fabbricato condominiale d'angolo via Milano – via Galilei.<br>Distanza dai confini dell'area edificata retrostante non inferiore a mt. 15. |  |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |












**SCHEDA N. 48**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | La zona di Piano è stata oggetto di una parziale trasformazione che ha prodotto un nuovo fabbricato residenziale e parte degli spazi pubblici previsti.<br>Alla luce di tale attuazione, il ricorso alla ristrutturazione urbanistica, previsto dal PRG previgente, non si ritiene più adeguato rispetto al tessuto edilizio coinvolto si tratta, più coerentemente, di una porzione di suolo libero. Pertanto, si ritiene più opportuno classificare la trasformazione tra quelle di completamento, ammettendo la capacità residua oltre quanto già realizzato a completamento dell'originaria previsione del SUE e disciplinata dal specifico Permesso di Costruire n. 8669-bis. |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Raffaello Sanzio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DESTINAZIONI D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili.<br>Terziarie direzionali e commerciali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Completamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Superficie Lorda (SL) 2.175 mq</li><li>- Indice di Copertura (IC) 50%</li><li>- Numero dei Piani (NP) <b>5</b></li><li>- IPF 30%</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Già assolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-11.2-11.3-28.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <b>Per l'edificio in oggetto, si prescrive che il piano terreno deve essere destinato a servizio esclusivo delle attività che si svolgono ai piani superiori.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## ESTRATTO CARTOGRAFICO




## ESTRATTO CARTA DI SINTESI



**Sottoclasse II1**  
Ogni nuova edificazione deve essere preceduta da un'indagine geologico-tecnica, come previsto dal D.M. 17/01/2018 e s.m.i., specificamente indirizzata alla valutazione degli aspetti legati alla presenza della falda idrica, alla sua massima oscillazione positiva, a quelli del drenaggio di superficie, nonché alla caratterizzazione geotecnica dei materiali del substrato.







**SCHEDA N. 49**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Il PRG conferma le previsioni del PRG previgente con riferimento alla destinazione ed alle condizioni edilizie ed urbanistiche.<br>Tale valutazione discende dalla volontà di ammettere una diversa funzionalità dell'area in esame oggi caratterizzata dalla presenza di attività artigianali e da una edificazione incoerente con il tessuto consolidato circostante prevalentemente di tipo abitativo. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Monte Rosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili<br>Terziario e/o commerciale al piano terreno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 1.550 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 775 mq</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 3</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 50%</li> <li>- IPF 30%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I parcheggi relativi alle eventuali attività commerciali dovranno essere reperiti in loco, mentre la residua parte potrà anche essere monetizzata o reperita nell'ambito delle aree definite dal PRG per la formazione di spazi pubblici aventi valore compensativo settore urbano compreso tra le vie Gribaudia e Castiglione al fine di incrementare la dotazione di spazi pubblici a completamento del Parco di Tangenziale Verde. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-11.2-11.3-28.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | Si richiede la dismissione delle aree destinate a viabilità dal PRG vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |













**SCHEDA N. 50**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Il PRG conferma le previsioni del PRG previgente con riferimento alla destinazione ed alle condizioni edilizie ed urbanistiche.<br>Tale valutazione discende dalla volontà di ammettere una diversa funzionalità dell'area in esame, oggi caratterizzata dalla presenza di attività artigianali e da una edificazione incoerente con il tessuto consolidato circostante, prevalentemente di tipo abitativo. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Monte Rosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili<br>Terziario e/o commerciale al piano terreno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 1.350 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 675 mq</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 3</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 50%</li> <li>- IPF 30%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I parcheggi relativi alle eventuali attività commerciali dovranno essere reperiti in loco, mentre la residua parte potrà essere monetizzata o reperita nell'ambito delle aree definite dal PRG per la formazione di spazi pubblici aventi valore compensativo settore urbano compreso tra le vie Gribaudo e Castiglione al fine di incrementare la dotazione di spazi pubblici a completamento del Parco di Tangenziale Verde. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-11.2-11.3-28.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | Si richiede la dismissione delle aree destinate a viabilità dal PRG vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |








**SCHEDA N. 51**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Il PRG conferma le previsioni del previgente PRG che tendono al riordino del tessuto edilizio di quella parte del Villaggio Ulla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Agrario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |
| <b>AMBITO</b>                                    | Tinivella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Fornaci/Via Volpiano – Villaggio Ulla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | NI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
| <b>FUNZIONI E DESTINAZIONI D'USO</b>             | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Nuovo Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Superficie Lorda (SL) 970 mq</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 2</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 30%</li> <li>- IPF 50%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 873 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E' ammessa la monetizzazione degli standard non reperiti |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 28.6-41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>Tipologia edilizia uni-bifamigliare isolata o a schiera.</p> <p>In sede di presentazione del SUE dovranno essere effettuate le dovute indagini preliminari atte ad escludere situazioni di inquinamento ambientale, sulle aree in oggetto e in particolare sul mappale n. 531 del Foglio 12. L'eventuale riscontro del superamento dei limiti di cui al D.M. 471/99 implicherà l'obbligo di provvedere alla bonifica del sito secondo le disposizioni del D.M. medesimo.</p> <p>L'agibilità degli interventi di edificazione previsti per il Villaggio Ulla è subordinata alla realizzazione e al collaudo del nuovo tracciato del Rio delle Tre PIANCHE - Le fasce di rispetto del canale delle Tre PIANCHE esistente, riportate in cartografia e disciplinate in normativa, si intenderanno soppresse al momento della entrata in funzione a regime del canale deviatore, previo provvedimento comunale non costituente variante di Piano.</p> <p>Nel caso di ripascimento del canale dismesso e di formazione in esso di collettore di scarico delle acque piovane provenienti dalle aree insediative del villaggio, potrà essere restituita apposita servitù di accesso per la manutenzione della condotta tombinata.</p> <p>In relazione all'evento meteorologico del 13 settembre 2008, oltre a quanto espresso dalla specifica classe di appartenenza geologica, si dovrà prevedere, per le nuove edificazioni, la realizzazione del primo piano fuori terra ad una altezza non inferiore a 50 cm rispetto a quella della viabilità principale.</p> <p>E' preclusa la realizzazione di piani interrati.</p> <p>Il villaggio Ulla è interessato in longitudine dal transito del Rio delle Tre PIANCHE e, verso Sud, dal Canale di Gronda.</p> <p>Il Rio delle Tre PIANCHE assolve ad un impiego essenzialmente irriguo, a servizio delle aree agricole poste a Sud dell'asse autostradale (zona della Moglia).</p> <p>Il rio è fonte di criticità idrauliche nell'area a causa della forte antropizzazione del sedime e delle esigue dimensioni cui è stato ridotto artificialmente.</p> |                                                          |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>Al fine di risolvere le criticità rilevate si prevede una modifica del tracciato ubicato in adiacenza alla viabilità di arroccamento in progetto.</p> <p>Per gli interventi la cui agibilità è subordinata al collaudo del nuovo tracciato del Rio Tre PIANCHE sussiste l'obbligo del versamento di una quota aggiuntiva pari al 22% degli oneri di urbanizzazione primaria calcolati sinteticamente, finalizzata alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza del reticolo idrografico come da Cronoprogramma allegato alla Variante 15.</p> <p>Il sedime attuale del Rio delle Tre PIANCHE potrà essere convenientemente impiegato per la posa di un nuovo collettore di raccolta delle acque meteoriche del villaggio, con scarico diretto nel Canale di Gronda.</p>                                    |
| NOTE                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ESTRATTO CARTOGRAFICO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ESTRATTO CARTA DI SINTESI | <div> <p><b>FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE</b></p> <p>Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.</p> <p><b>Sottoclasse IIIb2D1</b><br/>             Settore in cui l'edificabilità(*) è subordinata al completamento delle opere di sistemazione dell'alveo della Bealera Nuova e alla realizzazione di interventi sui fossi irrigui, con particolare riferimento al ritracciamento del tratto del Canale delle Tre PIANCHE in posizione esterna all'ambito edificato. E' in ogni caso preclusa la realizzazione di piani interrati.</p> </div> |








**SCHEDA N. 52**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Il PRG conferma le previsioni del previgente PRG che tendono al riordino del tessuto edilizio di quella parte del Villaggio Ulla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Agrario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>AMBITO</b>                                    | Tinivella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Fornaci/Via Volpiano – Villaggio Ulla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | NI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>FUNZIONI E DESTINAZIONI D'USO</b>             | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Nuovo Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Superficie Lorda (SL) 570 mq</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 2</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 30%</li> <li>- IPF 50%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 400 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 28.6-41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>Tipologia edilizia uni-bifamiliare isolata o a schiera.</p> <p>In sede di presentazione del SUE dovranno essere effettuate le dovute indagini preliminari atte ad escludere situazioni di inquinamento ambientale, sulle aree in oggetto e in particolare sul mappale n. 531 del foglio 12. L'eventuale riscontro del superamento dei limiti di cui al D.M. 471/99 implicherà l'obbligo di provvedere alla bonifica del sito secondo le disposizioni del D.M. medesimo.</p> <p>L'agibilità degli interventi di edificazione previsti per il Villaggio Ulla è subordinata alla realizzazione e al collaudo del nuovo tracciato del Rio delle Tre PIANCHE - Le fasce di rispetto del canale delle Tre PIANCHE esistenti, riportate in cartografia e disciplinate in normativa, si intenderanno soppresse al momento della entrata in funzione a regime del canale deviatore, previo provvedimento comunale non costituente variante di Piano.</p> <p>Nel caso di ripascimento del canale dismesso e di formazione in esso di collettore di scarico delle acque piovane provenienti dalle aree insediative del villaggio, potrà essere restituita apposita servitù di accesso per la manutenzione della condotta tombinata.</p> <p>In relazione all'evento meteorologico del 13 settembre 2008, oltre a quanto espresso dalla specifica classe di appartenenza geologica, si dovrà prevedere, per le nuove edificazioni, la realizzazione del primo piano fuori terra ad una altezza non inferiore a 50 cm rispetto a quella della viabilità principale.</p> <p>E' preclusa la realizzazione di piani interrati</p> <p>Il villaggio Ulla è interessato in longitudine dal transito del Rio delle Tre PIANCHE e, verso Sud, dal Canale di Gronda.</p> <p>Il Rio delle Tre PIANCHE assolve ad un impiego essenzialmente irriguo, a servizio delle aree agricole poste a Sud dell'asse autostradale (zona della Moglia).</p> <p>Il rio è fonte di criticità idrauliche nell'area a causa della forte antropizzazione del sedime e delle esigue dimensioni cui è stato ridotto artificialmente.</p> |  |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>Al fine di risolvere le criticità rilevate si prevede una modifica del tracciato ubicato in adiacenza alla viabilità di arroccamento in progetto.</p> <p>Per gli interventi la cui agibilità è subordinata al collaudo del nuovo tracciato del Rio Tre PIANCHE sussiste l'obbligo del versamento di una quota aggiuntiva pari al 22% degli oneri di urbanizzazione primaria calcolati sinteticamente, finalizzata alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza del reticolo idrografico come da Cronoprogramma allegato alla Variante 15.</p> <p>Il sedime attuale del Rio delle Tre PIANCHE potrà essere convenientemente impiegato per la posa di un nuovo collettore di raccolta delle acque meteoriche del villaggio, con scarico diretto nel Canale di Gronda.</p>                   |
| NOTE                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ESTRATTO CARTOGRAFICO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ESTRATTO CARTA DI SINTESI | <p><b>FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE</b></p> <p>Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.</p> <p><b>Sottoclasse IIIb2D1</b><br/>         Settore in cui l'edificabilità(*) è subordinata al completamento delle opere di sistemazione dell'alveo della Bealera Nuova e alla realizzazione di interventi sui fossi irrigui, con particolare riferimento al ritracciamento del tratto del Canale delle Tre PIANCHE in posizione esterna all'ambito edificato. E' in ogni caso preclusa la realizzazione di piani interrati.</p> |






**SCHEDA N. 53**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Il PRG conferma le previsioni del previgente PRG che tendono al riordino del tessuto edilizio di quella parte del Villaggio Ulla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Agrario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>AMBITO</b>                                    | Tinivella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Fornaci – Villaggio Ulla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | NI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FUNZIONI E DESTINAZIONI D'USO</b>             | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Nuovo Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | - Superficie Lorda (SL) 1000 mq<br>- Numero dei Piani (NP) 2<br>- Indice di Copertura (IC) 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 1.600 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 28.6-41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>Tipologia edilizia uni-bifamigliare isolata o a schiera tale da riprodurre i fabbricati di impianto storico del paesaggio agrario caratterizzati dalla pianta in linea e dalla manica semplice</p> <p>L'agibilità degli interventi di edificazione previsti per il Villaggio Ulla è subordinata alla realizzazione e al collaudo del nuovo tracciato del Rio delle Tre PIANCHE - Le fasce di rispetto del canale delle Tre PIANCHE esistente, riportate in cartografia e disciplinate in normativa, si intenderanno soppresse al momento della entrata in funzione a regime del canale deviatore, previo provvedimento comunale non costituente variante di Piano.</p> <p>- Nel caso di ripascimento del canale dismesso e di formazione in esso di collettore scarico delle acque piovane provenienti dalle aree insediative del villaggio, potrà essere restituita apposita servitù di accesso per la manutenzione della condotta tombinata.</p> <p>In relazione all'evento meteorologico del 13 settembre 2008, oltre a quanto espresso dalla specifica classe di appartenenza geologica, si dovrà prevedere, per le nuove edificazioni, la realizzazione del primo piano fuori terra ad una altezza non inferiore a 50 cm rispetto a quella della viabilità principale.</p> <p>E' preclusa la realizzazione di piani interrati.</p> <p>Il villaggio Ulla è interessato in longitudine dal transito del Rio delle Tre PIANCHE e, verso Sud, dal Canale di Gronda.</p> <p>Il Rio delle Tre PIANCHE assolve ad un impiego essenzialmente irriguo, a servizio delle aree agricole poste a Sud dell'asse autostradale (zona della Moglia).</p> <p>Il rio è fonte di criticità idrauliche nell'area a causa della forte antropizzazione del sedime e delle esigue dimensioni cui è stato ridotto artificialmente.</p> <p>Al fine di risolvere le criticità rilevate si prevede una modifica del tracciato ubicato in adiacenza alla viabilità di arroccamento in progetto.</p> <p>Per gli interventi la cui agibilità è subordinata al collaudo del nuovo tracciato del Rio Tre PIANCHE sussiste l'obbligo del versamento di una quota aggiuntiva pari al 22% degli oneri di urbanizzazione primaria calcolati sinteticamente, finalizzata alla</p> |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>realizzazione delle opere di messa in sicurezza del reticolo idrografico come da Cronoprogramma allegato alla Variante 15.</p> <p>Il sedime attuale del Rio delle Tre PIANCHE potrà essere convenientemente impiegato per la posa di un nuovo collettore di raccolta delle acque meteoriche del villaggio, con scarico diretto nel Canale di Gronda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NOTE                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ESTRATTO CARTOGRAFICO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ESTRATTO CARTA DI SINTESI | <div> <p><b>FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE</b></p> <p>Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.</p> <p><b>Sottoclasse II/b2D1</b><br/>                     Settore in cui l'edificabilità(*) è subordinata al completamento delle opere di sistemazione dell'alveo della Bealera Nuova e alla realizzazione di interventi sui fossi irrigui, con particolare riferimento al ritracciamento del tratto del Canale delle Tre PIANCHE in posizione esterna all'ambito edificato. E' in ogni caso preclusa la realizzazione di piani interrati.</p> </div> |









**SCHEDA N. 54**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Si conferma quanto approvato con il PEC del 28.05.2013 DGC n. 78 atto notaio Insabella del 08.10.2014 rep. 3203-1956.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Agrario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>AMBITO</b>                                    | Tinivella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Fornaci – Villaggio Ulla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | NI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>FUNZIONI E DESTINAZIONI D'USO</b>             | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Nuovo Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Superficie Lorda (SL) 550 mq</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 2</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 30%</li> <li>- Indice di Permeabilità Fondiaria (IPF) 30%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Già assolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 28.6-41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>Tipologia edilizia uni-bifamigliare isolata o a schiera.</p> <p>Viabilità: individuata in cartografia con vincolo topograficamente definito.</p> <p>Le aree di sedime della viabilità in progetto potranno essere acquisite e utilizzate dal comune con gli stessi criteri enunciati per gli spazi pubblici</p> <p>In sede di presentazione del SUE dovranno essere effettuate le dovute indagini preliminari atte ad escludere situazioni di inquinamento ambientale, sulle aree in oggetto e in particolare sul mappale n. 531 del foglio 12. L'eventuale riscontro del superamento dei limiti di cui al D.M. 471/99 implicherà l'obbligo di provvedere alla bonifica del sito secondo le disposizioni del D.M. medesimo.</p> <p>L'agibilità degli interventi di edificazione previsti per il Villaggio Ulla è subordinata alla realizzazione e al collaudo del nuovo tracciato del Rio delle Tre PIANCHE - Le fasce di rispetto del canale delle Tre PIANCHE esistente, riportate in cartografia e disciplinate in normativa, si intenderanno soppresse al momento della entrata in funzione a regime del canale deviatore, previo provvedimento comunale non costituente variante di Piano.</p> <p>Nel caso di ripascimento del canale dismesso e di formazione in esso di collettore di scarico delle acque piovane provenienti dalle aree insediative del villaggio, potrà essere restituita apposita servitù di accesso per la manutenzione della condotta tombinata.</p> <p>In relazione all'evento meteorologico del 13 settembre 2008, oltre a quanto espresso dalla specifica classe di appartenenza geologica, si dovrà prevedere, per le nuove edificazioni, la realizzazione del primo piano fuori terra ad una altezza non inferiore a 50 cm rispetto a quella della viabilità principale.</p> <p>E' preclusa la realizzazione di piani interrati.</p> <p>Il villaggio Ulla è interessato in longitudine dal transito del Rio delle Tre PIANCHE e, verso Sud, dal Canale di Gronda.</p> <p>Il Rio delle Tre PIANCHE assolve ad un impiego essenzialmente irriguo, a servizio</p> |  |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>delle aree agricole poste a Sud dell'asse autostradale (zona della Moglia). Il rio è fonte di criticità idrauliche nell'area a causa della forte antropizzazione del sedime e delle esigue dimensioni cui è stato ridotto artificialmente.</p> <p>Al fine di risolvere le criticità rilevate si prevede una modifica del tracciato ubicato in adiacenza alla viabilità di arroccamento in progetto. Per gli interventi la cui agibilità è subordinata al collaudo del nuovo tracciato del Rio Tre PIANCHE sussiste l'obbligo del versamento di una quota aggiuntiva pari al 22% degli oneri di urbanizzazione primaria calcolati sinteticamente finalizzata alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza del reticolo idrografico come da Cronoprogramma allegato alla Variante 15.</p> <p>Il sedime attuale del Rio delle Tre PIANCHE potrà essere convenientemente impiegato per la posa di un nuovo collettore di raccolta delle acque meteoriche del villaggio, con scarico diretto nel Canale di Gronda.</p> |
| <p><b>NOTE</b></p>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>ESTRATTO CARTOGRAFICO</b></p>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>ESTRATTO CARTA DI SINTESI</b></p> |  <p>  Sottoclasse II/b2D1<br/>       Settore in cui l'edificabilità(*) è subordinata al completamento delle opere di sistemazione dell'alveo della Bealera Nuova e alla realizzazione di interventi sui fossi irrigui, con particolare riferimento al ritracciamento del tratto del Canale delle Tre PIANCHE in posizione esterna all'ambito edificato. E' in ogni caso preclusa la realizzazione di piani interrati.     </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |







**SCHEDA N. 55**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Il PRG conferma le previsioni del previgente PRG che tendono al riordino e al completamento di quella parte del Villaggio Ulla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Agrario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>AMBITO</b>                                    | Tinivella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Fornaci – Villaggio Ulla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | NI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>FUNZIONI E DESTINAZIONI D'USO</b>             | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Nuovo Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Superficie Lorda (SL) 1.125 mq</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 2</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 30%</li> <li>- Indice di Permeabilità Fondiaria (IPF) 30%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 700 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 28.6-41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>Tipologia edilizia uni-bifamigliare isolata o a schiera.</p> <p>Viabilità: individuata in cartografia con vincolo topograficamente definito.</p> <p>Le aree di sedime della viabilità in progetto potranno essere acquisite e utilizzate dal comune con gli stessi criteri enunciati per gli spazi pubblici</p> <p>Il verde privato inedificandi dovrà essere trattato mediante piantumazione ad alto fusto con funzione di filtro visivo ed acustico nei confronti della A4.</p> <p>L'agibilità degli interventi di edificazione previsti per il Villaggio Ulla è subordinata alla realizzazione e al collaudo del nuovo tracciato del Rio delle Tre PIANCHE - Le fasce di rispetto del canale delle Tre PIANCHE esistente, riportate in cartografia e disciplinate in normativa, si intenderanno soppresse al momento della entrata in funzione a regime del canale deviatore, previo provvedimento comunale non costituente variante di Piano.</p> <p>Nel caso di ripascimento del canale dismesso e di formazione in esso di collettore di scarico delle acque piovane provenienti dalle aree insediative del villaggio, potrà essere restituita apposita servitù di accesso per la manutenzione della condotta tombinata.</p> <p>In relazione all'evento meteorologico del 13 settembre 2008, oltre a quanto espresso dalla specifica classe di appartenenza geologica, si dovrà prevedere, per le nuove edificazioni, la realizzazione del primo piano fuori terra ad una altezza non inferiore a 50 cm rispetto a quella della viabilità principale.</p> <p>E' preclusa la realizzazione di piani interrati.</p> <p>Il villaggio Ulla è interessato in longitudine dal transito del Rio delle Tre PIANCHE e, verso Sud, dal Canale di Gronda.</p> <p>Il Rio delle Tre PIANCHE assolve ad un impiego essenzialmente irriguo, a servizio delle aree agricole poste a Sud dell'asse autostradale (zona della Moglia).</p> <p>Il rio è fonte di criticità idrauliche nell'area a causa della forte antropizzazione del</p> |  |



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p>sedime e delle esigue dimensioni cui è stato ridotto artificialmente.</p> <p>Al fine di risolvere le criticità rilevate si prevede una modifica del tracciato ubicato in adiacenza alla viabilità di arroccamento in progetto.</p> <p>Per gli interventi la cui agibilità è subordinata al collaudo del nuovo tracciato del Rio Tre PIANCHE sussiste l'obbligo del versamento di una quota aggiuntiva pari al 22% degli oneri di urbanizzazione primaria calcolati sinteticamente, finalizzata alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza del reticolo idrografico come da Cronoprogramma allegato alla Variante 15.</p> <p>Il sedime attuale del Rio delle Tre PIANCHE potrà essere convenientemente impiegato per la posa di un nuovo collettore di raccolta delle acque meteoriche del villaggio, con scarico diretto nel Canale di Gronda.</p>                                                                 |
| <b>NOTE</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ESTRATTO CARTOGRAFICO</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ESTRATTO CARTA DI SINTESI</b> |  <div data-bbox="466 1780 1005 1919"> <p><b>FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE</b></p> <p>Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.</p> <p><b>Sottoclasse IIIb2D1</b></p> <p>Settore in cui l'edificabilità(*) è subordinata al completamento delle opere di sistemazione dell'alveo della Bealera Nuova e alla realizzazione di interventi sui fossi irrigui, con particolare riferimento al ritracciamento del tratto del Canale delle Tre PIANCHE in posizione esterna all'ambito edificato. E' in ogni caso preclusa la realizzazione di piani interrati.</p> </div> |









**SCHEDA N. 56**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'attuazione dell'area in oggetto, tramite l'approvazione del Programma degli Interventi e di Piano Esecutivo Convenzionato, ha consentito la dismissione al pubblico e la realizzazione dei Parchi Urbani denominati "Castelverde" e "Falchera" per una superficie complessiva di circa 200.000 mq.<br>Considerato che l'intervento è attuato per oltre la metà della capacità edificatoria prevista, con il presente PRG si conferma quanto stabilito dal PRG previgente e dal PEC in essere al fine di garantire il completamento del nuovo insediamento residenziale avviato da tempo.                                                                                                                                                                                 |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via De Francisco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | NI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Nuovo Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | - Superficie Lorda (SL) 12.270 mq<br>- Numero dei Piani (NP) 3/5<br>- Indice di Copertura (IC) 1/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Già assolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | L'intervento dovrà prevedere un contingente di edilizia convenzionata e/o agevolata ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 10/77 nella misura minima del 20%.<br>Si richiama quanto contenuto nella convenzione urbanistica stipulata il 25.05.2010 (notaio Gili rep. 87411-14862 - variante 1 PEC Ha38A Via F.lli Cervi) e s.m.i.<br>Ai sensi della convenzione urbanistica stipulata dal notaio Biino rep. 36049-17987 del 25.09.2014, per l'area W4-Arcipelago, si conferma quanto contenuto nella stessa in merito al trasferimento delle capacità edificatorie a fini abitativi.<br>Lo spazio pubblico fronte stante la via De Francisco è destinato ad ospitare servizi per il culto e le funzioni ad essi connesse, attraverso Permesso di Costruire convenzionato. |
| <b>NOTE</b>                                      | PEC approvato in data DCC n. 109 del 30.11.2007 e s.m.i (stipula notaio Gili del 17.01.2008 rep. 6289-2411 e s.m.i.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |









**SCHEDA N. 57**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | In considerazione dell'estensione a 200 mt del vincolo cimiteriale l'area in oggetto, Ha40 del PRG previgente, non può più risultare edificabile. Inoltre, è compresa nell'elenco di fondi privati che hanno partecipato alla cessione gratuita nei confronti del Comune dell'area a parco denominata "W4 sud-a", posta nei pressi del nodo tangenziale di Falchera che ha prodotto un incremento della capacità edificatoria nell'area in esame. Il PRG, in virtù dell'appartenenza alla stessa proprietà dell'immobile adiacente, attualmente destinato ad attività artigianale di servizio, al fine di promuovere una riqualificazione organica del tassello in oggetto, include nella disciplina della presente Scheda una porzione di tessuto consolidato da riconvertire.                                                                                  |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Milano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | NI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Nuovo Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- SF 3.470 mq</li><li>- Superficie Lorda (SL) 1.450 mq (di cui 960 propri + 490 mq di atterraggio) + SL autorizzata</li><li>- Numero dei Piani (NP) 5</li><li>- Indice di Copertura (IC) 30%</li><li>- Indice di Permeabilità (IP) 60%</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Vedi disciplina specifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>La quota di standard corrispondente alla cessione di mq 6.830 nel parco urbano denominato Falchera (come da atto notaio Minasi rep. 456-327 del 15.01.2013) è già stata assolta, pertanto, è necessario il reperimento degli standard residui per la capacità edificatoria derivante dal cambio di destinazione d'uso degli immobili esistenti. Lo stazionamento di mezzi di trasporto è ammesso fino alla realizzazione della quantità edificatoria assegnata all'area. Successivamente all'avvio della nuova edificazione l'area in esame dovrà essere destinata al verde privato inedificandi.</p> <p>Si prescrive l'allineamento del fabbricato sul fronte di Via Milano.</p> <p>Le aree libere ricadenti in fascia sono assoggettate all'utilizzo a spazio privato pertinenziale con vincolo di inedificabilità trascritto sui registri immobiliari.</p> |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |














**SCHEDA N. 58**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | All'ingresso nord della borgata di Mezzi Po, è ubicato un ampio impianto privato per le attività sportive. <b>Nel nuovo PRG</b> la strada di accesso alla borgata definiva due <b>distinte</b> zone destinate a tali attività tra loro separate ma con l'obbligo di progettazione unitaria. <b>In considerazione della manifesta impossibilità alla formazione di una proposta progettuale condivisa da parte delle proprietà fondiarie, la Variante 1 al PRG esclude il ricorso alla progettazione unitaria e suddivide l'area in due distinti ambiti "a" e "b", mantenendo inalterata la destinazione d'uso per entrambi ma ripartendo proporzionalmente la quota prevista di SL in ampliamento all'esistente.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Agrario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| <b>AMBITO</b>                                    | Mezzi Po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Strada Mezzi Po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | ISpr9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Impianto Sportivo privato con funzioni ricettive e ricreative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Manutenzione Straordinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | - ST <b>86.487</b> mq<br>- Indice di Copertura (IC): vedere disciplina specifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |
|                                                  | <b>ambito "a"</b><br>- Superficie Lorda (SL) esistente, oltre l'ampliamento di <b>720</b> mq di SL<br><b>Numero dei Piani (NP) max: esistente più 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ambito "b"</b><br>- Superficie Lorda (SL) esistente, oltre l'ampliamento di <b>780</b> mq di SL<br><b>Numero dei Piani (NP) max: 1</b> |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 48.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>Strutture esistenti da potenziare con adeguato ed esteso contorno a bosco. Da specializzare per funzioni ricreative (spiaggia, pesca amatoriale, impianti sportivi elementari quali tennis, bocce, ecc.).</p> <p>È ammessa la formazione di un maneggio e di un'area a campeggio riservata a tende e caravans con esclusione di strutture fisse di stazionamento.</p> <p>È ammessa la copertura di eventuali campi sportivi elementari (bocce, tennis, ecc.) purché realizzati con strutture e coperture mobili o amovibili a carattere stagionale.</p> <p>All'interno della zona normativa si riconosce una superficie fondiaria pari a circa 18.000 mq corrispondente alla porzione caratterizzata dalla presenza di attività sportiva strutturata attraverso l'edificazione esistente e la formazione di campi da gioco. Detta porzione rappresenta la superficie di riferimento per il calcolo della complessiva superficie coperta dell'intera zona normativa (<b>ambito "a" + ambito "b"</b>) che non potrà essere superiore al 30%.</p> |                                                                                                                                           |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOTE                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ESTRATTO CARTOGRAFICO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ESTRATTO CARTA DI SINTESI |  <div data-bbox="448 1742 946 2011"> <p><b>FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE</b></p> <p>Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.</p> <p><b>Sottoclasse IIIb3</b><br/>             Ambiti edificati. A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico. Sono da escludersi nuove unità abitative e completamenti. La definizione di Carico Antropico è contenuta nell'art.54.6 delle NTA. Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione, ristrutturazione, risanamento e adeguamento igienico-funzionale. E' in ogni caso preclusa la realizzazione dei piani interrati.</p> <p><b>Sottoclasse IIIa1</b><br/>             Aree inedificate. Non edificabili. Per gli edifici eventualmente presenti sono consentiti interventi di manutenzione, ristrutturazione, risanamento e adeguamento igienico-funzionale, senza aumento del carico abitativo. Rif. art. 55.3 delle NTA</p> </div> |





**SCHEDA N. 59**


|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'area è interessata da PEC approvato con DGC n. 184 del 2017 (atto notaio Ganelli rep. 37821-25357 del 30.10.2017), che ad oggi vede l'attuazione di uno dei due lotti di intervento. Pertanto, il PRG conferma le previsioni del PRG previgente con riferimento alla destinazione ed alle condizioni edilizie ed urbanistiche. |                                                                                                                |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Redipuglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | NI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Nuovo Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- ST 4.150 mq</li><li>- Superficie Lorda (SL) 830 mq</li><li>- Indice di Copertura (IC) 50%</li><li>- Numero dei Piani (NP) 2 (è ammessa la realizzazione di sottotetti abitabili e box al piano terreno in deroga al numero dei piani consentiti)</li></ul>                               |                                                                                                                |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 3.500 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | È richiesta la cessione delle aree cartografate per la realizzazione del parcheggio pubblico su via Redipuglia |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |



**ESTRATTO  
CARTOGRAFICO**




**ESTRATTO CARTA DI  
SINTESI**



**Sottoclasse IIIb2\***  
Ambiti edificati. Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione, ristrutturazione, risanamento e adeguamento igienico-funzionale. Sono ammessi modesti interventi di completamento all'interno del tessuto urbano consolidato, che non comportino aggravio sensibile del carico antropico. Gli interventi previsti in tale sottoclasse sono subordinati alla verifica preventiva finalizzata all'eventuale necessità di intervento di risagomatura e ricalibratura del Rio Freidano, nel tratto compreso dalla confluenza del Rio Fracasso nel Rio Freidano fino alla via Po. E' in ogni caso preclusa la realizzazione di piani interrati. Per la definizione degli interventi ammessi si rimanda all'art.54,5 delle NTA.









**SCHEDA N. 60**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Con il presente PRG si conferma l'intervento, sia per la destinazione che per la capacità edificatoria già prevista nel PRG previgente a completamento dell'adiacente area residenziale. Al tempo stesso la Variante conferma la necessità di formare un'ampia area di compensazione ambientale così come richiesto ed avvenuto nella confinante zona di PRG già attuata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Agrario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
| <b>AMBITO</b>                                    | Via Milano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Bergamo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | NI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Nuovo Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– ST 18.208 mq</li> <li>– Superficie Lorda (SL) 1.040 mq</li> <li>– Indice di Permeabilità Fondiaria (IPF) 40%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Indice di Copertura (IC) 30%</li> <li>– Altezza dell'edificio (H) 7.5</li> <li>– Numero dei Piani (NP) 2</li> </ul> |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedure SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | <b>28.6-44</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>La trasformazione dell'area NI deve dare continuità alle opere di urbanizzazione primaria definite per l'adiacente area residenziale con specifica attinenza alla sezione del tratto di via Bergamo che la interessa e all'arredo della medesima con alberature a filare.</p> <p>Si richiama la necessità di effettuare indagini preliminari finalizzate all'accertamento di eventuali situazioni di inquinamento ambientale ai sensi della normativa vigente.</p> <p>La trasformazione dell'area è condizionata alla realizzazione dell'area boscata di compensazione ambientale di circa 9.000 mq individuata in cartografia. Essa comporta la privazione in perpetuo di capacità insediativa da trascrivere nei registri immobiliari. Si prescrive l'obbligo della manutenzione arborea dell'area di compensazione da parte della proprietà fondiaria.</p> <p>Il SUE dovrà prevedere la continuazione del tratto di viabilità di via Bergamo nella quantità. Detto tratto dovrà altresì essere provvisto di alberatura a filare.</p> <p>La tipologia insediativa dovrà essere isolata o aggregata in linea.</p> <p>I materiali ed i caratteri costruttivi devono essere adeguati alle preesistenze tradizionali dell'architettura rurale, con particolare riguardo alle pendenze, agli sporti e all'articolazione delle falde dei tetti, all'utilizzo dei materiali di facciata e di copertura (omogenei rispetto a quelli storico-locali e con esclusione assoluta di rivestimenti ceramici e di trattamenti o colori che facciano emergere l'edificio dal contesto); le sistemazioni esterne non devono presentare muri controterra di altezza maggiore a metri 1,5 né superfici impermeabilizzate superiori a quelle strettamente necessarie per l'accesso e la sosta, né piantumazioni di essenze estranee a quelle tradizionalmente presenti.</p> |                                                                                                                                                              |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOTE                      | PEC approvato con DGC n. 199 del 13.09.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ESTRATTO CARTOGRAFICO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ESTRATTO CARTA DI SINTESI |  <p> <b>FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE</b><br/>       Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.     </p> <p> <b>Sottoclasse II1</b><br/>       Ogni nuova edificazione deve essere preceduta da un'indagine geologico-tecnica, come previsto dal D.M. 17/01/2018 e s.m.i., specificatamente indirizzata alla valutazione degli aspetti legati alla presenza della falda idrica, alla sua massima oscillazione positiva, a quelli del drenaggio di superficie, nonché alla caratterizzazione geotecnica dei materiali del substrato.     </p> |






**SCHEDA N. 61**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | <p>L'area, da molto tempo, è sottoposta ad uno specifico PEC per il quale ad oggi è stata unicamente presentata una richiesta di parere ad una prima ipotesi di sviluppo. A tale condizione non è seguita la formalizzazione di uno strumento urbanistico nonostante la reiterata dimostrazione di interesse da parte delle proprietà fondiarie coinvolte, che non ha condotto ad un definito assetto condiviso. La genesi di tale trasformazione prendeva avvio dalla richiesta dell'area sportiva comunale destinata al tennis di ampliamento delle superfici interessate, che ad oggi non risulta più attuale causa il consolidamento dell'impianto, salvo un contenuto ampliamento verso est per consentire il trasferimento di un campo oggi inadeguato per dimensione, posto sulla Via Modigliani. Al contempo si riconosce la permanenza dell'attività florovivaistica esistente, attività compatibile e con funzione di filtro tra l'area destinata a parco pubblico e il tessuto urbano.</p> <p>Pertanto, si ritiene di confermare la trasformazione prevista attraverso la scomposizione in due distinti interventi, con il ridimensionamento delle superfici interessate e della edificabilità ammessa dando maggiore dimensione alla formazione del parco pubblico già previsto dal PRG previgente in quel settore della Città.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Modigliani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | NI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Nuovo Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | -ST 4.114 mq<br>-Superficie Lorda (SL): 400 mq<br>-Numero dei Piani (NP): 2<br>-Indice di Permeabilità Fondiaria (IPF): 50% SF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oltre la quota cartograficamente riportata lungo la sponda del Rio Freidano, si rimanda al Permesso di Costruire convenzionato l'articolazione degli ulteriori spazi pubblici dando priorità al dimensionamento del parcheggio pubblico di servizio alla zona. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Permesso di Costruire convenzionato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>NUMERO di PIANI:<br/>         In coerenza con i contenuti della Carta di Sintesi, che inibisce la realizzazione di piani interrati, e al fine di limitare il consumo di suolo, nonché il rispetto dell'Indice di Permeabilità fondiaria, è ammessa la realizzazione delle autorimesse al piano terra dell'immobile in progetto, in deroga al numero di piani ammesso.</p> <p>TIPOLOGIA EDILIZIA:<br/>         tipologia edilizia in linea perpendicolare alla viabilità.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="150 600 370 656" data-label="Section-Header"> <p>ESTRATTO CARTOGRAFICO</p> </div>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div data-bbox="150 1352 399 1408" data-label="Section-Header"> <p>ESTRATTO CARTA DI SINTESI</p> </div> | <div data-bbox="453 987 1489 1776" data-label="Complex-Block"> <div data-bbox="469 994 997 1193" data-label="Text"> <p><b>FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE</b></p> <p>Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.</p> <p>Con esclusivo riferimento al Rio Freidano, per il tratto compreso da Via Gribaudia e Via Po, insiste una fascia di rispetto con ampiezza pari a 20 metri, di assoluta inedificabilità, compresi i tratti intubati, da calcolarsi con i criteri del punto precedente.</p> </div> <div data-bbox="453 1597 1489 1776" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> <b>Sottoclasse IIIb2*</b><br/>Ambiti edificati. Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione, ristrutturazione, risanamento e adeguamento igienico-funzionale. Sono ammessi modesti interventi di completamento all'interno del tessuto urbano consolidato, che non comportino aggravio sensibile del carico antropico. Gli interventi previsti in tale sottoclasse sono subordinati alla verifica preventiva finalizzata all'eventuale necessità di intervento di risagomatura e ricalibratura del Rio Freidano, nel tratto compreso dalla confluenza del Rio Fracasso nel Rio Freidano fino alla via Po. E' in ogni caso preclusa la realizzazione di piani interrati. Per la definizione degli interventi ammessi si rimanda all'art.54.5 delle NTA.</li> <li><span style="color: red;">■</span> <b>Sottoclasse IIIa1</b><br/>Aree inedificate. Non edificabili. Per gli edifici eventualmente presenti sono consentiti interventi di manutenzione, ristrutturazione, risanamento e adeguamento igienico-funzionale, senza aumento del carico abitativo. Rif. art. 55.3 delle NTA</li> </ul> </div> </div> |








**SCHEDA N. 62**


|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | <p>L'area, da molto tempo, è sottoposta ad uno specifico PEC per il quale ad oggi è stata unicamente presentata una richiesta di parere ad una prima ipotesi di sviluppo. A tale condizione non è seguita la formalizzazione di uno strumento urbanistico nonostante la reiterata dimostrazione di interesse da parte delle proprietà fondiarie coinvolte, che non ha condotto ad un definito assetto condiviso. La genesi di tale trasformazione prendeva avvio dalla richiesta dell'area sportiva comunale destinata al tennis di ampliamento delle superfici interessate, che ad oggi non risulta più attuale causa il consolidamento dell'impianto, salvo un contenuto ampliamento verso est per consentire il trasferimento di un campo oggi inadeguato per dimensione, posto sulla Via Modigliani. Al contempo si riconosce la permanenza dell'attività florovivaistica esistente, attività compatibile e con funzione di filtro tra l'area destinata a parco pubblico e il tessuto urbano</p> <p>Pertanto, si ritiene di confermare la trasformazione prevista attraverso la scomposizione in due distinti SUE, con il ridimensionamento delle superfici interessate e della edificabilità ammessa dando maggiore dimensione alla formazione del parco pubblico già previsto dal PRG previgente in quel settore della Città.</p> |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Modigliani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | NI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività florovivaistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Nuovo Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 10.234 mq</li> <li>- SF 1.959 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL):</li> <li>- Residenza: 350 mq</li> <li>- Attività florovivaistica: 100 mq</li> <li>- Numero dei Piani (NP): 2</li> <li>- Indice di Permeabilità Fondiaria (IPF): 50%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Come cartografati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-11.4-28.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>NUMERO di PIANI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Residenza: In coerenza con i contenuti della Carta di Sintesi, che inibisce la realizzazione di piani interrati, e al fine di limitare il consumo di suolo, nonché il rispetto dell'Indice di Permeabilità fondiaria, è ammessa la realizzazione delle autorimesse al piano terra dell'immobile in progetto, in deroga al numero di piani ammesso.</li> <li>- attività florovivaistica: 6 mt</li> </ul> <p>AREE a STANDARD: le aree individuate in cartografia dovranno essere dismesse e per le stesse si prescrive la realizzazione di una cortina verde arborata a ridosso del Rio Freidano</p> <p>TIPOLOGIA EDILIZIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Residenza: isolata, a schiera o in linea</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <p>- Attività florovivaistica: in ragione della contiguità con il previsto parco pubblico si prescrive che il fabbricato debba privilegiare soluzioni tipologiche impiegate alla semplicità e nell'uso dei materiali, favorendo l'impiego di soluzioni ecocompatibili.</p> <p>La trasformazione prevede, oltre ai presidi residenziali, aree riservate all'ampliamento del polo sportivo del tennis.</p> <p>Il Comune, al fine di consentire l'ampliamento dell'area del tennis, potrà chiedere la cessione gratuita anticipata del sedime occorrente, fatta salva la conservazione dei diritti edificatori da parte dei proprietari.</p> <p>Sono ammesse strutture fisse per la copertura dei campi sportivi purché non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque meteoriche superficiali e la realizzazione di una piscina scoperta di contenute dimensioni per attività non agonistiche.</p> <p>La realizzazione di dette nuove strutture è subordinata alla sottoscrizione della manleva ai sensi delle NTA.</p> <p>Nella fase di attuazione del SUE è ammesso lo spostamento del tracciato del rio Rabelotto posto nella porzione meridionale della zona d'intervento e l'esatta definizione degli spazi pubblici e privati ricompresi all'interno della perimetrazione dello stesso.</p> |
| <p><b>NOTE</b></p>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>ESTRATTO CARTOGRAFICO</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |












**SCHEDA N. 63**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'area è stata inserita nella precedente Variante Strutturale n° 30 la cui attuazione è subordinata all'approvazione del PEC presentato; tale intervento costituisce l'opportunità di completare in forma definitiva il margine urbano nel settore nord della città. Pertanto, il PRG conferma le previsioni del PRG previgente con riferimento alla destinazione ed alle condizioni edilizie ed urbanistiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Corso Piemonte/Via Moglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | NI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili con la residenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Nuovo Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– ST 93.411 mq</li> <li>– Superficie Lorda (SL) 7.900,67 mq</li> <li>– Numero dei Piani (NP) 2</li> <li>– Indice di Copertura (IC) 50%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 5.000 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non è ammessa la monetizzazione delle aree a standard dovute. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>Il progetto urbanistico dovrà definire la formazione di un complesso residenziale riconducibile alla tipologia della città giardino che trovi i suoi spazi e percorsi di relazione in base alle indicazioni grafiche contenute nelle tavole di PRG. La simulazione fotografica contenuta nella presente Scheda Normativa costituisce riferimento tipologico ai fini della forma insediativa che il PRG intende assegnare all'area.</p> <p>La viabilità centrale ha caratteristiche di strada di quartiere, disposta in senso trasversale, si sviluppa parallelamente al corso irriguo esistente e sarà accompagnata dalla realizzazione di specifica strada di manutenzione del rio, avente contemporaneamente funzione di percorso ciclabile.</p> <p>Si prescrive la realizzazione, sulla base di un apposito progetto botanico da allegare al progetto di PEC, di tre ampi settori destinati alla formazione di aree boscate di compensazione ecologica a carattere privato con essenze ad alto fusto di 1° e 2° grandezza per la protezione/mitigazione ambientale nei confronti dell'infrastruttura di corso Piemonte a sud e per definire il limite del margine urbano della città costruita a nord.</p> <p>Gli spazi pubblici ex art. 21 della LR 56/77 e smi, costituenti i parcheggi ed il verde pubblico strutturato, saranno ubicati ai lati opposti dell'area di intervento come cartografati.</p> <p>Il rapporto di copertura è da verificarsi sul lotto fondiario pertinenziale di ogni singolo edificio in progetto. In corrispondenza degli elementi della rete idrografica secondaria agisce una fascia di rispetto di ampiezza pari a 10 m misurata da ambo le sponde.</p> |                                                               |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |


**ESTRATTO  
CARTOGRAFICO**




**SIMULAZIONE  
FOTOGRAFICA**













**SCHEDA N. 64**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'area di nuovo impianto sul margine nord-est dell'abitato era stata inserita con precedente Variante Strutturale n. 30 che prevedeva l'interessamento nel perimetro del SUE di un porzione di area da destinare a verde pubblico che si estendeva oltre la nuova viabilità, in previsione, per il collegamento tra le vie Lombardia e Castiglione. Considerato che ad oggi non si è manifestata la volontà, da parte dei privati ricompresi nel perimetro di SUE, di attuare l'intervento, con il presente PRG si intende ridefinire i margini dell'insediamento, includendo le aree di contorno al Piazzale Freidano e destinandole a spazio pubblico, mantenendo al contempo invariata la previsione della nuova viabilità di collegamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Po/Via Lombardia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | NI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili con la residenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Nuovo Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 80.600 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 7.000 mq</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 3</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 40%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Non è ammessa la monetizzazione delle aree a standard dovute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>L'attuazione dell'intervento è subordinata alla cessione gratuita al Comune delle aree occorrenti per la realizzazione della nuova viabilità e degli spazi pubblici previsti nell'area identificati graficamente all'interno del perimetro di SUE. Il Comune potrà richiedere in qualsiasi momento la cessione anticipata di tali aree, fermo restando i diritti edificatori acquisiti.</p> <p>Il progetto urbanistico dovrà definire la formazione di un complesso residenziale con tipologia edilizia a 2-3 piani f.t. in analogia al costruito del contesto in cui sono inseriti, concentrando l'edificazione nel settore compreso tra il tracciato della nuova viabilità di Piano e l'attuale bordo edificato delle vie Fogazzaro, Po, Pasolini, prestando particolare attenzione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli accessi all'area, i quali non dovranno generare situazioni di conflitto con i flussi di traffico transitanti sulla nuova viabilità di progetto;</li> <li>- le aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto di ampiezza 20 m della viabilità di progetto dovranno essere trattate a verde e piantumate con finalità di barriera fonica dell'insediamento rispetto alla strada stessa;</li> <li>- la nuova strada di Piano, oltre a svolgere le funzioni proprie di chiusura dell'anello infrastrutturale interno alla città, dovrà essere corredata da adeguate fasce arboree a filare e percorsi laterali ciclopeditoni per il completamento della rete urbana di mobilità alternativa all'automobile.</li> </ul> |


|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <p>- si prescrive la realizzazione di una fascia verde piantumata di compensazione ambientale a separazione della nuova viabilità in progetto e l'area destinata a parco agrario. A tutela del futuro insediamento, tale fascia dovrà altresì essere dotata di una adeguata duna in terra per la protezione dalla dinamica del rio Freidano.</p> <p>Ogni nuovo intervento edificatorio deve essere preceduto da un'analisi geologica di dettaglio che, specificatamente, individui le eventuali criticità di carattere locale in relazione a processi di dissesto pregressi, agli interventi di mitigazione realizzati e quindi definisca, in fase di progettazione, le soluzioni tecniche idonee a superare la limitazione esistente. È preclusa la realizzazione di piani interrati.</p> <p>Si evidenzia la necessità di eventuali interventi di risanamento acustico finalizzati al conseguimento della compatibilità del clima acustico, che dovrà essere valutata attraverso specifici studi di dettaglio da effettuarsi successivamente alla definizione della posizione dei ricettori.</p> |
| <p><b>NOTE</b></p>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>ESTRATTO CARTOGRAFICO</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |







**ESTRATTO PIANO DI  
CLASSIFICAZIONE  
ACUSTICA**






**SCHEDA N. 65**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'area in oggetto è disciplinata da un P.I.P. approvato con DGR n. 39-8699 del 13.05.1996. Ad oggi rimangono inattuati 2 lotti per i quali il PRG conferma quanto approvato e contenuto nel suddetto Strumento Attuativo. |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>AMBITO</b>                                    | Economico PIS                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Sicilia/Via Brescia                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | C                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Attività produttive a carattere industriale<br>Attività produttiva a carattere artigianale                                                                                                                                |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Completamento                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | - SF 9.100 mq<br>- Superficie Lorda (SL) 8.190 mq<br>- Indice di Copertura (IC) 50%                                                                                                                                       |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11-31.4                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NOTE</b>                                      | Area interessata da PIP approvato con DGR n. 39-8699 del 13.05.1996 e s.m.i.                                                                                                                                              |

**ESTRATTO  
CARTOGRAFICO**




**ESTRATTO  
CARTA DI SINTESI**



**Sottoclasse II2**  
Aree con limitazioni riconducibili alla presenza di una falda idrica superficiale. Ogni nuovo intervento deve essere valutato alla luce di una specifica indagine che accerti il quadro idrogeologico locale, soprattutto in relazione alla profondità della falda freatica, all'entità della sua massima escursione positiva, ai caratteri locali del reticolo idrografico e alle locali modalità della circolazione ipodermica. L'eventuale realizzazione di piani interrati deve essere subordinata al mantenimento di un franco non inferiore al metro tra la quota più bassa prevista in progetto per i vani interrati e il livello di massima escursione positiva della falda, fatta salva l'adozione di soluzioni tecniche e di tecnologie certificate atte a garantire il superamento della limitazione senza determinare l'insorgere di conseguenze negative, di ordine idrogeologico, nelle aree circostanti.







**SCHEDA N. 66**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'area appartiene all'ambito sud-est di Borgata Paradiso per il quale il PRG previgente e l'attuale PRG prevedono interventi di nuova edificazione a sagoma prescritta al fine di ricavare le risorse e le dismissioni utili a garantire l'adeguamento del tratto del rio Freidano in ordine alla formazione sia dell'adeguata fascia di competenza ai fini manutentivi del rio, sia alla formazione di un'area di laminazione ulteriore.<br>Pertanto, si intende confermare, sia per destinazione d'uso che per capacità edificatoria, quanto previsto dal PRG previgente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Agrario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>AMBITO</b>                                    | Storico dei Lavandai – Borgata Paradiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Strada Borgata Paradiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | NI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FUNZIONI E DESTINAZIONI D'USO</b>             | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Nuovo Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 6.020 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 400 mq</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 2</li> <li>- Indice di Permeabilità Fondiaria (IPF) 50%</li> <li>- Moduli edilizi 1</li> <li>- Viabilità 520 mq</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 660 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gli spazi pubblici, individuati in cartografia, potranno essere acquisiti dal Comune (con conservazione dei diritti edificatori) prima della trasformazione dell'area per poter realizzare il corridoio di compensazione ecologica e connessione ambientale tra rio Freidano e l'area contigua della Fascia Fluviale del Po piemontese (Parco del Po). |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 28.6-42.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | L'elemento ordinatore dell'ambito storico dei Lavandai è costituito dalla strada Borgata Paradiso, rispetto alla quale si dispongono gli edifici di impianto rurale a manica semplice. Tale matrice genera la necessità di mantenere tale tipologia anche per gli edifici di nuova edificazione previsti che dovranno avere sagoma prescritta a 2 piani f.t., tetto a falde e materiali di rivestimento coerenti con il paesaggio agro-artigiano dei lavandai. La suddetta sagoma prescritta risulta vincolante per tipologia di riferimento, per numero massimo di edifici realizzabili e ai fini dell'orientamento e l'esposizione. Eventuali diverse soluzioni potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione Locale per il Paesaggio. Le aree di sedime della viabilità in progetto potranno essere acquisite e utilizzate dal Comune con gli stessi criteri enunciati per gli spazi pubblici. L'area edificata dovrà essere contornata, a opere concluse, da una quinta arborea con funzione di corridoio filtro rispetto alla zona agricola confinante. Gli interventi di nuova costruzione previsti e/o ammessi sono subordinati alla realizzazione degli interventi del Cronoprogramma definito dalla Carta di Sintesi per le aree influenzate dalla dinamica idraulica del rio Freidano. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |





|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOTE                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ESTRATTO CARTOGRAFICO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ESTRATTO CARTA DI SINTESI |  <div data-bbox="486 1608 1013 1821"> <p><b>FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE</b></p> <p>Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.</p> <p><b>Sottoclasse IIb2G</b><br/>             Settore in cui agiscono gli effetti di mitigazione legati alla realizzazione dello Scolmatore Pescarito. In esso l'edificabilità(*) permane subordinata all'adeguamento dell'alveo del Rio Freidano e alla realizzazione dell'invaso di laminazione in Comune di San Mauro Torinese. E' preclusa la realizzazione di piani interrati.</p> </div> |






**SCHEDA N. 67**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'area appartiene all'ambito sud-est di Borgata Paradiso per il quale il PRG previgente e l'attuale PRG prevedono interventi di nuova edificazione a sagoma prescritta al fine di ricavare le risorse e le dismissioni utili a garantire l'adeguamento del tratto del rio Freidano in ordine alla formazione sia dell'adeguata fascia di competenza ai fini manutentivi del rio, sia alla formazione di un'area di laminazione ulteriore.<br>Pertanto, si intende confermare, sia per destinazione d'uso che per capacità edificatoria, quanto previsto dal PRG previgente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Agrario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>AMBITO</b>                                    | Storico dei Lavandai – Borgata Paradiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Strada Borgata Paradiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | NI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FUNZIONI E DESTINAZIONI D'USO</b>             | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Nuovo Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 10.320 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 800 mq</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 2</li> <li>- Indice di Permeabilità Fondiaria (IPF) 50%</li> <li>- Moduli edilizi 2</li> <li>- Viabilità 1.600 mq</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 3.000 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gli spazi pubblici, individuati in cartografia, potranno essere acquisiti dal Comune (con conservazione dei diritti edificatori) prima della trasformazione dell'area per poter realizzare il corridoio di compensazione ecologica e connessione ambientale tra rio Freidano e l'area contigua della Fascia Fluviale del Po piemontese (Parco del Po). |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 28.6-42.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>L'elemento ordinatore dell'ambito storico dei Lavandai è costituito dalla strada Borgata Paradiso, rispetto alla quale si dispongono gli edifici di impianto rurale a manica semplice. Tale matrice genera la necessità di mantenere tale tipologia anche per gli edifici di nuova edificazione previsti che dovranno avere sagoma prescritta a 2 piani f.t., tetto a falde e materiali di rivestimento coerenti con il paesaggio agro-artigiano dei lavandai.</p> <p>La suddetta sagoma prescritta risulta vincolante per tipologia di riferimento, per numero massimo di edifici realizzabili e ai fini dell'orientamento e l'esposizione. Eventuali diverse soluzioni potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione Locale per il Paesaggio.</p> <p>Le aree di sedime della viabilità in progetto potranno essere acquisite e utilizzate dal Comune con gli stessi criteri enunciati per gli spazi pubblici.</p> <p>L'area edificata dovrà essere contornata, a opere concluse, da una quinta arborea con funzione di corridoio filtro rispetto alla zona agricola confinante.</p> <p>Gli interventi di nuova costruzione previsti e/o ammessi sono subordinati alla realizzazione degli interventi del Cronoprogramma definito dalla Carta di Sintesi per le aree influenzate dalla dinamica idraulica del rio Freidano.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOTE                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ESTRATTO CARTOGRAFICO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ESTRATTO CARTA DI SINTESI |  <div data-bbox="467 1590 1005 1818"> <p><b>FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE</b></p> <p>Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.</p> <p><b>Sottoclasse IIib2G</b><br/>             Settore in cui agiscono gli effetti di mitigazione legati alla realizzazione dello Scolmatore Pescarito. In esso l'edificabilità(*) permane subordinata all'adeguamento dell'alveo del Rio Freidano e alla realizzazione dell'invaso di laminazione in Comune di San Mauro Torinese. E' preclusa la realizzazione di piani interrati.</p> </div> |






**SCHEDA N. 68**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'area appartiene all'ambito sud-est di Borgata Paradiso per il quale il PRG previgente e l'attuale PRG prevedono interventi di nuova edificazione a sagoma prescritta al fine di ricavare le risorse e le dismissioni utili a garantire l'adeguamento del tratto del rio Freidano in ordine alla formazione sia dell'adeguata fascia di competenza ai fini manutentivi del rio, sia alla formazione di un'area di laminazione ulteriore.<br>Pertanto, si intende confermare, sia per destinazione d'uso che per capacità edificatoria, quanto previsto dal PRG previgente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Agrario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>AMBITO</b>                                    | Storico dei Lavandai – Borgata Paradiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Strada Borgata Paradiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | NI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FUNZIONI E DESTINAZIONI D'USO</b>             | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Nuovo Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 4.700 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 400 mq</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 2</li> <li>- Indice di Permeabilità Fondiaria (IPF) 50%</li> <li>- Moduli edilizi 1</li> <li>- Viabilità 340 mq</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 690 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gli spazi pubblici, individuati in cartografia, potranno essere acquisiti dal Comune (con conservazione dei diritti edificatori) prima della trasformazione dell'area per poter realizzare il corridoio di compensazione ecologica e connessione ambientale tra rio Freidano e l'area contigua della Fascia Fluviale del Po piemontese (Parco del Po). |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 28.6-42.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>L'elemento ordinatore dell'ambito storico dei Lavandai è costituito dalla strada Borgata Paradiso, rispetto alla quale si dispongono gli edifici di impianto rurale a manica semplice. Tale matrice genera la necessità di mantenere tale tipologia anche per gli edifici di nuova edificazione previsti che dovranno avere sagoma prescritta a 2 piani f.t., tetto a falde e materiali di rivestimento coerenti con il paesaggio agro-artigiano dei lavandai.</p> <p>La suddetta sagoma prescritta risulta vincolante per tipologia di riferimento, per numero massimo di edifici realizzabili e ai fini dell'orientamento e l'esposizione. Eventuali diverse soluzioni potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione Locale per il Paesaggio.</p> <p>Le aree di sedime della viabilità in progetto potranno essere acquisite e utilizzate dal Comune con gli stessi criteri enunciati per gli spazi pubblici.</p> <p>L'area edificata dovrà essere contornata, a opere concluse, da una quinta arborea con funzione di corridoio filtro rispetto alla zona agricola confinante.</p> <p>Gli interventi di nuova costruzione previsti e/o ammessi sono subordinati alla realizzazione degli interventi del Cronoprogramma definito dalla Carta di Sintesi per le aree influenzate dalla dinamica idraulica del rio Freidano.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOTE                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ESTRATTO CARTOGRAFICO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ESTRATTO CARTA DI SINTESI | <p><b>FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE</b></p> <p>Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.</p> <p><b>Sottoclasse II2</b><br/>         Aree con limitazioni riconducibili alla presenza di una falda idrica superficiale. Ogni nuovo intervento deve essere valutato alla luce di una specifica indagine che accerti il quadro idrogeologico locale, soprattutto in relazione alla profondità della falda freatica, all'entità della sua massima escursione positiva, ai caratteri locali del reticolo idrografico e alle locali modalità della circolazione ipodermica. L'eventuale realizzazione di piani interrati deve essere subordinata al mantenimento di un franco non inferiore al metro tra la quota più bassa prevista in progetto per i vani interrati e il livello di massima escursione positiva della falda, fatta salva l'adozione di soluzioni tecniche e di tecnologie certificate atte a garantire il superamento della limitazione senza determinare l'insorgere di conseguenze negative, di ordine idrogeologico, nelle aree circostanti.</p> <p><b>Sottoclasse IIb2G</b><br/>         Settore in cui agiscono gli effetti di mitigazione legati alla realizzazione dello Scolmatore Pescarito. In esso l'edificabilità(*) permane subordinata all'adeguamento dell'alveo del Rio Freidano e alla realizzazione dell'invaso di laminazione in Comune di San Mauro Torinese. E' preclusa la realizzazione di piani interrati.</p> |









**SCHEDA N. 69**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'area appartiene all'ambito sud-est di Borgata Paradiso per il quale il PRG previgente e l'attuale PRG prevedono interventi di nuova edificazione a sagoma prescritta al fine di ricavare le risorse e le dismissioni utili a garantire l'adeguamento del tratto del rio Freidano in ordine alla formazione sia dell'adeguata fascia di competenza ai fini manutentivi del rio, sia alla formazione di un'area di laminazione ulteriore.<br>Pertanto, si intende confermare, sia per destinazione d'uso che per capacità edificatoria, quanto previsto dal PRG previgente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Agrario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>AMBITO</b>                                    | Storico dei Lavandai – Borgata Paradiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Strada Borgata Paradiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | NI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FUNZIONI E DESTINAZIONI D'USO</b>             | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Nuovo Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 4.050 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 400 mq</li> <li>- Indice di Permeabilità Fondiaria (IPF) 30%</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 2</li> <li>- Moduli edilizi 1</li> <li>- Viabilità 880 mq</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 670 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gli spazi pubblici, individuati in cartografia, potranno essere acquisiti dal Comune (con conservazione dei diritti edificatori) prima della trasformazione dell'area per poter realizzare il corridoio di compensazione ecologica e connessione ambientale tra rio Freidano e l'area contigua della Fascia Fluviale del Po piemontese (Parco del Po). |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 28.6-42.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>L'elemento ordinatore dell'ambito storico dei Lavandai è costituito dalla strada Borgata Paradiso, rispetto alla quale si dispongono gli edifici di impianto rurale a manica semplice. Tale matrice genera la necessità di mantenere tale tipologia anche per gli edifici di nuova edificazione previsti che dovranno avere sagoma prescritta a 2 piani f.t., tetto a falde e materiali di rivestimento coerenti con il paesaggio agro-artigiano dei lavandai. La suddetta sagoma prescritta risulta vincolante per tipologia di riferimento, per numero massimo di edifici realizzabili e ai fini dell'orientamento e l'esposizione. Eventuali diverse soluzioni potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione Locale per il Paesaggio.</p> <p>L'area edificata dovrà essere contornata, a opere concluse, da una quinta arborea con funzione di corridoio filtro rispetto alla zona agricola confinante. Gli interventi di nuova costruzione previsti e/o ammessi sono subordinati alla realizzazione degli interventi del Cronoprogramma definito dalla Carta di Sintesi per le aree influenzate dalla dinamica idraulica del rio Freidano.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |









**SCHEDA N. 70**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'area appartiene all'ambito sud-est di Borgata Paradiso per il quale il PRG previgente e l'attuale PRG prevedono interventi di nuova edificazione a sagoma prescritta al fine di ricavare le risorse e le dismissioni utili a garantire l'adeguamento del tratto del rio Freidano in ordine alla formazione sia dell'adeguata fascia di competenza ai fini manutentivi del rio, sia alla formazione di un'area di laminazione ulteriore.<br>Pertanto, si intende confermare, sia per destinazione d'uso che per capacità edificatoria, quanto previsto dal PRG previgente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Agrario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>AMBITO</b>                                    | Storico dei Lavandai – Borgata Paradiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Strada Borgata Paradiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | NI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FUNZIONI E DESTINAZIONI D'USO</b>             | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Nuovo Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 4.100 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 400 mq</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 2</li> <li>- Indice di Permeabilità Fondiaria (IPF) 50%</li> <li>- Moduli edilizi 1</li> <li>- Viabilità 250 mq</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 1.250 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gli spazi pubblici, individuati in cartografia, potranno essere acquisiti dal Comune (con conservazione dei diritti edificatori) prima della trasformazione dell'area per poter realizzare il corridoio di compensazione ecologica e connessione ambientale tra rio Freidano e l'area contigua della Fascia Fluviale del Po piemontese (Parco del Po). |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 28.6-42.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>L'elemento ordinatore dell'ambito storico dei Lavandai è costituito dalla strada Borgata Paradiso, rispetto alla quale si dispongono gli edifici di impianto rurale a manica semplice. Tale matrice genera la necessità di mantenere tale tipologia anche per gli edifici di nuova edificazione previsti che dovranno avere sagoma prescritta a 2 piani f.t., tetto a falde e materiali di rivestimento coerenti con il paesaggio agro-artigiano dei lavandai. La suddetta sagoma prescritta risulta vincolante per tipologia di riferimento, per numero massimo di edifici realizzabili e ai fini dell'orientamento e l'esposizione. Eventuali diverse soluzioni potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione Locale per il Paesaggio.</p> <p>L'area edificata dovrà essere contornata, a opere concluse, da una quinta arborea con funzione di corridoio filtro rispetto alla zona agricola confinante. Gli interventi di nuova costruzione previsti e/o ammessi sono subordinati alla realizzazione degli interventi del Cronoprogramma definito dalla Carta di Sintesi per le aree influenzate dalla dinamica idraulica del rio Freidano.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |











**SCHEDA N. 71**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'area appartiene all'ambito sud-est di Borgata Paradiso per il quale il PRG previgente e l'attuale PRG prevedono interventi di nuova edificazione a sagoma prescritta al fine di ricavare le risorse e le dismissioni utili a garantire l'adeguamento del tratto del rio Freidano in ordine alla formazione sia dell'adeguata fascia di competenza ai fini manutentivi del rio, sia alla formazione di un'area di laminazione ulteriore.<br>Pertanto, si intende confermare, sia per destinazione d'uso che per capacità edificatoria, quanto previsto dal PRG previgente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Agrario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>AMBITO</b>                                    | Storico dei Lavandai – Borgata Paradiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Strada Borgata Paradiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | NI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FUNZIONI E DESTINAZIONI D'USO</b>             | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Nuovo Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 3.175 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 320 mq</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 2</li> <li>- Indice di Permeabilità Fondiaria (IPF)</li> <li>- Moduli edilizi 1</li> <li>- Viabilità 700 mq</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 775mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gli spazi pubblici individuati in cartografia potranno essere acquisiti dal Comune (con conservazione dei diritti edificatori) prima della trasformazione dell'area per poter realizzare il corridoio di compensazione ecologica e connessione ambientale tra rio Freidano e l'area contigua della Fascia Fluviale del Po (Parco del Po). |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 28.6-42.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>L'elemento ordinatore dell'ambito storico dei Lavandai è costituito dalla strada Borgata Paradiso, rispetto alla quale si dispongono gli edifici di impianto rurale a manica semplice. Tale matrice genera la necessità di mantenere tale tipologia anche per gli edifici di nuova edificazione previsti che dovranno avere sagoma prescritta a 2 piani f.t., tetto a falde e materiali di rivestimento coerenti con il paesaggio agro-artigiano dei lavandai.</p> <p>La suddetta sagoma prescritta risulta vincolante per tipologia di riferimento, per numero massimo di edifici realizzabili e ai fini dell'orientamento e l'esposizione. Eventuali diverse soluzioni potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione Locale per il Paesaggio.</p> <p>Le aree di sedime della viabilità in progetto potranno essere acquisite e utilizzate dal Comune con gli stessi criteri enunciati per gli spazi pubblici.</p> <p>L'area edificata dovrà essere contornata, a opere concluse, da una quinta arborea con funzione di corridoio filtro rispetto alla zona agricola confinante.</p> <p>Gli interventi di nuova costruzione previsti e/o ammessi sono subordinati alla realizzazione degli interventi del Cronoprogramma definito dalla Carta di Sintesi per le aree influenzate dalla dinamica idraulica del rio Freidano.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOTE                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ESTRATTO CARTOGRAFICO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ESTRATTO CARTA DI SINTESI | <div data-bbox="467 992 957 1126"> <p><b>FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE</b></p> <p>Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.</p> </div> <div data-bbox="467 981 1481 1641">  </div> <div data-bbox="467 1641 1481 1718"> <p><b>Sottoclasse IIib2G</b><br/>             Settore in cui agiscono gli effetti di mitigazione legati alla realizzazione dello Scolmatore Pescarito. In esso l'edificabilità(*) permane subordinata all'adeguamento dell'alveo del Rio Freidano e alla realizzazione dell'invaso di laminazione in Comune di San Mauro Torinese. E' preclusa la realizzazione di piani interrati.</p> </div> |







**SCHEDA N. 72**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'area in esame, già compromessa, è posta al confine con il comune di Volpiano di fronte all'impianto nazionale dell'ENI. Il PRG attribuisce all'area la destinazione industriale con riferimento particolare al parcheggio dei mezzi inerenti le attività di spettacolo viaggiante. |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Agrario                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>AMBITO</b>                                    | Moglia                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Regione Cravero                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | Parcameto                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Parcameto                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Completamento                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Permesso di Costruire convenzionato.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | La superficie di parcheggio, per la sua maggior quantità, dovrà essere trattata ricorrendo a soluzioni semipermeabili.<br>Le attività ammesse sono comunque disciplinate da quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione in materia di aree soggette a RIR (Art.55.9).         |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="150 577 370 636" data-label="Section-Header"> <p>ESTRATTO<br/>CARTOGRAFICO</p> </div>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div data-bbox="150 1366 392 1424" data-label="Section-Header"> <p>ESTRATTO<br/>CARTA DI SINTESI</p> </div> |  <div data-bbox="451 1574 946 1691" data-label="Text"> <p><b>FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE</b></p> <p>Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.</p> </div> <div data-bbox="451 1697 1503 1836" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sottoclasse IIb3</b><br/>Ambiti edificati. A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico. Sono da escludersi nuove unità abitative e completamenti. La definizione di Carico Antropico è contenuta nell'art.54.6 delle NTA. Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione, ristrutturazione, risanamento e adeguamento igienico-funzionale. E' in ogni caso preclusa la realizzazione dei piani interrati.</li> <li><b>Sottoclasse IIIa1</b><br/>Aree inedificate. Non edificabili. Per gli edifici eventualmente presenti sono consentiti interventi di manutenzione, ristrutturazione, risanamento e adeguamento igienico-funzionale, senza aumento del carico abitativo. Rif. art. 55.3 delle NTA</li> </ul> </div> |






**SCHEDA N. 73**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'area è inserita nel settore urbano compreso tra le vie San Gallo e Lombardia per il quale le differenti previsioni di PRG hanno cercato nel tempo di introdurre soluzioni di trasformazione dei lotti componenti senza ottenere i risultati attesi. A fronte della manifesta impossibilità di coordinamento delle previsioni ivi introdotte, il PRG rimuove l'obbligo prescritto in tal senso, disciplinando ciascuna delle aree considerate nel comparto confermando funzioni e parametri già stabiliti dal PRG previgente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Lombardia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili<br>Attività terziarie direzionali e commerciali limitatamente alle unità di vicinato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– ST 9.550 mq</li> <li>– Superficie Lorda (SL) 5.950 mq</li> <li>– Numero dei Piani (NP) 4</li> <li>– Indice di Copertura (IC) 50%</li> <li>– Indice di Permeabilità Fondiaria (IPF) 30%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da reperire in loco nella forma del parcheggio pubblico o ad uso pubblico. Ove non fosse possibile soddisfare interamente in loco gli standard dovuti, gli stessi potranno essere reperiti nell'ambito delle aree definite dal PRG per la formazione di spazi pubblici aventi valore compensativo nel settore urbano compreso tra le vie Gribaudia e Castiglione al fine di incrementare la dotazione di spazi pubblici a completamento del Parco di Tangenziale Verde. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | SUE, preceduto da Programma degli Interventi con Scheda n. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>Al fine di procedere ad una organica riqualificazione dell'area, la sua attuazione dovrà essere preceduta dalla presentazione di un Programma degli Interventi che coinvolga le aree disciplinate alla Scheda n. 82; tale programma dovrà definire: localizzazione e quantità degli spazi pubblici (verde e parcheggi), le viabilità di accesso e distribuzione interna, lotti edificatori e tipologie edilizie volti alla configurazione di una composizione unitaria, crono programma degli interventi sia pubblici che privati.</p> <p>L'intervento dovrà comprendere la riqualificazione della porzione di viabilità a nord dell'area in oggetto, come cartografato.</p> <p>La conformazione del nuovo insediamento deve privilegiare la distribuzione delle attività commerciali di vicinato, dei pubblici esercizi e delle attività artigianali compatibili con la residenza al piano terreno dei fabbricati al fine di offrire un'adeguata dimensione di quartiere.</p> <p>Qualsiasi attività sull'area d'intervento deve essere preceduta dalle indagini volte ad accertare i parametri qualitativi delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque di falda) e dell'eventuale necessità di bonifica.</p> <p>Il rilascio dei Permessi di Costruire è subordinato al collaudo delle eventuali opere di bonifica e al rilascio del nulla osta dell'ente competente.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>Inoltre, in coerenza coi vincoli determinati dagli eventuali interventi di bonifica, visti i vincoli di pericolosità geologica (classe III) che inibiscono la possibilità di realizzare locali interrati, la realizzazione di box auto è ammessa al piede dell’edificio in deroga al numero dei piani.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NOTE                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ESTRATTO CARTOGRAFICO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ESTRATTO CARTA DI SINTESI | <p><b>FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE</b></p> <p>Si deve intendere associate al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.</p> <p><b>Sottoclasse IIIb2E</b><br/>         Area sulla quale agiscono gli effetti di mitigazione legati all'avvenuta realizzazione del Canale di Gronda Nord e al ripristino dell'attraversamento della Linea TAV. E' in ogni caso preclusa la realizzazione di piani interrati.</p> |







**SCHEDA N. 74**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                | Si confermano le previsioni previgenti sia in termini di destinazione, sia con riferimento ai parametri che alle modalità di intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PAESAGGIO</b>                                | Agrario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AMBITO</b>                                   | Via Milano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UBICAZIONE</b>                               | Via Moglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                           | NI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                       | Residenza e attività compatibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                       | Nuovo Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Superficie Lorda (SL) 1.200 mq</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 2</li> <li>- Altezza dell'edificio (H) 6,5 m</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>STANDARD</b><br>art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Le aree a standard posso essere monetizzate o reperite nell'ambito delle aree definite dal PRG per la formazione di spazi pubblici aventi valore compensativo settore urbano compreso tra le vie Gribaudia e Castiglione al fine di incrementare la dotazione di spazi pubblici a completamento del Parco di Tangenziale Verde. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                   | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                         | 28.6-43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                     | <p><i>Tipologia:</i> Edifici in linea, isolati a manica semplice con disposizione perpendicolare alla viabilità di accesso ed esposizione solare del fronte principale, in alternativa edifici a corte, aperta o chiusa, realizzati secondo le caratteristiche della bioarchitettura e del contenimento del consumo energetico.</p> <p><i>Morfologia:</i> Edilizia tradizionale caratteristica del paesaggio agrario (riconducibile alla casa con giardino) con moduli edilizi a due piani f.t. a sagoma prescritta come cartograficamente riportato, vincolante per la tipologia di riferimento, per numero massimo di edifici realizzabili e ai fini dell'orientamento e l'esposizione degli edifici di progetto dotata di verde pertinenziale in forma di orto frutteto e/o giardino privato ovvero di parco condominiale e recinto verde.</p> <p>Eventuali diverse soluzioni saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Locale per il Paesaggio con riferimento alla possibilità di aggregare tutte o in parte le sagome riportate in cartografia di PRG per formare complessi a corte chiusa o semichiusa della tradizione rurale, nel rispetto del numero di piani pari a due.</p> <p>In coerenza con le finalità di PRG, ai fini del contenimento d'uso del suolo è consentito distribuire la volumetria di progetto nei locali sottotetto rendendoli agibili.</p> <p>L'accesso all'area di intervento avverrà da viabilità privata.</p> <p>Le aree di sedime della viabilità in progetto potranno essere acquisite e utilizzate dal Comune con gli stessi criteri enunciati per gli spazi pubblici.</p> <p>Gli interventi costruttivi previsti sono subordinati al completamento della Gronda Nord</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | mediante ricalibratura del canale delle Tre PIANCHE (3° lotto).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NOTE                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ESTRATTO CARTOGRAFICO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ESTRATTO CARTA DI SINTESI |  <div data-bbox="467 1659 995 1850"> <p><b>FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE</b></p> <p>Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.</p> <p><b>Sottoclasse II/b2C</b><br/>                     Settore in cui l'edificabilità(*) è subordinata all'adeguamento dell'alveo della Bealera Nuova.</p> </div> |









**SCHEDA N. 75**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Alla luce dell'approvazione del PPE (DGC n. 196 del 17.12.2013 pubblicata sul BUR n. 1 del 02.01.2014), e della successiva variante n. 1 con contestuale variante al PRG previgente, approvata con DCC n. 29 del 25.03.2021 (BUR n. 16 del 22.04.2021) (stipula notaio Valente rep. 102517-41877 del 22.02.2022) che ha interessato l'area in oggetto, si confermano le previsioni previgenti sia in termini di destinazione, sia con riferimento ai parametri e alle modalità di intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via R. Sanzio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | NI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>DESTINAZIONI D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili.<br>Attività terziarie direzionali e commerciali<br>Attività terziarie turistico-ricettive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Nuovo Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | Vedi disciplina specifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>Area Ht6, per la formazione di un nuovo insediamento residenziale di carattere privato, con presenza di fabbricati esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione, attuabile attraverso Piano Particolareggiato di cui agli artt. 38, 39 e 40 della L.R. 56/77 e s.m.i. alle seguenti condizioni attuative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la capacità edificatoria complessiva, da realizzarsi sulla superficie fondiaria di 22.202 mq, è pari a 18.260 mq in parte a destinazione residenziale e in parte a destinazione terziario, commerciale e/o direzionale;</li> <li>- altri parametri edificatori: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ n. piani massimo: 12 + pilotis;</li> <li>▪ Rapporto di Copertura massimo: 50% per la destinazione terziario, commerciale e/o direzionale; 40% per la destinazione residenziale;</li> </ul> </li> <li>- si demanda al PPE sia l'individuazione della superficie fondiaria (pari a 22.202 mq) che la definizione di una nuova viabilità, interna alla zona normativa "Ht6", di collegamento tra la via Raffaello Sanzio e la via Regio Parco;</li> <li>- si demanda al PPE la definizione delle quote di ripartizione delle destinazioni d'uso ammesse nei limiti di quanto sopra definito.</li> </ul> <p>Al fine di garantire la connessione tra i parchi urbani dell'Ambito Bordina e di Laguna Verde, il PPE dovrà garantire la realizzazione di aree verdi, aventi superficie di almeno 22.886 mq, soddisfacendo la richiesta di aree a standard come definite ai sensi dell'art. 21; l'eccedenza di superfici a standard contribuisce al soddisfacimento, a livello comune, di quanto previsto all'art. 22 della L.R. 56/77.</p> |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |







## SCHEDA N. 76


|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | <p>Il settore urbano in origine occupato dalle Acciaierie Ferrero è stato per la quasi totalità oggetto di un'ampia attività di rigenerazione fisica e funzionale, con l'inserimento di attività commerciali e artigianali, funzioni abitative e di interesse collettivo. Tale trasformazione è avvenuta mediante il ricorso a specifico strumento attuativo, oggi scaduto, ed era stata inserita nella programmazione del PRUSST 2010 Plan costituendo, di fatto, il primo concreto intervento di rigenerazione di tessuti originariamente produttivi.</p> <p>Di questa rifunzionalizzazione rimangono inattuati alcune porzioni: un lotto a destinazione abitativa posto lungo la via Moglia e il comparto a sud dell'area compreso tra le linee ferroviarie occupato dalla palazzina uffici della ex Ferrero. Obiettivo del PRG è dare conclusione alla trasformazione dell'intero settore <b>integrando le destinazioni ammesse</b> ma escludendo la specificità dell'edilizia sociale a favore di quella libera.</p> |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Moglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza, libera e convenzionata, e attività compatibili<br>Residenza a carattere non permanente<br>Commerciale al piano terra<br><b>Attività Terziarie: Attività diretta all'erogazione di servizi – TS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Completamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | - Superficie Lorda (SL) 7.500 mq<br>- Numero dei Piani (NP) 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Già assolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Permesso di Costruire convenzionato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-11.3-28.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>Il lotto di completamento dovrà concludere il fronte edilizio in coerenza con la tipologia appartenente allo stesso ambito denominato Arcipelago.</p> <p><b>Fra le Attività Terziarie dirette all'erogazione di servizi – TS sono ammesse esclusivamente quelle relative a “Servizi privati di interesse collettivo o generale (ospedali, case di riposo, centri civici, ambulatori medici, centri diagnostici, collegi, convitti, nidi e scuole private, ecc.)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



**ESTRATTO  
CARTOGRAFICO**



**ESTRATTO  
CARTA DI SINTESI**



**FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE**

Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.


**Sottoclasse IIb2E**

Area sulla quale agiscono gli effetti di mitigazione legati all'avvenuta realizzazione del Canale di Gronda Nord e al ripristino dell'attraversamento della Linea TAV. E' in ogni caso preclusa la realizzazione di piani interrati.



|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>PRESCRIZIONI GEOLOGICHE</b></p>                                | <p>Settore in cui l'edificabilità è subordinata all'adeguamento dell'alveo della Bealera Nuova e del Canale di Gronda nord.</p> <p>Ogni nuovo intervento urbanistico deve necessariamente prevedere una indagine idrogeologica e idraulica che individui le specifiche criticità locali in relazione all'evento di riferimento del 13.09.2008, verificando la capacità di smaltimento e le modalità di funzionamento (nel caso di paratoie) delle sezioni di deflusso esistenti relative all'idrografia di superficie, tenendo conto altresì dei manufatti di attraversamento e di canalizzazione e/o di altri elementi di fragilità riscontrati.</p> <p>L'indagine deve inoltre definire le soluzioni tecniche necessarie al fine di consentire l'uso urbanistico dell'area in sicurezza. Si ritiene in tale occasione di suggerire, a titolo puramente indicativo, quale possibile intervento di mitigazione, una modesta opera longitudinale di contenimento, che ripercorra il margine meridionale dell'area, col fine di impedire l'eventuale propagazione delle acque di allagamento e comunque caratterizzate da modesto tirante idraulico. Ciò peraltro non è stato documentato durante l'evento del 13 settembre 2008, tuttavia se ne richiede in tale occasione una ulteriore verifica.</p> <p>Dovrà essere assicurata la funzionalità del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche a lato della strada Cebrosa tenendo conto di ulteriori possibili apporti provenienti dall'allagamento delle aree poste nel settore esteso a monte (lato ovest) della stessa strada Cebrosa.</p> <p>In corrispondenza del tratto del rio Rabelotto agisce una fascia di salvaguardia la cui ampiezza è pari a 10 metri, misurati da entrambe le sponde.</p> <p>All'interno di tale fascia non sono ammesse nuove edificazioni. Nei soli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione, risanamento e adeguamento igienico-funzionale e ristrutturazione senza aumento del carico antropico come previsto dalla classe IIIb3. Le prescrizioni relative alla rete idrografica minore sono espresse agli Artt.52-53.3 delle NTA.</p> |
| <p><b>ESTRATTO CARTA DELLA VULNERABILITÀ AMBIENTALE (R.I.R.)</b></p> |  <p><b>Legenda di base</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Confine comunale</li> </ul> <p><b>Vincoli da aziende Ex lege "Seveso"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— limite area di elevata letalità</li> <li>— limite aree di esclusione</li> <li>..... limite aree di esclusione (fuori comune)</li> <li>— limite area di osservazione</li> <li>..... limite area di osservazione (fuori comune)</li> </ul> <p><b>Aziende sottosoglia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ perimetro dello stabilimento</li> </ul> <p><b>Aree ambientalmente vulnerabili</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zone ad altissima vulnerabilità</li> <li>■ zone a rilevante vulnerabilità</li> <li>■ zone a ridotta vulnerabilità</li> </ul> <p>La mappa mostra un'area urbana con diverse zone di vulnerabilità e vincoli. Una zona di alta vulnerabilità (rossa) è circondata da una zona di vulnerabilità rilevante (arancione). Una zona di vulnerabilità ridotta (gialla) è visibile in un'altra area. La mappa include anche il perimetro dello stabilimento di Olon SpA e le aree di esclusione e osservazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |







**SCHEDA N. 77**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Il settore nel quale si inserisce l'area è caratterizzato dalla recente trasformazione del campo da calcio " <i>Guerra</i> " in parco pubblico. A ciò si aggiunge l'avvenuta rimozione della torre dell'acquedotto costituente elemento di pericolo per la pubblica incolumità. Obiettivo del PRG è estendere il livello di rigenerazione comprendendo l'attuale insediamento abitativo compreso tra le Vie Amendola, Repubblica e Brofferio con la finalità di riqualificare i fabbricati esistenti di proprietà pubblica risalenti agli anni '50, inadeguati per età e condizioni edilizie, anche mediante il ricorso ad un intervento di ristrutturazione urbanistica in grado di razionalizzare il comparto in forma più adeguata e attuale.      |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Amendola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- SF 2.619 mq</li><li>- Superficie Lorda (SL) 3.500 mq di cui 700 mq circa corrispondenti al fabbricato di proprietà comunale al civico 11 di via Amendola che si intende confermato</li><li>- Indice di Copertura (IC) 30%</li><li>- Numero dei Piani (NP) 4</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge, nella misura occorrente alla formazione dei parcheggi pubblici da reperire il situ. La quota eccedente dovrà essere monetizzata per partecipare all'acquisizione delle superfici preordinate alla formazione del parco pubblico Modigliani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>L'intervento dovrà essere improntato alla migliore soluzione compositiva–architettonica e alla relazione con il confinante nuovo parco pubblico nei confronti del quale dovrà aprirsi l'insediamento.</p> <p>Dovrà essere salvaguardato il giardino prospiciente Via Brofferio, fatte salve le comprovate necessità di intervento a carattere fitosanitario, manutentivo e qualitativo sulla vegetazione esistente.</p> <p>Il fabbricato di proprietà comunale al civico 11 di Via Amendola è composto da 8 alloggi in edilizia popolare i quali dovranno essere riconfermati nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione; si demanda alla convenzione urbanistica la disciplina dei rapporti tra le proprietà comunali e quelle dell'ASL.</p> |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |













**SCHEDA N. 78**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | La disciplina previgente assegnava all'area funzioni di carattere artigianale riconoscendo, di fatto, l'attività esistente caratterizzata dal deposito di materiali. In considerazione dell'ubicazione dell'area, in prossimità area contigua della Fascia Fluviale del Po piemontese (Parco del Po), si ritiene più coerente assegnare nuove funzioni, quali quelle ricettive e ricreative, in grado di offrire servizi a sostegno del contiguo Parco regionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DESTINAZIONI D'USO</b>                        | Attività ristorative, ricreative, sportive e più in generale funzioni di sostegno alla fruizione collettiva dell'area contigua della Fascia Fluviale del Po piemontese (Parco del Po).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Superficie Lorda (SL) 500 mq</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 2</li> <li>- Indice di Copertura (IC) max. 400 mq</li> <li>- Indice di Permeabilità Fondiaria (IPF) 50%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 500 mq da reperire in loco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata subordinata alla presentazione di un progetto unitario esteso all'intera zona normativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.3 (TR)-28.3 (si veda disciplina specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>Per l'area in oggetto, in considerazione della sua ubicazione in prossimità del Parco regionale del Po, si assegnano all'area funzioni ricettive e ricreative, in grado di offrire servizi a sostegno del carattere che tale settore territoriale andrà assumendo; si ritiene sostenibile l'ammissibilità di attività di riparazioni biciclette, purché non prevalente.</p> <p>Gli interventi edilizi ammessi dal PRG sono consentiti esclusivamente nella porzione di area ricadente in classe di pericolosità geologica IIIb2*.</p> <p>Tali interventi sono subordinati alla generale riqualificazione dell'area di proprietà mediante l'eliminazione di tutti gli elementi incoerenti e non compatibili con le nuove funzioni assegnate. Nei confronti dell'attuale copertura arborea dovrà essere operata un'adeguata selezione della vegetazione al fine di migliorare la qualità paesaggistico-ambientale dell'insediamento.</p> |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |







**SCHEDA N. 79**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | <p>L'intero settore è occupato dall'insediamento industriale dell'attuale OLON S.p.A. già Schiapparelli. La parte posta a sud, in prossimità del sottopasso ferroviario della linea storica, è stata oggetto di una parziale trasformazione in quanto parte integrante di un complesso piano di riqualificazione urbana (PRiU Antibioticos) concluso definitivamente nel 2015.</p> <p>A fronte della dichiarata fase di revisione produttiva da parte dell'azienda è stata avviata una specifica interlocuzione con il Comune al fine di stabilire i reciproci rapporti ed impegni confluiti in un Protocollo d'Intesa siglato tra le parti il 31.01.2022.</p> <p>In esso si stabiliscono le possibili cessioni al Comune di spazi e fabbricati per fini di interesse collettivo, il riordino fisico di alcune porzioni obsolete interne all' stabilimento e nuove opportunità per il miglioramento delle condizioni della viabilità pubblica circostante.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Schiapparelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>DESTINAZIONI D'USO</b>                        | Produttivo/Collettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indice di Copertura (IC) 50%</li> <li>- Numero dei Piani (NP)</li> <li>- Altezza dell'edificio (H) 18 mt</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Formazione di Programma degli Interventi per il coordinamento delle iniziative nel rapporto tra Comune e proprietà fondiaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.2-28.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>In considerazione della vetustà complessiva dell'insediamento industriale, realizzato a partire dai primi del '900, e dell'evoluzione in atto del ciclo produttivo maggiormente rivolto a lavorazioni di tipo biologico, come si evince dagli impegni sottoscritti nel Protocollo d'Intesa (DGC n. 4 del 25.01.2022) e sottoscritto in data 31.01.2022.</p> <p>Gli interventi edilizi ammessi sono subordinati alla preventiva approvazione di specifico Programma degli Interventi, ai sensi dell'Art.5 delle NTA, esteso all'area come cartograficamente definita nella Tavola in scala 1:2000 del PRG, tale da contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il riordino complessivo dell'area in funzione della riduzione del rapporto di copertura ovvero dell'impronta al suolo dei fabbricati al fine di rendere maggiormente compatibile la presenza industriale dell'attività in atto nel contesto urbano nella quale è storicamente inserita. Ciò comporta l'eliminazione di superfetazioni, di impianti disattivati e strutture di servizio a carattere precario;</li> <li>b) la cessione gratuita al Comune dell'area posta a nord dello stabilimento compresa tra le vie Solferino e Cascina Nuova per la formazione di spazio pubblico destinato al verde;</li> <li>c) la cessione gratuita al Comune degli attuali fabbricati di via Magenta, distinti nel Protocollo d'Intesa con il numero 3 destinati alla realizzazione di servizi pubblici di interesse collettivo;</li> </ul> |




- d) la trasformazione del fabbricato distinto nel Protocollo d'Intesa con il n. 4 per funzione di interesse collettivo il fabbricato in esame mantiene il regime di proprietà privata ed è annoverato tra quelli di interesse collettivo non subordinato alla cessione al Comune. Per esso si prevede la rifunzionalizzazione per attività museali e convegnistiche assegnando al Programma degli Interventi la più puntuale definizione nonché le forme di eventuale convenzionamento con il Comune per le attività che in esso potranno essere svolte;
- e) dal conteggio della superficie coperta si escludono i grigliati aerei di collegamento tra impianti, i serbatoi e qualunque altro elemento costituente impianto tecnologico relativo al ciclo produttivo.

Fermo restando la subordinazione all'approvazione del Programma degli Interventi, la cessione dei fabbricati mensa e cabina elettrica (immobili n. 2 e 3 dell'allegato al Protocollo d'Intesa) dovrà avvenire antecedentemente la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità del primo intervento edilizio subordinato alla presentazione del relativo titolo abilitativo; al rilascio del primo Permesso di Costruire dovrà essere dismessa l'area verde tra Via Schiapparelli e Via Solferino (immobile n. 1 dell'allegato al Protocollo d'Intesa).

Le cessioni, come sopra indicate, sono requisito necessario per la validità del titolo edilizio. La cronologia delle ulteriori cessioni gratuite di superfici al Comune dovrà essere stabilita dal Programma degli Interventi e comunque non oltre cinque anni dall'approvazione definitiva della Variante Generale al PRG.


Si riporta di seguito l'estratto della tavola allegata al Protocollo citato in merito all'individuazione delle aree in cessione.




NOTE



## ESTRATTO CARTOGRAFICO



## ESTRATTO CARTA DI SINTESI



**FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE**

Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.


**Sottoclasse II1**

Ogni nuova edificazione deve essere preceduta da un'indagine geologico-tecnica, come previsto dal D.M. 17/01/2018 e s.m.i., specificamente indirizzata alla valutazione degli aspetti legati alla presenza della falda idrica, alla sua massima oscillazione positiva, a quelli del drenaggio di superficie, nonché alla caratterizzazione geotecnica dei materiali del substrato.

**Sottoclasse II2**

Aree con limitazioni riconducibili alla presenza di una falda idrica superficiale. Ogni nuovo intervento deve essere valutato alla luce di una specifica indagine che accerti il quadro idrogeologico locale, soprattutto in relazione alla profondità della falda freatica, all'entità della sua massima escursione positiva, ai caratteri locali del reticolo idrografico e alle locali modalità della circolazione ipodermica. L'eventuale realizzazione di piani interrati deve essere subordinata al mantenimento di un franco non inferiore al metro tra la quota più bassa prevista in progetto per i vani interrati e il livello di massima escursione positiva della falda, fatta salva l'adozione di soluzioni tecniche e di tecnologie certificate atte a garantire il superamento della limitazione senza determinare l'insorgere di conseguenze negative, di ordine idrogeologico, nelle aree circostanti.






**SCHEDA N. 80**


|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | <p>Il settore urbano originariamente occupato dalle Acciaierie Ferrero è stato per la quasi totalità oggetto di un'ampia attività di rigenerazione fisica e funzionale, avvenuta nel tempo e sulla scorta di specifico SUE oggi scaduto, con l'inserimento di attività commerciali e artigianali, funzioni abitative e di interesse collettivo.</p> <p>Tale trasformazione era stata inserita nella programmazione del PRUSST 2010 Plan costituendo, di fatto, il primo concreto intervento di rigenerazione di tessuti interni alla città originariamente produttivi.</p> <p>Di questa rifunzionalizzazione rimangono inattuate alcune porzioni: un lotto a destinazione abitativa posto lungo la Via Moglia e il comparto a sud dell'area compreso tra le linee ferroviarie, divenuto un lotto libero a seguito della demolizione della palazzina uffici della ex Ferrero (PE 9322/2018). Obiettivo del PRG è quello di procedere alla riqualificazione di tale settore che, a causa della particolare posizione e presenza di vincoli importanti, definiti principalmente dal passaggio delle due linee ferroviarie, gli usi risultano limitati, pertanto il presente PRG intende destinare l'area in oggetto ad usi collettivi con finalità pubbliche o attività terziarie compatibili con i vincoli legati alle operazioni di bonifica e quelli acustici definiti dalla presenza della ferrovia, riconoscendo le potenzialità edificatorie le quali dovranno essere rilocalizzate in altre aree del territorio comunale.</p> |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Moglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | KI17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Le destinazioni ammesse dipendono dalla scelta operata in funzione delle alternative d'uso che le norme specifiche disciplinano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- ST 17.680 mq</li><li>- Superficie Lorda (SL) 4.861mq</li><li>- Numero dei Piani (NP) 4</li><li>- Indice di Copertura (IC) 20%</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge, previa verifica di quanto già dismesso nell'ambito del PEC scaduto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE/Permesso di Costruire convenzionato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.3-11.5-28.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DISCIPLINA SPECIFICA</b></p> | <p>Gli interventi riguardanti l'area sono subordinati al rispetto delle condizioni stabilite dal piano di bonifica che la riguarda, nello specifico, con determinazione dirigenziale 576 del 12.07.2022 è stata approvata l'Analisi di Rischio Ex Acciaierie Ferrero - Area Commerciale', trasmesso dalla società Gruppo Ferrero S.p.A, redatto in considerazione della destinazione urbanistica previgente (commerciale/terziaria).</p> <p>In seguito all'avvenuta demolizione della ex palazzina Uffici, si ammette il riuso della precedente capacità edificatoria pari a 3.096 mq con l'ulteriore incremento di 1.765 mq generati dalla demolizione dei fabbricati artigianali preesistenti e ubicati a contatto con la linea ferroviaria.</p> <p>Si ammette la possibilità di attuare l'intervento attraverso due diverse condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riqualificazione dell'area volta alla realizzazione di uno spazio pubblico destinato al verde: in tal caso la capacità edificatoria dovrà essere trasferita in altra zona normativa in grado di accogliere la SL che, a sua volta, dovrà essere funzionalmente compatibile con quella ammessa nell'area di atterraggio. La cessione dell'area in oggetto assolve in parte la dotazione di standard, la cui verifica è demandata all'effettiva destinazione d'uso delle capacità edificatorie. La quota non reperita sarà monetizzata. L'attuazione dell'intervento è subordinata a SUE e comporta la necessità di verifica ed aggiornamento in materia di Bonifica Ambientale, tanto riguardo l'Analisi di rischio, quanto l'eventuale necessità di variante al Progetto Operativo di Bonifica approvati;</li> <li>- realizzazione di un intervento a destinazione d'uso terziario: in tal caso potranno essere insediate attività che siano prioritariamente orientate ad usi ricreativi, ammettendo comunque una destinazione d'uso direzionale o artigianale di servizio. Sono escluse attività che prevedano la presenza umana continuativa. Le dotazioni di standard dovranno essere calcolate in funzione delle destinazioni d'uso effettivamente insediate. L'attuazione dell'intervento è subordinata a Permesso di Costruire convenzionato.</li> </ul> <p>I fronti dell'area posti lungo le due ferrovie dovranno essere trattati mediante formazione di adeguate cortine alberate per la mitigazione fonico visiva.</p> <p>Al fine di garantire un'adeguata percentuale di superficie permeabile, gli stalli dei parcheggi dovranno essere alberati e trattati con pavimentazione drenante e comunque in conformità con le prescrizioni del Progetto Operativo di Bonifica approvato.</p> <p>Il progetto di ristrutturazione urbanistica dovrà ricercare modalità di connessione pedonale e ciclabile tra la zona di intervento, l'area della stazione, nonché con la viabilità in prossimità dell'ingresso dell'area OLON.</p> |
| <p><b>NOTE</b></p>                 | <p>La capacità edificatoria pari a 3.096 mq discende da quanto stabilito in sede di rilascio di Permesso di Costruire n° 9322/2018.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |








**SCHEDA N. 81**


|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'area presenta caratteristiche elettive sotto il profilo della realizzazione di strutture a valenza metropolitana essendo compresa tra le autostrade Torino-Milano e Torino-Aosta, nonché servita dallo svincolo autostradale tangenziale nord e dall'asse della SP Cebrosa. Il PRG conferma le previsioni del PRG previgente con riferimento alla destinazione ed alle condizioni edilizie ed urbanistiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AMBITO</b>                                    | Economico Cebrosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Strada Cebrosa/Via Paganini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Area attrezzata complessa per funzioni economiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Completamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 29.421 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 10.000</li> <li>- Indice di Copertura (IC) calcolato in rapporto alla ST nella misura massima del 30%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Commisurate alle quantità previste all'art. 21 della L.R. 56/77 in ragione delle destinazioni di uso attivate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 31.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>COMPATIBILITA' AMBIENTALE</b>                 | <p><u>Interventi di protezione degli insediamenti e condizionamenti idrogeologici</u><br/>La trasformazione dell'area è condizionata ai limiti di utilizzazione e alle prescrizioni stabilite dalle NTA per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici.<br/>In relazione al calcolo idraulico elaborato nella Relazione idrogeologica è stabilita una portata uscente dai lotti edificatori conferibile allo scolmatore ovest non superiore per unità di superficie a 0,093 mc/sec ha.<br/>E' obbligatorio il rispetto delle condizioni di invarianza idraulica.</p> <p><u>Interventi di compensazione ecologica</u><br/>In base alle risultanze dello studio di Ecologia del Paesaggio che accompagna il PEC, come dalle indicazioni del PRUSST, si stabilisce l'obbligo a realizzare – contestualmente all'esecuzione delle opere strutturali e infrastrutturali – interventi di rinaturazione e compensazione ecologica corrispondenti ad un valore obiettivo di BTC (Capacità biologica territoriale) pari ad un valore di circa tra 1,00 Mcal/mq/anno.<br/>Le aree vegetate saranno organizzate a macchia e/o a corridoio, a pieno campo o nell'ambito di aree a parcheggi con caratteristiche di drenaggio non inferiori al 50% della superficie.<br/>Il PRG prevede all'uopo la creazione di una fascia arborata di mitigazione del raccordo autostradale avente anche funzione di mitigazione fonica (passiva) all'interno della quale è ammessa l'eventuale realizzazione di manufatti tecnologici ad integrazioni delle reti infrastrutturali presenti sul territorio o percorsi attrezzati per il gioco, lo sport e il tempo libero. In sede di realizzazione delle strutture edilizie dovranno essere</p> |



|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>specificati gli interventi costruttivi per la protezione attiva degli edifici interessati. Dovranno essere previste aree verdi arborate aventi funzioni di compensazione ambientale, arredo dell'insediamento, schermo dalle direttrici autostradali, di servizio ad impianti, attrezzature e addetti insediati, in misura non inferiore al 20% della superficie territoriale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b> | <p>Il completamento dell'intervento urbanistico avviene secondo il PEC approvato o sue varianti, nel rispetto delle presenti norme specifiche.</p> <p>Per conseguire i fini suesposti è ammessa la realizzazione delle seguenti infrastrutture ed attrezzature:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) centro merci destinato alla rottura dei carichi su gomma per la distribuzione di livello sub metropolitano;</li> <li>b) deposito e commercializzazione, anche ad integrazione degli impianti in a), riservato agli operatori commerciali all'ingrosso;</li> <li>c) funzioni logistiche al servizio delle attività produttive;</li> <li>d) attività produttive industriali, non nocive e non moleste, con deduzione di 10.000 mq di SL rispetto al dimensionamento consentito;</li> <li>e) attrezzature pubbliche di livello comunale ed intercomunale;</li> <li>f) funzioni integrative e complementari ai servizi pubblici e privati suesposti e per il gioco, lo sport, attività ludico ricreative e per il tempo libero afferenti il limitrofo intervento già PdC nel previgente PRG;</li> <li>g) impianti di assistenza e di stazionamento dei mezzi di trasporto sia diretti alle strutture suesposte che al servizio del comprensorio industriale della SP Cebrosa;</li> <li>h) aree verdi arborate aventi funzioni di compensazione ambientale, arredo dell'insediamento, schermo dalle direttrici autostradali, di servizio ad impianti, attrezzature e addetti insediati, in misura non inferiore al 20% della superficie territoriale;</li> <li>i) aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commisurate alle quantità previste all'art. 21 della L.R. 56/77 in ragione delle destinazioni di uso attivate;</li> <li>j) nell'area già Pd e Pd/1 nel previgente PRG: impianto di distribuzione di carburante, ai sensi della L.R. 14/2004 e nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 8, 11, 12, 13 e 14 della DGR n. 35-9132 del 07.07.2008, senza la necessità di prevedere la realizzazione della fascia verde perimetrale prevista dall'Art.28 delle presenti norme;</li> <li>k) impianti industriali; in particolare per il lotto libero non ancora attuato si ammettono anche attività ludico-ricreative e di commercio di vicinato, quest'ultime per un massimo del 50% della SL complessiva pari a 10.000 mq, come definiti ai sensi della DCR n. 191-43016 afferenti il limitrofo intervento commerciale ricompreso nella localizzazione L2/3; altre tipologie di commercio al dettaglio di cui all' articolo 8 ("Medie strutture di vendita") del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, saranno ammesse previa adeguamento dei criteri commerciali comunali secondo le procedure ai sensi della DCR 191-43016.</li> </ul> |
| <b>NOTE</b>                 | <p>Approvazione DCC n. 62 del 01.06.2007/atto notaio Ganelli 26.10.07 rep. 11134-7475. Rinuncia proroga SUE - prot. n. 0033541 del 20.06.2022.</p> <p>Con l'Accordo di Programma, ratificato con DCC n. 82 del 24.11.2022, è stato riconosciuto l'ampliamento della localizzazione commerciale extraurbana non addensata "Localizzazione L.2/3" di Via Paganini che ha ricompreso il lotto "Pd1", comportando modificazioni al PRG, approvate con DCC n. 96 del 22/12/2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |








**SCHEDA N. 82**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | <p>L'area, posta all'interno dell'abitato, ha accesso dalla Via San Gallo.</p> <p>Le varianti di PRG che si sono succedute non hanno prodotto la trasformazione prevista. Il PRG in esame separa l'area dall'obbligo di partecipazione al SUE del settore in trasformazione nel quale il previgente Piano l'aveva inserita, confermandone funzioni e parametri e ammettendo un'ulteriore capacità edificatoria a destinazione residenziale derivante dal trasferimento di una quota della capacità edificatoria dell'area disciplinata alla Scheda n. 39 (ex Ga40).</p> <p>Inoltre, l'area è annoverata tra quelle che hanno consentito la cessione al Comune dell'ampio settore destinato al parco in prossimità dell'abitato di Falchera e, per tale ragione, accoglie la edificabilità che il settore sviluppava.</p>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Rio San Gallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | <p>Residenza e attività compatibili</p> <p>Attività terziarie direzionali e commerciali limitatamente alle unità di vicinato</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– ST 3.470 mq</li> <li>– Superficie Lorda (SL) 3.681 mq (di cui 2.776 mq propri + 905 mq arcipelago) + 592 (SL residenziale derivante da Scheda n. 39 - ex Ga40)</li> <li>– Numero dei Piani (NP) 5</li> <li>– Indice di Copertura (IC) 50%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parcheggi da reperire in loco per la funzionalità dell'intervento</li> <li>- La quota residua contribuisce, attraverso la monetizzazione, alla formazione del parco Modigliani, compreso tra le Vie Gribaudia e Castiglione, aventi valore compensativo al fine di incrementare la dotazione di spazi pubblici a completamento del Parco di Tangenziale Verde.</li> <li>- La capacità edificatoria derivante dall'area disciplinata alla Scheda n. 39 (ex Ga40) ha già ottemperato alla dismissione dello standard richiesto.</li> </ul> |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata, preceduto da Programma degli Interventi con Scheda n. 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-11.3-28.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>Ai sensi dell'art. 23 della L.R.56/77 e s.m.i. l'area in oggetto non potrà superare il rapporto massimo di densità fondiaria pari a 1,7 mq/mq.</p> <p>Al fine di procedere ad una organica riqualificazione dell'area, la sua attuazione dovrà essere preceduta dalla presentazione di un Programma degli Interventi che coinvolga le aree disciplinate alla Scheda n. 73; tale programma dovrà definire: localizzazione e quantità degli spazi pubblici (verde e parcheggi), le viabilità di accesso e distribuzione interna, lotti edificatori e tipologie edilizie volti alla configurazione di una composizione unitaria, crono programma degli interventi sia pubblici che privati.</p> <p>La conformazione del nuovo insediamento deve privilegiare la distribuzione al piano terreno dei fabbricati delle attività commerciali di vicinato, dei pubblici esercizi e delle attività artigianali compatibili con la residenza al fine di offrire un'adeguata dimensione di quartiere.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>Per quanto riferito al trattamento dell'area di compensazione ambientale di Via Milano/Via Como si rimanda alla disciplina della Scheda Normativa d'Area n.39</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NOTE                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ESTRATTO CARTOGRAFICO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ESTRATTO CARTA DI SINTESI | <div> <p><b>FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE</b></p> <p>Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.</p> <p><b>Sottoclasse IIIb2E</b><br/>Area sulla quale agiscono gli effetti di mitigazione legati all'avvenuta realizzazione del Canale di Gronda Nord e al ripristino dell'attraversamento della Linea TAV. E' in ogni caso preclusa la realizzazione di piani interrati.</p> </div> |









**SCHEDA N. 83**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | <p>L'area, posta lungo la provinciale Cebrosa in prossimità della viabilità di accesso al settore industriale del PIS, è stata compromessa da attività per lo smaltimento di veicoli a motore che negli anni hanno trovato adeguata collocazione nell'ambito del PIS medesimo.</p> <p>Conseguentemente, il PRG previgente ne ha previsto la possibile trasformazione urbanistica attraverso l'inserimento di funzioni plurime per il terziario di servizio alla produzione.</p> <p>Ad oggi, occorre riscontrare la mancata attuazione di tali previsioni ad eccezione della realizzazione di una stazione per il rifornimento carburanti e, come detto, il trasferimento della precedente attività di demolizione.</p> <p>Alla luce del mancato interesse alla complessiva trasformazione prevista, e in ragione del grado di compromissione del suolo e della buona accessibilità stradale di livello metropolitano, il PRG deduce quanto già disciplinato dallo strumento previgente assegnando all'area funzioni di tipo ricreativo a carattere privato.</p> <p>Il PRG unifica le aree Mf7a, Mf7b del PRG previgente e l'area di compensazione a nord di esse posta oltre l'ingresso della Via Brescia, al fine di formare un solo ambito sottoposto a specifico SUE.</p> <p>Il parere della Regione Piemonte reso a seguito della 2<sup>a</sup> seduta della 2<sup>a</sup> Conferenza di Copianificazione ha indicato come critica tale previsione per la notevole altezza ammessa; pertanto, è stato modificato in riduzione il numero di piani ammessi.</p> |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>AMBITO</b>                                    | Economico Cebrosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Strada Cebrosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DESTINAZIONI D'USO</b>                        | Plurifunzionale a carattere ricreativo comprendente funzioni ricettive e per la ristorazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 85.000 mq circa</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 6.000 mq</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 15%</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 3</li> <li>- BTC 1 Mcal/mq/a</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 30.000 mq per la formazione dell'area di riequilibrio ecologico oltre la quantità di parcheggi richiesti per legge in relazione alle funzioni attivate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE/Permesso di Costruire convenzionato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.3-31.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DISCIPLINA SPECIFICA</b></p>  | <p>L'ambito è costituito da un'area insediativa individuata mediante apposito retino e da un'area di riequilibrio ecologico finalizzata alla costituzione del corridoio naturalistico della Bealera Nuova ad integrazione dell'analoga fascia esistente lungo il PIS.</p> <p>La trasformazione dell'ambito è altresì subordinata a SUE che potrà individuare gli standard urbanistici all'interno della suddetta area di riequilibrio, fatta eccezione per i parcheggi funzionali all'insediamento.</p> <p>L'intervento è subordinato alla formazione, all'interno dell'area fondiaria, di una fascia di protezione ambientale lungo l'intero sviluppo del perimetro verso il settore agricolo adiacente, avente ampiezza 30 m.</p> <p>Il SUE può essere sostituito da Permesso di Costruire convenzionato nel caso di realizzazione unitaria e contestuale di strutture, infrastrutture e aree di compensazione ambientale.</p> <p>L'approvazione del SUE o del PdC è subordinata alla presentazione di adeguato progetto botanico redatto da tecnico specializzato.</p> <p>Al SUE è demandato il compito di definire l'assetto degli spazi pubblici in rapporto funzionale con le destinazioni attivate.</p> <p>Al medesimo SUE, o PdC, è affidato il compito di definire la viabilità interna di insediamento e di risolvere in linea tecnica l'ingresso e l'uscita dei mezzi in condizione di sicurezza sulla viabilità principale circostante.</p> <p>Considerata la tipologia delle attività presenti o esercitate in passato nell'area, si dovrà provvedere all'esecuzione di indagini preliminari atte ad escludere situazioni di inquinamento ambientale.</p> <p>L'eventuale riscontro del superamento dei limiti di legge implicherà l'obbligo di provvedere alla bonifica del sito secondo le disposizioni di legge.</p> |
| <p><b>NOTE</b></p>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>ESTRATTO CARTOGRAFICO</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |











**SCHEDA N. 84**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'ambito posto a nord della provinciale Cebrosa è stato nel tempo rifunzionalizzato intorno alla Cascina Spada che ha assunto una definitiva configurazione finalizzata alle funzioni ristorative sportive, e ricreative. Il PRG pertanto, riconoscendo l'avvenuta trasformazione, ne conferma l'attualità attraverso la riproposizione di parametri edilizi ed urbanistici come definiti dal previgente PRG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AMBITO</b>                                    | Economico Cebrosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Strada Cebrosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FUNZIONI E DESTINAZIONI D'USO</b>             | <u>Cascina:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- terziario, direttivo, ricettivo, ricreativo e commerciale riferito alla tipologia "vicinato" con superficie non superiore al 20% della SL complessiva;</li><li>- residenza: ampliamento del 50% della SL esistente;</li><li>- abitazioni di presidio (non superiore a due) a servizio delle eventuali attrezzature ricettive;</li></ul> <u>Fabbricato adibito a stalla e maneggio:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- produttivo artigianale;</li><li>- commerciale in misura non superiore al 50% della SL complessiva nella tipologia "vicinato";</li><li>- uso a fini logistici e ricettivi di supporto alle attività previste nella Cascina Spada;</li></ul> <u>Spazi liberi:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- spogliatoi e servizi igienici e funzioni di servizio alle attività principali ristorative e sportive.</li></ul> |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | Vedi disciplina specifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Già assolti - Spazi pubblici di impianto volti al completamento del viale di accesso alla cascina e alla realizzazione di un'area a parcheggio baricentrico pari a 1.494 mq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.3-31.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DISCIPLINA SPECIFICA</b></p>  | <p>In considerazione della trasformazione prevista dal PRUSST nelle aree circostanti la cascina Spada il PRG prevede un intervento di recupero della cascina stessa e sue pertinenze finalizzato alle funzioni di servizio sopra elencate.</p> <p>Negli spazi liberi è consentito realizzare fabbricati ad un piano f.t. per una SL complessiva pari a 1.100 mq, da destinare a spogliatoi e servizi igienici e funzioni di servizio alle attività principali ristorative e sportive. Detti fabbricati dovranno essere realizzati secondo criteri tipologici coerenti con quelli degli edifici esistenti di originario impianto rurale facendo ricorso all'impiego di materiali adeguati alle caratteristiche tipologico-compositive.</p> <p>Le aree ambientali di cornice alla Cascina Spada ad uso a verde privato, nelle quali è ammessa la realizzazione di strutture sportive (campi da tennis, calcetto e piscina estiva, etc.) ed eventuali strutture di copertura per i mesi invernali che non costituiscano incremento di SL e previa acquisizione dei pareri di competenza degli Enti preposti alla gestione delle reti infrastrutturali presenti sull'area in oggetto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- delimitazione e disciplina del corridoio ecologico corrente lungo l'autostrada A5 corrispondente ad una superficie di 4.552 mq;</li> <li>- su tutte le aree e gli ambiti compresi all'interno del perimetro del SUE sono consentiti gli usi agricoli in atto, fino alla loro spontanea disattivazione.</li> </ul> <p>Si ammette la possibilità, laddove sussistano funzioni a carattere ricettivo-ristorativo, di contenuti ampliamenti se finalizzati al rispetto di normative igienico-sanitarie per la somministrazione e preparazione di alimenti richiesti da parte degli enti preposti al controllo e al rilascio delle autorizzazioni di settore. Tali ampliamenti dovranno essere coerenti tipologicamente e nell'impiego dei materiali con i fabbricati principali dei quali costituiscono parte o pertinenza.</p> <p>Al fine di salvaguardare il valore storico-documentario degli immobili principali da cui dipendono, l'ottenimento del titolo abilitativo per la realizzazione dei nuovi fabbricati e gli ampliamenti ammessi, è subordinato all'acquisizione del parere della Commissione Locale per il Paesaggio.</p> |
| <p><b>NOTE</b></p>                  | <p>PEC approvato con DCC n. 54 del 10.07.2008 - stipula notaio Barbagallo del 05.12.2008 rep. 21695-10738.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>ESTRATTO CARTOGRAFICO</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |










**SCHEDA N. 85**


|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>             | <p>La previgente previsione di trasformazione urbanistica dell'area era stata anticipata dalla sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa risalente al 2006 tra l'Amministrazione comunale e la proprietà di allora. In detto Protocollo si ammetteva il riuso dello stabilimento destinandone il 50% al commercio, riconoscendo al contempo la localizzazione commerciale L2, mentre la rimanente parte veniva destinata a funzioni terziarie direzionali.</p> <p>A seguito dei mutamenti intervenuti nel mercato immobiliare commerciale e terziario negli ultimi anni, e del cambio di proprietà che ha modificato i presupposti di sviluppo precedenti, con il presente PRG si ritiene opportuno modificare la disciplina previgente per l'area in oggetto, consentendo maggiore flessibilità compositiva e funzionale.</p> <p>Con DGC n. 196 del 01.10.2020 è stato approvata la bozza del Protocollo d'Intesa relativo allo Studio di Impatto sulla Viabilità dei nuovi insediamenti urbanistici su strada Cebrosa, sottoscritta tra la Città Metropolitana e il Comune di Settimo Torinese.</p> <p>Nel periodo successivo all'adozione della PTPP l'operatore privato ha presentato uno specifico strumento attuativo, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 161 del 13.07.2021 (BUR 30 del 27.07.2021), che è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA conclusa di recente con l'esclusione.</p> |
| <b>PAESAGGIO</b>             | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>AMBITO</b>                | Economico Cebrosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>UBICAZIONE</b>            | Strada Cebrosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>        | RU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Commercio al dettaglio: SL complessiva a norma dell'u.c. dell'art. 14 della DCR 59/10813 non superiore al 50% della SLP preesistente;</li> <li>– Attività correlate allo stoccaggio e alla distribuzione di prodotti venduti on-line;</li> <li>– Attività terziarie, ricreative, di somministrazione e ristorazione</li> <li>– Artigianato di servizio.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>    | Ristrutturazione Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– ST 65.000 mq</li> <li>– Superficie complessiva della localizzazione: circa mq 58.000</li> <li>– Superficie Lorda (SL) esistente legittimamente autorizzata (circa 45.500 mq)</li> <li>– Indice di Copertura (IC) 24.500 mq</li> <li>– BTC 0,8 Mcal/mq/a</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | <p>Gli standard urbanistici verranno dimensionati in base all'applicazione dell'art. 21, 2° comma e art. 25 dell'allegato A alla DCR n. 563-13414/99 e s.m.i. Essi verranno reperiti all'interno del perimetro del SUE attuativo definito in cartografia.</p> <p>- Le aree di compensazione ambientale potranno essere pubbliche e/o asservite all'uso pubblico o private. Se pubbliche e/o asservite all'uso pubblico verranno conteggiate nella quota di standard riservati agli spazi verdi attrezzati e non.</p> <p>- Per la definizione delle aree di compensazione ambientale si fissano i seguenti criteri quali-quantitativi di intervento:</p> <p>a) contestualmente alla esecuzione delle opere strutturali e infrastrutturali dovranno essere realizzati interventi di rinaturazione e compensazione ecologica corrispondenti ad un valore obiettivo di BTC (Capacità Biologica Territoriale) di 0,8 Mcal/mq/a secondo i criteri e in base alle misure definite all'Art.52.2 delle presenti norme. Ciò in coerenza con gli interventi compensativi prescritti e previsti nelle aree di trasformazione circostanti;</p> <p>b) I neoecosistemi arborei e/o arbustivi dovranno prioritariamente creare corridoi di connessione con le aree adiacenti e in particolar modo lungo la strada Cebrosa.</p> |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | <p>L'intero ambito della previgente zona normativa Mf14 è stato oggetto di apposito Piano di Recupero approvato con delibera n. 161 del 13.07.2021 (BUR n. 30 del 27.07.2021) secondo le norme delle leggi vigenti in materia o di Programma Integrato di Riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale adottato secondo le procedure della L.R. 9 aprile 1996 n. 18, fatte comunque salve le verifiche previste dalla DCR 59/10813 e s.m.i. in relazione ai temi della mobilità, della viabilità e dei parcheggi.</p> <p>La definizione degli interventi sulla viabilità della Strada Cebrosa SP3 sono demandati allo Studio di Impatto sulla Viabilità dei nuovi insediamenti urbanistici su strada Cebrosa e ai contenuti del relativo Protocollo d'Intesa, sottoscritto tra la Città Metropolitana di Torino e il Comune di Settimo Torinese.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.2-11.3-31.1-33.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>Lo strumento ha provveduto alla definizione dei parametri morfologici concernenti altezza, numero piani, tipo di intervento e vincoli di distanza discendenti dall'ultimo comma dell'art. 9 del DM 1444/68, fermi restando: rapporto di copertura e superficie utile lorda non superiori all'esistente (documentato con apposito rilievo), i vincoli di arretramento stradale e di destinazione definiti in cartografia.</p> <p>La definizione degli interventi sulla viabilità della Strada Cebrosa SP3 sono demandati allo Studio di Impatto sulla Viabilità dei nuovi insediamenti urbanistici su strada Cebrosa e ai contenuti del relativo Protocollo d'Intesa, sottoscritto tra la Città Metropolitana di Torino e il Comune di Settimo Torinese e approvato con DGC n.196 del 01.10.2020.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |













**SCHEDA N. 86**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | <p>L'area dell'ex stabilimento SIVA è subordinata all'attuazione di specifico PEC vigente non ancora completato. Gli interventi attuati riguardano: l'insediamento abitativo da parte della cooperativa Di Vittorio, il recupero della ex palazzina uffici, la realizzazione del centro commerciale alimentare e il fabbricato residenziale di edilizia pubblica per 10 appartamenti.</p> <p>Per il completamento delle funzioni previste residuano una quota di SL relativa ad un intervento di edilizia abitativa a carattere privato e la trasformazione per funzioni terziarie dei bassi fabbricati posti a margine del parcheggio di servizi al centro commerciale.</p> <p>Il PRG conferma le previsioni del PRG previgente con riferimento alla destinazione ed alle condizioni edilizie ed urbanistiche.</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Leini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>DESTINAZIONI D'USO</b>                        | Residenza e attività compatibili, terziario e L1/E/6 Localizzazione commerciale non addensata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 25.000 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 12.692 mq</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 60%</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 4/12</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Già assolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-11.3-28.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>In relazione al progetto di bonifica relativo all'area in oggetto, considerata l'impossibilità di utilizzo del sottosuolo per la realizzazione di autorimesse interrato, si consente di realizzare le stesse nell'ambito di una struttura in soprasuolo in eccedenza al valore del rapporto di copertura previsto e in deroga all'altezza massima consentita. Parte della SL totale ammessa, pari a 2.000 mq, potrà essere trasferita nell'area di ristrutturazione urbanistica (Scheda n. 97) posta ai margini con Falchera di Torino.</p> <p>Il mix funzionale è così articolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funzioni terziarie e direzionali min. 60% max 70% della SL prevista;</li> <li>- funzioni residenziali min. 30% max 40% della SL prevista.</li> </ul> <p>L'area in oggetto è interessata da un avanzato procedimento di bonifica avviato ai sensi del 152/2006; detta attività è stata conclusa per la componente relativa al terreno mentre risulta in corso la componente afferente la falda.</p> |
| <b>NOTE</b>                                      | PEC approvato con DGC n. 252 del 20.12.2011 - stipula notaio Mambretti del 12.06.2012 rep. 191118-23426.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>ESTRATTO<br/>CARTOGRAFICO</div>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <div>ESTRATTO<br/>CARTA DI SINTESI</div> |  <div data-bbox="453 1666 1490 1883"> <p><b>Sottoclasse II1</b><br/>                     Ogni nuova edificazione deve essere preceduta da un'indagine geologico-tecnica, come previsto dal D.M. 17/01/2018 e s.m.i., specificatamente indirizzata alla valutazione degli aspetti legati alla presenza della falda idrica, alla sua massima oscillazione positiva, a quelli del drenaggio di superficie, nonché alla caratterizzazione geotecnica dei materiali del substrato.</p> <p><b>Sottoclasse II2</b><br/>                     Aree con limitazioni riconducibili alla presenza di una falda idrica superficiale. Ogni nuovo intervento deve essere valutato alla luce di una specifica indagine che accerti il quadro idrogeologico locale, soprattutto in relazione alla profondità della falda freatica, all'entità della sua massima escursione positiva, ai caratteri locali del reticolo idrografico e alle locali modalità della circolazione ipodermica. L'eventuale realizzazione di piani interrati deve essere subordinata al mantenimento di un franco non inferiore al metro tra la quota più bassa prevista in progetto per i vani interrati e il livello di massima escursione positiva della falda, fatta salva l'adozione di soluzioni tecniche e di tecnologie certificate atte a garantire il superamento della limitazione senza determinare l'insorgere di conseguenze negative, di ordine idrogeologico, nelle aree circostanti.</p> </div> |
| <div>PRESCRIZIONI<br/>GEOLOGICHE</div>   | <p>Nessuna segnalazione particolare; tuttavia, data l'intensità della trasformazione e della impermeabilizzazione potenziale del suolo si chiede di valutare l'eventuale necessità della formazione di vasche di accumulo per la mitigazione degli apporti idrici sulla rete fognaria esistente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |







**SCHEDA N. 87**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'ex stabilimento Lucchini, collocato lungo la strada Cebrosa all'angolo con la Via Leini, è annoverato da lungo tempo tra le aree in disuso per le quali si pone l'obiettivo generale della rigenerazione anche ai fini del contenimento dell'uso del suolo.<br>Il PRG intende confermare gli obiettivi che il previgente PRG aveva introdotto per tale ambito, ovvero l'insediamento di funzioni complesse per la valorizzazione e il consolidamento dell'intero sistema economico del settore della Cebrosa, ad eccezione della funzione abitativa incoerente con il contesto territoriale di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AMBITO</b>                                    | Economico Cebrosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Strada Cebrosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Attività produttive a carattere industriale, artigianale, terziarie direzionali e commerciali, turistico-ricettive, ricreative.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Superficie Territoriale 105.033 mq</li> <li>- UT <b>0,6</b> mq/mq,</li> <li>- Indice di Copertura (IC) <b>65%</b> della Superficie Fondiaria</li> <li>- H Max <b>25</b> mt,</li> <li>- BTC <b>0,6</b> Mcal/mq/a</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Secondo le funzioni insediande.<br>Le aree a standard posso essere monetizzate o reperite nell'ambito delle aree definite dal PRG per la formazione di spazi pubblici aventi valore compensativo nel settore urbano compreso tra le vie Gribauidia e Castiglione al fine di incrementare la dotazione di spazi pubblici a completamento del Parco di Tangenziale Verde. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE/ <b>diretta convenzionata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.2-11.3-31.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>Si riconoscono fattori di attrattività specifica del sito e del sistema produttivo – distributivo in via di rinnovamento, attribuendo ad esso il ruolo di struttura terziaria polifunzionale complessa.</p> <p>L'attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto di quanto condiviso e contenuto nello Studio di Impatto sulla Viabilità dei nuovi insediamenti urbanistici su strada Cebrosa, approvato con DGC n. 196 del 01.10.2020 oggetto del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Città Metropolitana e il Comune di Settimo Torinese.</p> <p>L'intervento dovrà garantire la qualificazione del fronte su strada Cebrosa sia in termini compositivi con riferimento all'edificato, sia l'adeguata soluzione di accesso all'area, tale da garantire la corretta scorrevolezza del traffico; a tale ultimo fine dovrà essere predisposto adeguato studio dei flussi veicolari.</p> <p>Occorrerà prevedere la formazione di una adeguata superficie a parcheggio lungo il fronte stradale della Cebrosa, privilegiando lo stesso fronte per l'insediamento eventuale delle funzioni terziarie e più in generale quelle maggiormente qualificanti.</p> <p>L'area in oggetto è interessata da un procedimento di bonifica avviato ai sensi dell'ex D.M. 471/99, ad oggi sospeso, nell'ambito del quale è stato approvato il Piano di Caratterizzazione (Det. n. 1503 del 16.12.2002).</p> <p>Al fine del riuso dell'area tale iter dovrà essere riattivato e aggiornato. L'eventuale</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>Analisi di Rischio e definizione degli Obiettivi di bonifica andranno calibrati in funzione delle destinazioni previste, in accordo con quanto specificato nel Titolo V, parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.</p> <p>A seguito delle risultanze definitive dell'attività di bonifica il riuso funzionale dell'intera area dovrà prestare particolare attenzione al raggiungimento di percentuali di permeabilità del sito superiori alle condizioni originarie dello stesso.</p> <p>L'area è preordinata alla formazione di un centro multifunzionale per la valorizzazione del settore territoriale produttivo di riferimento, nel quale possano trovare collocazione: attività produttive-artigianali, funzioni terziarie per la ricerca e il marketing, centri espositivi e show-room, servizi accessori anche a carattere sportivo, funzioni commerciali limitatamente alla dimensione del vicinato.</p> <p>Particolare attenzione deve essere rivolta al reperimento di aree verdi che, oltre alla quantità definita col il valore di BTC, dovrà prevedere strutture verdi verticali e/o su soletta.</p> <p>Il mantenimento della struttura dell'altoforno è subordinato alla verifica statica del manufatto che acceritando le condizioni di stabilità, mediante specifica relazione tecnica, consenta di salvaguardare la memoria dell'origine industriale del sito.</p> |
| <p><b>NOTE</b></p>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>ESTRATTO<br/>CARTOGRAFICO</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |







**SCHEDA N. 88**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>             | <p>La trasformazione urbanistica dell'ambito di Via Torino, precedentemente introdotta dalle Varianti 18 e 21 al PRG previgente, comunemente conosciuta con la denominazione "Laguna Verde", assume anche nel PRG valore strategico nel quadro territoriale programmatico locale e metropolitano. Pertanto, il PRG conferma parametri, dimensionamenti, obiettivi e destinazioni del PRG previgente.</p> <p>Inoltre, si dà atto dell'avvio della trasformazione complessiva dell'ambito sia per quanto attiene le nuove funzioni commerciali insediate (outlet), sia con riferimento alla nuova infrastrutturazione attraverso la riqualificazione complessiva dell'asse di Via Torino e la realizzazione del nuovo tratto di connessione stradale tra la Via Torino stessa e la Via Regio Parco.</p> <p>Il PRG prende atto della modifica intercorsa rispetto alla Sup. Territoriale attuata mediante il ricorso al comma 12 dell'art. 17 della L.R. 56/77, approvata con DCC n. 50 del 26.05.2022 che ha comportato la deduzione di circa 21.000 mq corrispondenti ad una superficie pubblica già strutturata per il verde e lo svago.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PAESAGGIO</b>             | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AMBITO</b>                | Laguna Verde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UBICAZIONE</b>            | Via Torino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>        | RU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>    | Area di trasformazione urbana complessa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b> | ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>821.494</b> mq.<br>Tale valore non comprende la superficie relativa all'asse stradale della Via Torino nella sezione esistente alla quale di conseguenza non si applica l'indice territoriale.                                                                                                                                                                                                             |
|                              | Indice di edificabilità territoriale (IT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,8 mq/mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                              | Indice di edificabilità Fondiaria (IF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dovrà essere definito, in sede di progettazione attuativa alla luce dei relativi approfondimenti in ordine alle scelte morfologico-paesaggistiche.<br>Si richiama l'applicabilità di quanto previsto al comma 3, articolo n. 23 della LR 56/77 e s.m.i. in considerazione dell'elevata qualità del paesaggio urbano e relativi costi insediativi e di urbanizzazione che dovranno caratterizzare l'intervento |
|                              | Superficie Lorda (SL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>657.195</b> mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                              | Indice di Copertura (IC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50% della Superficie Fondiaria. Si demanda alla strumentazione attuativa la diversa articolazione di tale indice al fine di ammettere gli adattamenti dipendenti dalle diverse tipologie edilizie derivanti dalle specifiche destinazioni d'uso da esse contenute.                                                                                                                                            |
|                              | Standard residenziali (art. 21, LR 56/77)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 mq/abitante (minimo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                              | Standard commerciali/terziari (art. 21, LR 56/77)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100% SL, fatto salvo il rispetto della DCR n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | Superficie complessiva per standard pubblici (esclusa viabilità)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Minimo 600.000 mq di cui minimo 320.000 mq destinati alla formazione del parco urbano in estensione della <i>Tangenziale Verde</i> .<br>Nella complessiva dotazione di standard è ammessa la realizzazione anche di fabbricati destinati ad ospitare funzioni universitarie e per la ricerca a carattere pubblico. Il ricorso a tale possibilità incide in detrazione nei confronti della SL ammessa nell'intero ambito di trasformazione urbanistica. |
|                                                    | Capacità insediativa teorica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Circa <b>7.000</b> abitanti valutati sulla base del parametro pari a 45 mq/abitante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                    | Numero dei Piani (NP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Per gli edifici prevalentemente abitativi 30<br>Per le restanti destinazioni 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                      | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                            | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RUOLO TERRITORIALE ALLA SCALA METROPOLITANA</b> | <p>L'insediamento dovrà caratterizzarsi per l'elevato mix funzionale in grado di esprimere una consistente connotazione innovativa nei confronti: sia del nuovo paesaggio urbano che si intende determinare, sia rispetto al modello insediativo/abitativo fondato sulla relazione stretta degli spazi dedicati alle diverse funzioni private e pubbliche, ivi compresi quelli destinati alla mobilità.</p> <p>La trasformazione dovrà promuovere l'insediamento di attività del terziario avanzato per la ricerca e l'innovazione, incoraggiando, al contempo, la formazione di "Poli di innovazione" fondati su relazioni ed investimenti di livello nazionale e internazionale, anche in grado di offrire nuove prospettive qualificate per l'occupazione nel campo della diffusione della conoscenza scientifica e tecnologica.</p> <p>Dovranno essere ricercate le integrazioni territoriali necessarie alla definizione dell'ambito nei termini di "cerniera urbana" che dovrà essere in grado di assumere sia valore metropolitano, lungo l'asse di via Torino/corso Romania, nel rapporto tra aree di confine dei territori di Settimo T.se e Torino, sia valore urbano, nel rapporto con la città consolidata di Settimo.</p> <p>Dovranno essere individuati gli elementi di coerenza con la progettazione già approvata e programmata dal PRUSST con particolare riferimento alla connessione ambientale con il Parco metropolitano "Tangenziale Verde", che coinvolgendo l'ambito a nord-est, ne diffonde il valore ecologico e paesaggistico.</p> <p>Il progetto dovrà altresì armonizzare le infrastrutture dell'ambito in un contesto avente le caratteristiche del centro abitato, caratterizzato da una mobilità sostenibile, pubblica e privata, che preveda per la via Torino la funzione di rinnovato asse di connessione tra l'attuale margine urbano e il nuovo settore insediativo, con Torino attraverso corso Romania e con il sistema autostradale e tangenziale.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ASSETTO E FUNZIONI DELL'AREA</b>                | <p>Il progetto dovrà garantire un'elevata qualità del paesaggio costruito sia dal punto di vista della composizione architettonica dei singoli edifici, sia nel rapporto tra questi e gli elementi paesaggisticamente rilevanti (parco Tangenziale Verde, fiume Po, collina torinese). In particolare dovrà essere prestata specifica attenzione al rapporto tra spazi costruiti e spazi aperti, fra aree a servizio delle funzioni private e aree destinate a funzioni pubbliche.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CARATTERI GENERALI</b>                          | <p>Modello urbanistico: la struttura urbana dovrà rimandare ad un modello insediativo integrato, riconducibile al principio della "Città sostenibile" sotto il profilo energetico ed ambientale, caratterizzato dalla connessione tra le funzioni ammesse attraverso un sistema di percorribilità dedicata tale da consentire la separazione tra mobilità pedonale e veicolare.</p> <p>Tipologia edilizia: Prevalenza di edifici pluripiano a torre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DISCIPLINA SPECIFICA                            | <p>Dovrà essere garantito un coefficiente di percolazione del verde pari o superiore al 45% della superficie territoriale, detratte quelle relative alle ex zone denominate “Mf9” e “Mf10” (per percolazione del verde si intende la definizione di spazi di naturalità che permettano la piantagione in piena terra di tutti gli elementi naturalistici - alberi e arbusti. Si ammette la piantagione su soletta che concorre al raggiungimento del valore obiettivo per un massimo del 20% del totale della superficie percolante).</p> <p>Gli eventuali percorsi pedonali sopraelevati, per la connessione tra le funzioni ammesse non costituiscono superficie coperta.</p> <p>La superficie destinata a parcheggi realizzata in strutture pluripiano, non costituisce superficie utile lorda. È ammessa la loro realizzazione nell'ambito in eccedenza al valore del rapporto di copertura previsto.</p> <p>Alla determinazione del n. dei piani non concorrono le strutture dei parcheggi.</p> <p>Al fine di operare una trasformazione urbanistica d'ambito, orientata al tema della sostenibilità ambientale e della qualità paesaggistica ed architettonica, devono essere garantite le condizioni generali, demandandone l'approfondimento alla strumentazione urbanistica attuativa, riportate nella successiva sezione “Qualità insediativa e sostenibilità ambientale ed energetica”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |
| ARTICOLAZIONE FUNZIONALE                        | Residenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | max 55%                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | Commercio, compresa la grande distribuzione, a conferma della Localizzazione di tipo 2 già compresa in questo ambito dal PRG previgente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | max 25%                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | Attività per la diffusione e divulgazione della conoscenza, la ricerca scientifica, la sperimentazione e l'innovazione tecnologica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | min 15%                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | Produzione ed erogazione di beni e servizi alle persone e alle imprese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | min 5%                                                                                                                                                                                   |
| COORDINAMENTO PROGETTUALE E PROCEDURE ATTUATIVE | <p>Particolareggiati di iniziativa pubblica tra loro coordinati da specifico Programma degli Interventi (PI) la cui approvazione potrà essere preceduta dalla costituzione di specifico consorzio di gestione tra i soggetti attuatori, che ne informa i contenuti con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali in esso previsti.</p> <p>Il Programma degli Interventi dovrà approfondire la definizione dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– l'unitarietà e la qualità progettuale dell'ambito;</li><li>– il coordinamento tra le infrastrutture previste, sia per la connessione viaria, sia per la qualificazione dei servizi e degli spazi pubblici tanto all'interno dell'ambito stesso, quanto nei confronti del tessuto urbano consolidato;</li><li>- la coerenza con il sistema della mobilità d'ambito alla scala sovracomunale;</li></ul> <p>l'articolazione dell'ambito tra aree edificabili e spazi aperti, tra questi in particolare la localizzazione delle aree a parco, con particolare riferimento alla relazione con i grandi parchi di Tangenziale Verde e all'area contigua della Fascia Fluviale del Po piemontese (Parco del Po);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le caratteristiche di ecosostenibilità dell'intervento nel suo complesso, definendo le linee guida di riferimento per gli interventi edilizi sottoposti alla fase attuativa;</li><li>- la definizione della funzionalità dei sub ambiti e dei lotti attuativi volta a garantirne l'autonomia.</li></ul> <p>Per i SUE relativi alle ex zone normative Mf9 e Mf10, compresi nell'ambito della presente zona normativa, già approvati e/o convenzionati, si ammette la modifica delle previsioni in essi contenute, con riferimento particolare all'articolazione delle destinazioni d'uso previste alle condizioni e possibilità di trasformazione ammesse dal PRG previgente al momento della loro approvazione originaria. In alternativa si applicano le condizioni, i parametri e le destinazioni proprie della zona, contenuti nella presente scheda normativa.</p> <p>Le fasce di rispetto ambientale, definite nella cartografia di Variante strutturale 21, hanno valore indicativo. E' demandata alla progettazione attuativa del/i PPE di iniziativa pubblica la loro possibile diversa articolazione in funzione dell'assetto urbanistico insediativo di dettaglio che detto/i PPE definiranno.</p> |                                                                                                                                                                                          |
| QUALITA' INSEDIATIVA                            | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><i>Progettazione Ambientale ed Edilizia</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- progettare l'insediamento ponendo particolare attenzione al tema della tutela delle</li></ul> |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ENERGETICA</b></p> <p><b>ED</b></p> | <p>viste panoramiche e dei “<i>varchi</i>” visivi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- risolvere la dotazione dello standard a parcheggio, sia pubblico che privato, preferibilmente in strutture in soprasuolo multipiano, con possibile realizzazione in sottosuolo, poste alla base dei fabbricati. Dovrà essere prevista la mitigazione dell’impatto visivo di tali strutture mediante il ricorso a soluzioni vegetali di mascheramento del tipo “<i>muri verdi</i>”;</li> <li>- utilizzare in modo diffuso la soluzione progettuale dei cosiddetti “<i>tetti verdi</i>” o mediante il ricorso a tecniche o soluzioni tipologiche differenti ma altrettanto efficaci nel garantire forme di compatibilizzazione energetico-ambientale degli edifici;</li> <li>- il verde privato in piena terra, dovrà contribuire, con le fasce destinate alla compensazione ambientale, a costituire un reticolo ecologico che renda “permeabile”, dal punto di vista fruitivo e paesaggistico, l’area;</li> <li>- Al fine di assicurare il raggiungimento di elevati standard qualitativi: energetici, ambientali e architettonici la progettazione dei fabbricati ammessi, in attuazione della presente Variante di PRG, sarà sottoposta alla preventiva valutazione di un’apposita commissione istituita ad hoc dal Comune;</li> <li>- La progettazione delle architetture dovrà essere tale da non costituire un unicum edilizio sotto il profilo formale-compositivo. Dovranno essere privilegiate soluzioni complessive aperte alla molteplicità di forme architettoniche anche mediante il ricorso a procedure concorsuali che potranno essere direttamente promosse dagli operatori, dando ampio spazio ai giovani progettisti. La Commissione valuterà con particolare attenzione la corrispondenza dei progetti ai valori ed alle soluzioni di sostenibilità ambientale, propri del “Progetto Laguna Verde” che costituisce riferimento prioritario della Variante 21. Detta commissione avrà altresì il compito di valutare preventivamente la progettazione ambientale dell’insieme degli spazi aperti destinati alla fruizione pubblica e alla compatibilità ambientale degli insediamenti;</li> <li>- Gli strumenti attuativi dovranno prevedere una progettazione per le aree a verde che limiti la frequenza e il costo degli interventi manutentivi. Le successive fasi attuative potranno definire metodologie gestionali alternative, che vedano la partecipazione di soggetti terzi già operanti sul territorio quali aziende agricole o attività florovivaistiche.</li> </ul> <p><i>Ecosostenibilità</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le unità immobiliari dei nuovi interventi edilizi dovranno essere cablate al fine di garantire l’allacciamento alla rete cittadina di connettività in banda ultra-larga su fibra ottica (fonia, dati, immagini, ecc..).</li> </ul> <p><i>Biopotenzialità territoriale (BTC)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- garantire un valore di BTC calcolato per l’area Mf18, pari a 1,57 Mcal/mq/a, secondo quanto definito dallo studio di ecologia del paesaggio propedeutico al progetto preliminare della Variante 21. In considerazione del maggior livello di approfondimento, rappresentato dal ricorso ai SUE di iniziativa pubblica, ai quali si demanda per la possibile rivalutazione dell’indice che non potrà essere inferiore a 1,4 Mcal/mq/a.</li> </ul> <p><i>Rete Infrastrutturale e mobilità</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dovranno essere effettuate le verifiche e gli studi di impatto sulla viabilità dei flussi indotti dal nuovo insediamento, anche considerando gli insediamenti commerciali esistenti nelle aree limitrofe;</li> <li>- prevedere la separazione del sistema della mobilità per tipologia di trasporto e di utenza, con particolare riferimento alla distinzione tra mobilità veicolare e mobilità pedonale, tale da non determinare condizioni di promiscuità;</li> <li>- realizzare percorsi ciclo-pedonali per la connessione con il parco Tangenziale Verde;</li> <li>- connettere la rete della viabilità d’ambito con il sistema autostradale-tangenziale metropolitano; si demanda allo sviluppo della strumentazione urbanistica di attuazione la scelta della migliore struttura della mobilità veicolare e pedonale</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>interna all'ambito sulla base del disegno definitivo che ad essa verrà assegnato e degli studi di settore che necessariamente dovranno sostenere l'impianto urbano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- favorire lo sviluppo della rete di trasporto alternativa alla mobilità veicolare privata con particolare riferimento al sistema dei percorsi ciclopedonali, connettendo l'ambito di trasformazione sia con la rete urbana esistente ed in programma, sia con la rete di trasporto pubblico locale anche mediante la creazione di punti di interscambio modale e forme innovative di mobilità e gestione (car sharing, car pooling, bike sharing, ecc.)</li> <li>- realizzare le infrastrutture stradali facendo ricorso all'impiego di materiali fonoassorbenti e drenanti.</li> </ul> <p><i>Risorse idriche, dissesto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trattare le acque di prima pioggia, provenienti da strade e piazzali, prima di recapitarle nella rete fognaria, al fine di rimuovere gli inquinanti potenzialmente presenti;</li> <li>- realizzare la rete di raccolta delle acque superficiali nelle aree urbanizzande al fine del corretto conferimento delle stesse nella rete fognaria, previa messa in opera di interventi locali mirati a ridurre l'impermeabilizzazione (es. pavimentazioni drenanti) e la rapidità di trasferimento alla rete (es. vasche o invasi localizzati) in osservanza delle prescrizioni di cui all'Art.54.4 delle NTA del PRG, relativo all'invarianza idraulica e acque di prima pioggia;</li> <li>- in considerazione del cessato sfruttamento della falda conseguente alla dismissione delle attività produttive industriali in atto, lo sviluppo dell'area dovrà necessariamente prevedere la redazione di un piano di monitoraggio e controllo, con l'istallazione di appositi piezometri, volto a controllare l'evolversi della situazione a livello locale e a valutare il possibile impatto a seguito del riequilibrio della soggiacenza di falda ad area vasta, provvedendo ad introdurre adeguate misure di contenimento. Al fine di contenere gli effetti negativi determinati dal possibile innalzamento delle falde, dovrà essere considerata la possibilità del reimpiego di dette acque per usi irrigui ed energetici.</li> <li>- impiegare adeguati dispositivi tecnici, da applicare all'impianto idrico-sanitario, per ridurre i consumi ed eliminare gli sprechi di acqua potabile, con recupero delle acque meteoriche e predisposizione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque (rete duale); adottare adeguate soluzioni per il risparmio della risorsa idrica ed il riuso di acque meteoriche ai fini irrigui e/o lavaggio strade;</li> <li>- dovrà essere posta adeguata attenzione alla sistemazione dei rii e dei canali presenti nell'area, in particolare valutando l'opportunità di rinaturalizzare il tratto del naviglio di San Giorgio interessato dalla trasformazione;</li> <li>- dovranno essere predisposti studi relativi alla capacità idraulica, in essere e prevista, delle reti di approvvigionamento e smaltimento delle acque, anche al fine dell'adempimento di cui al relativo articolo delle Norme di PRG in riferimento all'art. 157 del Dlg. 152/06 e s.m.i.;</li> <li>- il progetto dovrà contenere approfondite analisi e studi relativi alle condizioni geologiche e idrogeologiche dei suoli.</li> </ul> <p><i>Rifiuti, Terre e rocce da scavo</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevedere la realizzazione di strutture finalizzate alla raccolta differenziata dei rifiuti in coerenza con le modalità di raccolta attive sul territorio: è ammesso il ricorso a metodologie innovative che garantiscano un miglior risultato di raccolta anche nell'ottica degli obiettivi derivanti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il 31.12.2012 (65% di raccolta differenziata). Tali soluzioni innovative potranno fare ricorso a sistemi di minimizzazione della produzione dei rifiuti; utilizzo di sistemi di conversione dei rifiuti solidi urbani in energia elettrica e/o termica ed eventuale gestione locale dello smaltimento;</li> <li>- la trasformazione urbanistica dell'ambito dovrà prevedere il bilancio preliminare dei materiali inerti prodotti ed utilizzati in fase di realizzazione delle opere, in un'ottica di analisi di filiera, con indicazione dei siti di origine delle "terre e rocce da scavo" eventualmente utilizzate nel sito e con le indicazioni delle volumetrie da collocarsi all'esterno nel rispetto della normativa vigente.</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | <p><i>Bonifica</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eseguire preventivamente le indagini atte ad escludere situazioni di inquinamento ambientale dei suoli, al fine di valutare il necessario ricorso all'avvio delle procedure di bonifica ai sensi della normativa vigente, che dovranno stabilire valori obiettivo di riferimento coerenti con le destinazioni d'uso previste dalla presente Variante. Qualora risulti accertata la necessità di una progettazione operativa di bonifica, i titoli abilitativi per l'edificazione saranno subordinati al collaudo degli interventi puntuali sul suolo e sottosuolo finalizzati al raggiungimento dei valori obiettivo come da progetto approvato;</li> <li>- le norme di attuazione del/dei SUE attuativi potranno ulteriormente specificare le condizioni per il rilascio dell'agibilità degli edifici in essi previsti, con riferimento particolare agli eventuali procedimenti di bonifica.</li> </ul> <p><i>Qualità dell'aria, rumore, elettrosmog e fasce di rispetto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli strumenti attuativi dovranno valutare con gli enti gestori della rete di distribuzione elettrica la possibilità di realizzare l'interramento del tratto che interferisce con l'ambito oggetto di trasformazione;</li> <li>- prevedere opportune fasce di protezione ambientale per gli impatti determinati: dalle infrastrutture a rete tanto per l'erogazione di servizi, quanto per la mobilità e dagli impianti tecnologici puntuali esistenti o previsti (inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, ecc.). Tali fasce saranno prevalentemente organizzate a macchia e/o a corridoio al fine di risultare significativamente arborate;</li> <li>- accertare la reale posizione delle reti infrastrutturali esistenti, al fine di determinare l'ampiezza delle fasce di rispetto secondo le disposizioni di legge e/o delle norme comportamentali fissate dai gestori di rete.</li> </ul> <p><i>Qualità dei servizi e delle infrastrutture</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevedere la formazione di servizi pubblici adeguati alla dimensione demografica e all'articolazione delle funzioni insediate della nuova centralità; le nuove attrezzature dovranno inoltre essere in grado di soddisfare la domanda pregressa di servizi espressa dalla città, potenziando in particolare quelli destinati alla cultura, allo sport e al tempo libero.</li> </ul> <p><i>Sostenibilità Sociale e Sicurezza</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- favorire il controllo spontaneo degli spazi di relazione evitando la concentrazione di attività e funzioni in un solo luogo al fine di garantire vitalità diffusa, ad esempio con l'insediamento di attività ad orario continuato e prolungato;</li> <li>- la strumentazione attuativa dovrà provvedere ad inserire soluzioni volte alla realizzazione di un sistema generale di controllo degli spazi, attraverso impianti di videosorveglianza o eventuali soluzioni alternative secondo l'evoluzione tecnologica e di mercato del settore.</li> </ul> |
| <p><b>PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE</b></p> | <p><b>RAPPORTO TRA LE PROCEDURE DI VIA/VAS</b></p> <p>I singoli strumenti urbanistici esecutivi dovranno essere sottoposti alla fase di Verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ferma restando l'importanza e il ruolo di coordinamento dettati dal Programma degli Interventi le cui linee guida dovranno rimanere punti fermi per la progettazione di dettaglio.</p> <p>Laddove gli strumenti attuativi contengano interventi assoggettabili a procedura di VIA e vengano attivate le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, potrà essere valutata, nell'ambito del procedimento stesso, la possibilità di esclusione del progetto dalla successiva fase di valutazione di impatto a condizione che sia garantito l'opportuno grado di dettaglio delle analisi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>VINCOLI AMBIENTALI</b></p> | <p><b>CONTESTO GEOMORFOLOGICO</b><br/> L'area in esame si estende in corrispondenza del settore sud-occidentale del territorio comunale, compreso tra: il confine comunale con la città di Torino e il margine urbano nordest di Settimo, la linea ferroviaria storica per Milano e il margine est del comparto industriale del Pescarito.<br/> La superficie sommitale, che costituisce il locale livello fondamentale della pianura, è troncata verso S dalla valle del Po, alla quale si raccorda attraverso una netta scarpata di terrazzo alta 6-8 metri.<br/> Depositi ghiaioso-ciottolosi con frazione sabbioso-limosa ed intercalazioni di sabbie limose.<br/> Alla sommità si estende una coltre di spessore decimetrico di limi pedogenizzati di colore bruno rossastro - Pleistocene medio-superiore.<br/> L'espressione morfologica locale è a superficie regolare, pianeggiante, con debole pendenza verso sud-est.<br/> Va sottolineato che l'espressione morfologica è a tratti modificata in seguito all'uso urbanistico dei luoghi, sino alla locale obliterazione delle forme originarie.</p> <p><b>IDROGRAFIA</b><br/> Il principale elemento della rete idrografica di superficie è rappresentato dal Naviglio di San Giorgio, che decorre al confine occidentale e meridionale dell'area in esame. Tale elemento, originaria linea di deflusso naturale, risulta attualmente condizionato artificialmente sino alla pressoché completa scomparsa dei caratteri di naturalità.<br/> All'estremità nord-orientale, in posizione esterna rispetto al sito di intervento, decorre il rio Furioso.<br/> L'area è interessata dal passaggio del tracciato dello Scolmatore ovest, opera idraulica prevista dal Cronoprogramma per la messa in protezione del territorio comunale, approvato nell'ambito della Variante Strutturale n. 13 al PRGC previgente e successivamente aggiornato con l'approvazione della Variante Strutturale n. 15, nonché oggetto di specifico appalto in corso di realizzazione.</p> <p><b>LITOLOGIA E FALDA</b><br/> Il quadro locale è stato precisato alla luce delle stratigrafie di sondaggio meccanico a carotaggio continuo recentemente eseguiti in aree limitrofe per il progetto dello Scolmatore Ovest della Città di Settimo.<br/> L'unità alluvionale è litologicamente caratterizzata da una sequenza di ghiaie e ciottoli poligenici, eterometrici, associati ad una frazione sabbiosa più o meno limosa. Alla superficie si estende una coltre limoso-sabbiosa sottile e discontinua, di colore brunonocciola, con caratteri di suolo.<br/> L'acquisizione antropica dei luoghi ha spesso portato al rimaneggiamento del livello sommitale nonché alla locale formazione di coltri di riporto artificiale.<br/> Il corpo ghiaioso-ciottoloso-sabbioso costituisce un acquifero che ospita una falda idrica di tipo freatico, in diretta connessione idraulica con la rete idrografica superficiale; il deflusso idrico sotterraneo mostra un andamento generale da nord-ovest verso sud-est e il gradiente idraulico naturale ha un valore medio pari a 0,8%.<br/> La recente indagine geoidrologica predisposta dal Comune di Settimo Torinese nell'ambito della Variante Strutturale n. 20 al PRGC ha rilevato in corrispondenza di alcuni pozzi presenti nell'area d'indagine un valore di soggiacenza variabile tra che oscilla tra un massimo di 13,5 metri e un minimo di 9,5.<br/> Tale dato è da mettere in relazione ai considerevoli volumi idrici emunti dalle attività industriali presenti, che determinano l'instaurarsi di una "depressione piezometrica" rispetto all'andamento rilevabile nei settori limitrofi, caratterizzati da una superficie di falda che si livella intorno a 6-7 metri.</p> <p><b>CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEL TERRENO</b><br/> Non si dispone delle informazioni necessarie alla caratterizzazione dei materiali costituenti i primi livelli del sito in oggetto che, stante la destinazione d'uso dei luoghi, si deve presumere siano almeno in parte e localmente rimaneggiati.<br/> Peraltro, con riferimento al quadro litologico accertato attraverso sondaggi meccanici in aree immediatamente limitrofe, eseguiti di recente per il progetto per la</p> |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

realizzazione dello Scolmatore Ovest, si rileva che il substrato dell'area è geotecnicamente caratterizzato da materiali granulari eterometrici, privi di coesione, da sciolti (in superficie) a significativamente addensati (a profondità maggiore), in condizioni sature a profondità superiori a 10 m circa dal piano di campagna.

Alla luce dei dati disponibili si deve ritenere che tali materiali non comportino in generale particolari limitazioni di ordine geotecnico, fatta eccezione per la coltre superficiale, eterogenea, le cui caratteristiche possono rivelarsi mediocri.

#### CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA

Le analisi svolte a corredo delle recenti Varianti Strutturali al PRG previgente (Varianti n. 13, n. 15, n. 18 e n. 20) hanno evidenziato l'esistenza di specifici elementi di pericolosità idrogeologica nella porzione dell'area oggetto di variante posta a confine con la ferrovia storica e un piccolo areale prossimo all'intersezione tra il Canale di San Giorgio e lo Scolmatore Ovest, classificandole in classe IIIb2F di pericolosità geologica e di destinazione all'uso urbanistico. Per tale classe la Variante Strutturale n. 20 subordina l'edificabilità alla realizzazione della vasca di laminazione della Bealera Nuova e dei tratti Ta e Tb dello Scolmatore Ovest, come da cronoprogramma della Variante Strutturale n. 15.

Per il resto dell'ambito oggetto di variante urbanistica non è stata evidenziata l'esistenza di specifici elementi di pericolosità idrogeologica. Tale conclusione viene avvalorata dagli elaborati geologici allegati al PRG vigente che collocano questa parte di ambito in Classe II1, prescrivendo la necessità di far precedere ogni nuova realizzazione da una indagine geologico-tecnica, come prevista dal DM 11/03/88, specificatamente indirizzata all'accertamento del quadro locale, alla caratterizzazione geotecnica dei materiali, agli aspetti legati alla falda idrica e al drenaggio superficiale.

Al confine occidentale e meridionale dell'ambito decorre il Naviglio di San Giorgio, al quale è associata una fascia di rispetto di ampiezza pari a 10 metri misurati da entrambe le sponde o di 5 metri nei tratti intubati, misurati dall'asse del manufatto. In tale fascia si applicano le prescrizioni proprie della Classe IIIa1 per le aree non edificate e IIIb3 per quelle edificate.

Come detto è attualmente in fase di cantierizzazione il progetto per la costruzione del Canale Scolmatore Ovest, finalizzato alla sistemazione del reticolo idrografico nel quadrante occidentale del territorio comunale il cui tracciato intubato interessa la parte centrale dell'ambito.

#### IDONEITÀ URBANISTICA

Con riferimento al quadro sopra delineato, sussistono specifici elementi di pericolosità idrogeologica nella porzione dell'area oggetto della presente Variante posta a confine con la ferrovia storica e in un piccolo areale prossimo all'intersezione tra il Canale di San Giorgio e lo Scolmatore Ovest.

Per la residua porzione dell'ambito si rileva che non sussistono situazioni di ordine geologico tali da ostacolare la prevista destinazione d'uso urbanistico.


Tali considerazioni discendono dalle analisi a carattere idrogeologico condotte per lo stesso ambito territoriale a corredo delle precedenti Varianti di Piano prima richiamate aventi finalità urbanistico – insediative analoghe a quelle previste dalla Variante in esame.

Si richiama comunque quanto previsto negli elaborati geologici della Variante strutturale n° 18 che evidenziano “...un potenziale fattore di attenzione può essere individuato nel comportamento della falda idrica in risposta alle mutate condizioni di emungimento legate alla dismissione dell'area industriale.


Alla luce dei risultati dello studio geoidrologico, si può ipotizzare, in assenza di uno specifico riferimento allo scenario conseguente il cessato sfruttamento della falda, una risalita della superficie piezometrica sino a valori che caratterizzano gli ambiti circostanti, che in un intorno significativo sono compresi indicativamente tra i 6 e i 7 metri.

L'accertamento del quadro locale dovrà in ogni caso avvenire attraverso una specifica indagine in sede di progetto (D.M. n° 47 dell'11.03.1988), anche indirizzata alla valutazione delle trasformazioni ed eventuali compromissioni del sottosuolo per effetto dell'attività industriale protrattasi nel tempo, al fine dell'eventuale predisposizione di un



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p><i>piano di bonifica.”</i></p> <p><b>EVENTO ALLUVIONE 13-14 SETTEMBRE 2008</b><br/>         L'ambito oggetto della presente Variante di PRG non risulta essere stato interessato dall'evento alluvionale del 13.09.</p> <p><b>ASPETTI ACUSTICI</b><br/>         Costituisce parte integrante della presente scheda normativa l'insieme delle prescrizioni attuative contenute nello specifico studio acustico redatto dal dr. Stefano Roletti a cui si rimanda integralmente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ESTRATTO CARTOGRAFICO</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ESTRATTO CARTA DI SINTESI</b> | <p><b>FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE</b></p> <p>Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.</p>  <p><b>Sottoclasse II1</b><br/>         Ogni nuova edificazione deve essere preceduta da un'indagine geologico-tecnica, come previsto dal D.M. 17/01/2018 e s.m.i., specificatamente indirizzata alla valutazione degli aspetti legati alla presenza della falda idrica, alla sua massima oscillazione positiva, a quelli del drenaggio di superficie, nonché alla caratterizzazione geotecnica dei materiali del substrato.</p> <p><b>Sottoclasse IIb2F</b><br/>         Settore in cui agiscono gli effetti di mitigazione legati alla realizzazione dello Scolmatore Ovest e della vasca di laminazione (collaudo 2010).</p> |








**SCHEDA N. 89**


|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'intervento, oggetto di uno specifico Permesso di Costruire, è finalizzato alla riproposizione dell'impianto della precedente Cascina Bordina, della quale sopravvive la dimensione fondiaria, per usi abitativi. L'intervento prevede inoltre la riproposizione del viale di accesso dalla Via San Mauro con filare d'alberi e pista ciclabile integrata al sistema dei percorsi generati dal Parco Berlinguer e per la connessione con le piste di Via Santa Cristina e Via Vigliano. |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via San Mauro/Via Santa Cristina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FUNZIONI E DESTINAZIONI D'USO</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>- residenza permanente e/o temporanea;</li><li>- servizi alla persona, servizi sanitari anche a carattere riabilitativo;</li><li>- attività ricettiva e/o di ristorazione</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia e nuova costruzione in ampliamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | Vedi disciplina specifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge secondo le destinazioni in progetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | L'intervento è subordinato all'approvazione di un Permesso di Costruire convenzionato da parte della Giunta Comunale, previa valutazione della Commissione Locale per il Paesaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-11.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DISCIPLINA SPECIFICA</b></p> | <p><b>TIPI D'INTERVENTO E DIMENSIONAMENTO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per un valore pari a 3.000 mq circa di Superficie Lorda (SL), corrispondenti alla consistenza edilizia preesistente, è ammessa la sostituzione edilizia dei fabbricati con riferimento ai fienili ed alle travate preesistenti, mentre il fabbricato centrale, fronteggiante l'area dell'ospedale civico, dovrà essere sottoposto ad interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi del DPR 380/200, a condizione che venga rispettata la partitura delle attuali aperture, la posizione e i caratteri dell'attuale ingresso carraio. Alla suddetta quantità è ammessa l'addizione di una Superficie Lorda (SL) aggiuntiva di nuova edificazione pari 2.000 mq. La quantità complessiva pari a 5.000 mq dovrà originare un intervento edilizio che per caratteristiche tipologiche e di impianto sia riconducibile alla formazione di una corte chiusa, analogamente a quanto realizzato in origine;</li> <li>- all'interno della corte è ammessa in sottosuolo la formazione di superfici destinate al ricovero dei veicoli;</li> <li>- è prescritta la riqualificazione ambientale degli spazi a sud-ovest circostanti la cascina di ampiezza pari a 10 m dal filo dei fabbricati al fine di creare una zona filtro nei confronti delle funzioni circostanti;</li> <li>- è prescritta la costituzione di un viale di accesso alberato, comprensivo di un percorso ciclopedonale, originato dalla Via San Mauro e parallelo al fronte nord-est della cascina.</li> <li>- Preliminarmente alla formazione di detto viale è prescritto lo spostamento del rio Bordina mediante la traslazione verso nord dell'attuale alveo;</li> <li>- in luogo della dismissione per standard è ammessa la monetizzazione finalizzata all'acquisizione di quote di superficie per la formazione del Parco Modigliani.</li> </ul> <p><b>CARATTERI EDILIZI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n° piani: 2 per la porzione corrispondente all'insediamento aulico; n. 2 per la nuova edificazione in addizione;</li> <li>- copertura in coppi, serramenti in legno;</li> <li>- Si demanda all'atto convenzionale del Permesso di Costruire la definizione dei tempi e delle modalità operative per la realizzazione delle suddette opere di urbanizzazione afferenti la cascina.</li> </ul> |
| <p><b>NOTE</b></p>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |













**SCHEDA N. 90**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | <p>L'area a ridosso del nodo autostradale di Falchera, pari a circa 100.000 mq di superficie, è stata acquisita al patrimonio comunale in seguito alla dismissione dipendente dall'approvazione nel 2014 di uno specifico Programma degli Interventi assegnandole la destinazione a Parco pubblico.</p> <p>In allora, parte dell'area venne candidata per ospitare la realizzazione di un campeggio sociale sulla scorta di un finanziamento del Ministero degli Interni nell'ambito delle politiche nazionali che in quel periodo tendevano a ricercare soluzioni per l'integrazione dei rifugiati; intervento che successivamente non ebbe esito a causa della completa revisione di indirizzo da parte del Governo.</p> <p>Ciononostante, è obiettivo del PRG confermare la destinazione a spazio pubblico per il verde, ai sensi dell'art. 22 della LUR Piemonte, con la finalità di integrare l'offerta di aree in quel settore metropolitano per incrementare la dotazione di superfici oltre quanto già fatto dalla Città di Torino nell'ambito del parco dei Laghetti Falchera e nel contesto del Parco Tangenziale Verde.</p> <p>Al tempo stesso, l'area è preordinata ad ospitare la formazione di un cimitero per animali da affezione, tale da soddisfare la domanda del settore a nord dell'area metropolitana Torinese.</p> |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>AMBITO</b>                                    | Falchera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Cebrosa/Falchera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | W4-sud a "Parco Falchera Sud"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Parco Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | ST 136.478 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>L'area in oggetto, qualificata come Parco Urbano, computato nel novero delle aree a standard art. 22 della L.R. 56/77, è finalizzata alla formazione di intervento di neoforestazione con finalità compensative del livello di antropizzazione del comparto territoriale a nord di Torino. Si ammette la possibile realizzazione di un cimitero per animali da affezione, comprendente struttura idonea per la cremazione ed ulteriori servizi annessi, per una superficie fondiaria complessiva non superiore a 2.500 mq, con rapporto di copertura non superiore al 20% della SF e una SL massima pari a 250 mq. Tale servizio, per la quota di 2.500 mq, non concorre al dimensionamento dello standard art. 22 della L.R. 56/77 e s.m.i., che è pertanto riferito alla sola dimensione territoriale della restante parte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <p>L'intervento è subordinato all'istituzione, intorno all'area oggetto dell'impianto medesimo, di una fascia "<i>non edificandi</i>" di ampiezza non inferiore a mt. 50.</p> <p>Quanto sopra è ammesso purché vengano rispettate le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica delle condizioni di cui alla L.R. 39/2000 e suo Regolamento Attuativo n. 5/R del 22.05.2001;</li> <li>- Superficie Fondiaria massima ammissibile dell'impianto pari a 10.000 mq con eventuale formazione di una struttura di sussidio avente una superficie utile lorda massima di 150 mq, comprensiva di impianti tecnologici e funzioni compatibili con l'attività ammessa tra cui i servizi veterinari, oltre ad eventuali strutture aperte almeno su tre lati;</li> <li>- adeguata connessione con l'abitato e mascheramento della struttura cimiteriale attraverso idonea quinta vegetale disposta lungo l'intero perimetro dell'area.</li> <li>- fino all'effettiva realizzazione del Parco Urbano è ammesso l'uso dell'area in oggetto per fini agricoli.</li> </ul> |
| <p><b>NOTE</b></p>                  | <p>Con DGC n. 89/2014, atto notaio Biino rep. 36049-17987 del 25.09.2014, e con atto notaio Minasi rep. 456-327 del 15.01.2013, è stato approvato il Programma degli Interventi con il quale è stata trasferita al Comune la proprietà dell'area in oggetto e al quale è demandato l'atterraggio delle capacità edificatorie in decollo dall'area Parco Falchera Sud.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>ESTRATTO CARTOGRAFICO</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |











**SCHEDA N. 91**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Il PRG conferma le previsioni del PRG previgente con riferimento alla destinazione ed alle condizioni edilizie ed urbanistiche oggetto di specifico SUE di recente presentazione. Al tempo stesso, dall'area è stato stralciato il fabbricato originariamente occupato da attività ricettiva, poiché oggetto dell'avvenuto insediamento della nuova caserma della Polizia Stradale in virtù di specifico decreto ministeriale.                                                                                                                            |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>AMBITO</b>                                    | Economico Cebrosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Strada Caffadio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | NI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DESTINAZIONI D'USO</b>                        | Alla zona si riconosce una destinazione d'uso plurifunzionale per la realizzazione di attrezzature ricettive, culturali, ricreative, private di interesse collettivo, uffici direzionali, commercio di vicinato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Nuovo Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 65.940 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 6.594 mq</li> <li>- Indice di edificabilità territoriale (IT) 0,1 mq/mq</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 20%</li> <li>- Indice di Permeabilità Fondiaria (IPF) 30%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Oltre alla cessione degli standard di legge da reperire in sito, è richiesta l'ulteriore cessione di 15.835 mq di aree a standard identificate al Fg. 39 mapp. 103 e al Fg. 40 mapp. 41-42, ricadenti all'interno dell'area destinata a parco ad integrazione di quanto avvenuto in Torino con l'istituzione del parco "Laghetti Falchera". Per dette aree il Comune potrà richiederne la cessione anticipata garantendo la conservazione dei diritti edificatori.                                                                                        |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.2-11.3-31.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>In considerazione dell'attuale copertura arborea presente nell'area si richiede che la nuova edificazione ammessa salvaguardi tale valore ambientale con particolare riferimento al mantenimento delle specie arboree più significative per qualità e per epoca di impianto.</p> <p>Il recupero e la trasformazione della struttura ricettiva presente all'interno dell'area è finalizzata alla realizzazione della nuova caserma della polizia stradale. La volumetria di tale edificio non concorre al computo della volumetria massima ammessa.</p> |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**ESTRATTO  
CARTOGRAFICO**



**ESTRATTO  
CARTA DI SINTESI**



**FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE**

Si deve intendere associate al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.


**Sottoclasse II2**

Aree con limitazioni riconducibili alla presenza di una falda idrica superficiale. Ogni nuovo intervento deve essere valutato alla luce di una specifica indagine che accerti il quadro idrogeologico locale, soprattutto in relazione alla profondità della falda freatica, all'entità della sua massima escursione positiva, ai caratteri locali del reticolo idrografico e alle locali modalità della circolazione ipodermica. L'eventuale realizzazione di piani interrati deve essere subordinata al mantenimento di un franco non inferiore al metro tra la quota più bassa prevista in progetto per i vani interrati e il livello di massima escursione positiva della falda, fatta salva l'adozione di soluzioni tecniche e di tecnologie certificate atte a garantire il superamento della limitazione senza determinare l'insorgere di conseguenze negative, di ordine idrogeologico, nelle aree circostanti.

**Sottoclasse IIIb2A**

Ambito in cui agiscono gli effetti di mitigazione legati alla realizzazione dello Scolmatore Ovest e della vasca di laminazione (collaudo 2010). E' in ogni caso preclusa la realizzazione di piani interrati.







**SCHEDA N. 92**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | <p>Il PRG conferma le previsioni del PRG previgente con riferimento alla destinazione ed alle condizioni edilizie ed urbanistiche. Nel periodo intercorso tra l'adozione della Proposta Tecnica al Progetto Preliminare ed oggi, l'intero ambito è stato sottoposto ad uno specifico Programma degli Interventi di iniziativa pubblica che ha articolato l'area in 4 settori, di cui 3 di essi sono in corso di realizzazione. L'ambito assume fondamentalmente una destinazione a carattere logistico e incrementa gli interventi di protezione ambientale tanto nei confronti del paesaggio agrario circostante, quanto rispetto alla protezione idraulica e paesaggistica del corso della Bealera Nuova confinante con l'area in esame.</p> <p>Inoltre, il PRG riprende quanto già ipotizzato in una delle precedenti revisioni di Piano in ordine alla opportunità di creare un collegamento diretto tra l'area in esame e l'autostrada A4 con provenienza da Milano, utilizzando a tale scopo l'area confinante e già prevista per l'utilizzo quale stazione di rifornimento carburanti.</p>                                                                                                                 |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>AMBITO</b>                                    | Economico Ceat-Pirelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Brescia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DESTINAZIONI D'USO</b>                        | Attività produttive a carattere industriale<br>Attività produttiva a carattere artigianale<br>Attività terziarie direzionali e commerciali<br>Attività terziarie turistico-ricettive<br>Impianti ed attrezzature tecnologiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | - ST = 456.150 mq<br>- SF = 374.000 mq<br>- Indice di Copertura (IC) 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | <p>Dovranno essere ceduti al Comune gli standard di legge commisurati alle destinazioni ammesse.</p> <p>Le aree destinate agli standard sono finalizzate anche alla formazione del corridoio di compensazione ecologica, cartograficamente individuate dal PRG relative al paesaggio fluviale della Bealera Nuova e alla formazione dell'area boscata posta a nord-ovest per un totale di circa 82.000 mq.</p> <p>La residua superficie destinata al soddisfacimento degli standard, dovrà essere reperita lungo il perimetro ovest sottostante l'area boscata per la mitigazione ambientale degli interventi nei confronti del paesaggio agrario circostante. È ammessa la contabilizzazione degli standard pubblici di superfici private ad uso pubblico con preminente destinazione a parcheggio.</p> <p>Gli interventi ammessi, dovranno dismettere gli standard dovuti in base alle destinazioni previste impegnandosi convenzionalmente a cedere al Comune le aree suindicate proporzionalmente alla dimensione degli interventi edilizi solo a seguito della loro accertata bonifica, in considerazione delle risultanze derivanti dalla procedura in corso estesa all'intera superficie dell'ex Ceat.</p> |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE e/o Programma degli Interventi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.2-31.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DISCIPLINA SPECIFICA</b></p>      | <p>Per l'area in oggetto sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti industriali e artigianali di servizio e di produzione, come normati all'Art.11.2 delle presenti NTA;</li> <li>- impianti terziari: direzionali, ricettivi, ricreativi e commerciali,</li> <li>- impianti tecnologici.</li> </ul> <p>Il progetto di SUE dovrà prevedere la completa riorganizzazione fondiaria dell'area, definire la maglia infrastrutturale dell'area, la dimensione minima dei lotti d'intervento e le norme volte a coordinare i modi e i tempi dell'attuazione frazionata dell'area.</p> <p>Gli interventi edilizi dovranno garantire alti livelli di ecoefficienza energetica, adeguato inserimento ambientale e qualità compositiva-architettonica, attraverso l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, il ricorso a coperture ecosostenibili ed al contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli.</p>                                               |
| <p><b>NOTE</b></p>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>ESTRATTO CARTOGRAFICO</b></p>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>ESTRATTO CARTA DI SINTESI</b></p> |  <p><b>FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE</b></p> <p>Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.</p> <p><b>Sottoclasse IIIb2C2</b><br/>Settore in cui l'edificabilità(*) è subordinata all'adeguamento del tratto della Bealera Nuova a valle dell'attraversamento della linea ferroviaria "Canavesana" e del sistema di derivazione della Bealera Rattera.</p> <p><b>Sottoclasse IIIa1</b><br/>Aree inedificate. Non edificabili. Per gli edifici eventualmente presenti sono consentiti interventi di manutenzione, ristrutturazione, risanamento e adeguamento igienico-funzionale, senza aumento del carico abitativo. Rif. art. 55.3 delle NTA</p> |









**SCHEDA N. 93**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'area in oggetto è stata individuata dal PRG previgente con l'intento di dare origine ad un intervento di consolidamento della destinazione produttiva limitrofa esistente, ammettendo al contempo funzioni di sostegno ad essa (produttive, artigianali e ricettive) anche attraverso il riordino delle strutture esistenti.<br>Il PRG conferma quanto già disciplinato dal Piano previgente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AMBITO</b>                                    | Economico Ceat-Pirelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Brescia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DESTINAZIONI D'USO</b>                        | Attività produttive a carattere industriale e/o artigianale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 40.140 mq</li> <li>- Indice di edificabilità Territoriale (IT) 0,25 mq/mq</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 30%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 8.000 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | La superficie da dismettere sarà reperita nell'ambito del settore urbano compreso tra le vie Gribaudia e Castiglione al fine di incrementare la dotazione di spazi pubblici a completamento del Parco di Tangenziale Verde. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.2-31.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>Si riconoscono le destinazioni in atto legittimamente autorizzate e sono fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati.</p> <p>L'area è interessata da un procedimento di bonifica avviato ai sensi dell'ex D.M. 471/1999, ad oggi sospeso, nell'ambito del quale è stato approvato il Piano di Caratterizzazione (Det. n. 1503 del 16.12.2002). Al fine del riuso dell'area tale iter dovrà essere riattivato e aggiornato con apposita Relazione Tecnica. L'eventuale Analisi di Rischio e definizione degli Obiettivi di bonifica andranno calibrati in funzione delle destinazioni previste dal PRG, in accordo con quanto specificato nel Titolo V, parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.</p> <p>La fascia ambientale graficamente individuata dal PRG potrà essere rivalutata in ampiezza sulla base delle reali dimensioni del lago di cava presente nonché dalle risultanze dell'iter di bonifica.</p> <p>Si prescrive, inoltre, la realizzazione di un'area destinata a verde privato per la formazione di fascia alberata continua con essenze ad alto fusto per la protezione/compensazione ambientale nei confronti della linea ferroviaria dell'alta velocità e dell'autostrada A4 la cui progettazione dovrà essere approvata nell'ambito del primo Permesso di Costruire e la sua attuazione ne condiziona l'agibilità.</p> |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |









**SCHEDA N. 94**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'area in oggetto è finalizzata al consolidamento delle attività di servizio dell'ambito industriale "Ceat-Pirelli". Il PRG conferma quanto già disciplinato dal Piano previgente.                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>AMBITO</b>                                    | Economico Ceat-Pirelli                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Brescia                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RE                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DESTINAZIONI D'USO</b>                        | Attività ricreative, ricettive, ristorative                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– ST 8.500 mq</li> <li>– Indice di edificabilità Territoriale (IT) 0,25 mq/mq</li> <li>– Superficie Lorda (SL) 2.125 mq</li> <li>– Numero dei Piani (NP) 3</li> <li>– Indice di Permeabilità Fondiaria (IPF) 30%</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                           | È richiesta la dismissione della fascia a parcheggio lungo la Via Brescia. L'eventuale superficie non dismessa in loco sarà reperita nell'ambito del settore urbano compreso tra le vie Gribaudia e Castiglione al fine di incrementare la dotazione di spazi pubblici a completamento del Parco di Tangenziale Verde. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.3-31.5                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | Si riconoscono le destinazioni in atto legittimamente autorizzate e sono fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati.<br>L'intervento deve garantire il mantenimento della vegetazione esistente.                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |













**SCHEDA N. 95**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Il PRG intende creare condizioni di riordino del sito in esame confermando la vocazione produttivo-artigianale in essere.                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AMBITO</b>                                    | Economico Ceat-Pirelli                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Brescia                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RE                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DESTINAZIONI D'USO</b>                        | Attività produttive a carattere industriale e/o artigianale                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 4.860 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 800 mq</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 25%</li> <li>- Indice di Permeabilità Fondiaria (IPF) 30%</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 400 mq                                                                                                                                                                                                | La superficie da dismettere sarà reperita nell'ambito del settore urbano compreso tra le vie Gribaudia e Castiglione al fine di incrementare la dotazione di spazi pubblici a completamento del Parco di Tangenziale Verde. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.2-11.3-31.5                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |









**SCHEDA N. 96**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'area nel PRG previgente era parte di una previsione urbanistica complessa che in larga misura è compresa nella perimetrazione delle aree che il Comune di Settimo Torinese ha ceduto al confinante Comune di Mappano.<br>Obiettivo del PRG consiste nell'attribuire una nuova disciplina alla porzione di area che permane nel territorio comunale, assegnando dimensionamenti e funzioni compatibili con il contesto industriale in cui è inserita, in coerenza con quanto già previsto dal PRG previgente. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>AMBITO</b>                                    | Economico Fornacino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Cascina Borniola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DESTINAZIONI D'USO</b>                        | Produttive, ricettive, ristorative, informative e di gestione, attrezzature pubbliche e private terziarie, direzionali, ricreative, associative e commerciali limitatamente alla tipologia del "vicinato".                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 14.600 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 3.500 mq</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 50%</li> <li>- Altezza dell'edificio (H) 15/18 m</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dismissione della fascia di compensazione e protezione ambientale lungo il corso della Bealera Nuova nella misura cartografata, oltre alla dotazione di legge di parcheggi pubblici posti lungo la viabilità di accesso.<br>Le aree a standard non reperite in loco posso essere monetizzate o reperite nell'ambito delle aree definite dal PRG per la formazione di spazi pubblici aventi valore compensativo del settore urbano compreso tra le vie Gribaudia e Castiglione al fine di incrementare la dotazione di spazi pubblici a completamento del Parco di Tangenziale Verde. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.2-11.3-31.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | Deve essere prevista una dotazione di superficie destinata al verde pertinenziale alberato pari a minimo il 10% della SF. Qualora venga dimostrata l'impossibilità di soddisfare in piena terra la dotazione richiesta, al concorso di tale percentuale possono partecipare le aree destinate a parcheggio privato purché realizzate mediante la formazione di superfici semipermeabili inerbite.                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |











**SCHEDA N. 97**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Il PRG conferma le previsioni del PRG previgente con riferimento alla destinazione ed alle condizioni edilizie ed urbanistiche. Si sottolinea la necessaria esigenza di coordinamento con la Città di Torino in ordine alle condizioni di accessibilità all'area a fronte delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali del settore di Falchera che recentemente è stato interessato dalla realizzazione del nuovo parco dei laghi e dalle relative opere infrastrutturali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |
| <b>AMBITO</b>                                    | Falchera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Km 0,550 autostrada TO-MI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |
| <b>DESTINAZIONI D'USO</b>                        | Nelle percentuali definite nella disciplina specifica:<br>Attività produttive a carattere industriale<br>Attività produttiva a carattere artigianale<br>Attività terziarie direzionali e commerciali<br>Attività terziarie turistico-ricettive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | Superficie Lorda (SL) 13.000 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | In funzione delle destinazioni d'uso e dei tipi di intervento previsti o proposti |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | SUE o Permesso di Costruire convenzionato, se attuato in un'unica soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.2-11.3-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>Al SUE spetta il compito di definire la ripartizione delle destinazioni d'uso ammesse secondo le seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- artigianale, produttivo, ricreativo e terziario 70%</li> <li>- ricettivo e commerciale 20%</li> <li>- residenza non a carattere permanente 10%</li> </ul> <p>La dotazione complessiva di SL potrà essere incrementata con l'addizione di 2.000 mq provenienti dall'area ex SIVA di Settimo.</p> <p>Si ritiene preferibile prevedere un accesso all'area lungo il fronte posto verso l'insediamento di Falchera in coordinamento con le previsioni da parte della città di Torino.</p> <p>Si demanda alla fase attuativa dell'intervento la necessità di specifici approfondimenti di impatto e di clima acustico.</p> <p>Ogni nuova realizzazione deve essere preceduta da un'indagine geologico-tecnica, come previsto dalla normativa vigente in tema, indirizzata essenzialmente alla caratterizzazione geotecnica dei materiali e alla ricostruzione del quadro idrogeologico locale.</p> |                                                                                   |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |








**SCHEDA N. 98**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | <p>L'area è oggetto di uno specifico PEC approvato con DGC n. 44 del 06.03.2012, e successiva variante approvata con DGC n. 219 del 22.10.2020 e s.m.i. e stipulata in data 11.11.2020 (atto notaio Ganelli rep. 47874-31139).</p> <p>Nell'area è in corso l'insediamento un importante HUB dati di rilievo nazionale, ed è prossima la realizzazione delle infrastrutture di servizio utili a sostenere la domanda di energia che esso richiede.</p> <p>Pertanto, il PRG conferma le previsioni del PRG previgente con riferimento alla destinazione ed alle condizioni edilizie ed urbanistiche.</p> <p>Inoltre, nel 2020 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa con la Città Metropolitana, per la realizzazione degli interventi di sistemazione sulla SP 3 Cebrosa, sostenuto da uno specifico studio di impatto sulla viabilità dei nuovi insediamenti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>AMBITO</b>                                    | Economico Cebrosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Strada Cebrosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | NI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Attività produttive a carattere industriale<br>Attività produttiva a carattere artigianale<br>Attività terziarie direzionali e commerciali<br>Attività terziarie turistico-ricettive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Nuovo Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>– ST 165.570 mq</li><li>– Superficie Lorda (SL) 64.645 mq</li><li>– OOUU 20% ST</li><li>– Indice di Copertura (IC) 50%</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Già assolti per la quota afferente la funzione industriale, diverse articolazioni funzionali dovranno verificare la rispondenza con gli standard di legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.2-11.3-31.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>Si prescrive la creazione di una fascia arborata di riambientazione del raccordo autostradale avente anche funzione di mitigazione fonica (passiva). In sede di realizzazione delle strutture edilizie dovranno essere specificati gli interventi costruttivi per la protezione attiva degli edifici interessati.</p> <p>Si stabilisce, tanto in esecuzione delle disposizioni del PRG come delle indicazioni del PRUSST, l'obbligo a realizzare – contestualmente all'esecuzione delle opere strutturali e infrastrutturali – interventi di rinaturazione e compensazione ecologica corrispondenti ad un valore obiettivo di BTC (Capacità Biologica Territoriale) pari a 0.80 Mcal/mq/anno comprendendo gli interventi di naturalizzazione della fascia autostradale sia nell'area oggetto di questa Scheda che in quella oggetto della Scheda n. 84. In particolare si prescrive che le fasce di rinaturalizzazione non possano essere interessate da servizi industriali (ad esempio parcheggi) che comportano l'impermeabilizzazione del suolo.</p> <p>Le aree vegetate saranno organizzate a macchia e/o a corridoio, a pieno campo o nell'ambito di aree prevalentemente sterili (parcheggi), anche se rigorosamente di tipo drenante.</p> <p>L'intervento è subordinato alla realizzazione degli interventi di sistemazione sulla</p> |



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>SP3 Cebrosa, come da “Studio di impatto sulla viabilità di nuovi insediamenti urbanistici su strada della Cebrosa nord” oggetto del Protocollo d'Intesa, approvato con DGC n. 196 del 01.10.2020, e sottoscritto con la Città Metropolitana in data 17.12.2020.</p>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>NOTE</b></p>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>ESTRATTO CARTOGRAFICO</b></p>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>ESTRATTO CARTA DI SINTESI</b></p> | <p><b>FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE</b></p> <p>Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.</p> <p><b>Sottoclasse IIIb2C</b><br/>Settore in cui l'edificabilità(*) è subordinata all'adeguamento dell'alveo della Bealera Nuova.</p> |










**SCHEDA N. 99**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Nell'ambito di intervento del Parco Est si ammettono attività sportive e ricreative in particolar modo legate alla presenza dell'ex lago di cava posto a nord del settore ed il riuso di eventuali edifici esistenti quali attrezzature di presidio, depositi, locali di ristorazione, etc.<br>Si conferma, inoltre, la funzione di standard ai sensi all'art. 21, comma 4 della L.R. 56/77 della porzione agricola, per gli interventi di completamento nell'ambito urbano, la quale dovrà essere adeguatamente piantumato al fine di annoverarsi tra gli interventi di compensazione ambientale della città.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Agrario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AMBITO</b>                                    | Via Milano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | ISpr6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Attività ludico-sportiva-ricreativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Impianto Sportivo privato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Già assolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Permesso di Costruire convenzionato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 48.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | L'area ISpr6, comunemente conosciuta come "Lago Blu", è finalizzata ad ospitare funzioni a carattere sportivo di tipo associativo, ludico ricreative e ristorative. Per i fabbricati esistenti, legittimamente realizzati, è ammessa la ristrutturazione edilizia ai sensi del DPR 380/2001. L'ammissibilità degli interventi in ISpr6 è subordinata a specifico Permesso di Costruire convenzionato.<br>Per la porzione di suolo pari a circa 23.000 mq, censita al mappale n. 46 Fg. 25, si riconosce la funzione di standard ai sensi all'art. 21, comma 4 della L.R. 56/77 con il mantenimento perpetuo della manutenzione ambientale dell'area; dovrà essere realizzato un intervento di compensazione ambientale, avente superficie pari ad almeno 5.000 mq, la cui realizzazione è in subordine al rilascio dell'agibilità degli interventi ricadenti nelle zone di PRG disciplinate alle Schede Normative d'Area nn. 23–24–26-CS3. Tale intervento, preceduto dall'approvazione di uno specifico progetto redatto da professionista abilitato e valutato dagli uffici comunali competenti. La proposta progettuale dovrà preferibilmente orientare soluzioni che, pur definendo macchie arboree, articoli la loro formazione nell'ambito dell'intero mappale di riferimento. L'intervento di compensazione ambientale dovrà essere realizzato in unica soluzione nell'ambito del primo Permesso di Costruire relativo ad una delle quattro zone |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>di Piano richiamate e dovrà essere realizzato essenze autoctone e tipiche della composizione del bosco planiziale - querceto carpineto, avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- copertura arborea di strati dominanti (alberi di prima e seconda grandezza) pari al 45% della superficie (circa 100 esemplari in parte anche forestali);</li> <li>- copertura arborea di strati dominati (alberi di terza e quarta grandezza) pari al 25% della superficie (circa 80 esemplari in parte anche forestali);</li> <li>- zone di chiara composte da arbusti per formazione di sottobosco pari al 15% della superficie da distribuire in alternanza alle zone boscate (circa 2.000 esemplari);</li> <li>- zone di radura trattata a prato stabile pari al 15% della superficie da distribuire in alternanza alle zone boscate (circa 750 mq).</li> </ul> <p>Per tale intervento di compensazione ambientale è prescritto un vincolo decennale per la manutenzione volta a garantire l'attecchimento della vegetazione.</p> |
| <p><b>NOTE</b></p>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>ESTRATTO<br/>CARTOGRAFICO</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |











**SCHEDA N. 100**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Il PRG conferma la destinazione e le condizioni edilizie ed urbanistiche previste dal PRG previgente, anche in considerazione delle avvenute dismissioni per il verde pubblico di compensazione ambientale e per l'ampliamento dello svincolo autostradale della A5 TO-AO, per una superficie pari a 16.382 mq. |  |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>AMBITO</b>                                    | Economico Cebrosa                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Strada Cebrosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | NI                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Attività produttive a carattere industriale e artigianale                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Nuovo Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SF 4.835 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 4.910 mq</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 50%</li> <li>- Altezza dell'edificio (H) 15 m</li> </ul>                                                                                                                     |  |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Già assolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.2-11.3-31.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |








**SCHEDA N. 101**


|                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'area in oggetto è disciplinata da un P.I.P. approvato con DGR n. 39-8699 del 13.05.1996. Ad oggi rimangono inattuati 2 lotti per i quali il PRG conferma quanto approvato e contenuto nel suddetto Strumento Attuativo. |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>AMBITO</b>                                    | Economico PIS                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via cav. Tedeschi/Via Brodolini                                                                                                                                                                                           |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | C                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Attività produttive a carattere industriale e artigianale                                                                                                                                                                 |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Completamento                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- SF 9.985 mq</li><li>- Superficie Lorda (SL) 8.986,5 mq</li><li>- Indice di Copertura (IC) 50%</li></ul>                                                                           |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11-31.4                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NOTE</b>                                      | Area interessata da PIP approvato con DGR n. 39-8699 del 13.05.1996 e s.m.i.                                                                                                                                              |



**ESTRATTO  
CARTOGRAFICO**




**ESTRATTO  
CARTA DI SINTESI**



**Sottoclasse I12**  
Aree con limitazioni riconducibili alla presenza di una falda idrica superficiale. Ogni nuovo intervento deve essere valutato alla luce di una specifica indagine che accerti il quadro idrogeologico locale, soprattutto in relazione alla profondità della falda freatica, all'entità della sua massima escursione positiva, ai caratteri locali del reticolo idrografico e alle locali modalità della circolazione ipodermica. L'eventuale realizzazione di piani interrati deve essere subordinata al mantenimento di un franco non inferiore al metro tra la quota più bassa prevista in progetto per i vani interrati e il livello di massima escursione positiva della falda, fatta salva l'adozione di soluzioni tecniche e di tecnologie certificate atte a garantire il superamento della limitazione senza determinare l'insorgere di conseguenze negative, di ordine idrogeologico, nelle aree circostanti.










**SCHEDA N. 102**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | <p>Il PRG individua l'ampio settore a nord ovest di Corso Piemonte compreso tra questo e l'autostrada A4 per Milano per finalità a carattere ludico sportivo.</p> <p>In detto settore sono presenti gli impianti esistenti del rugby e del calcio, ambedue di proprietà comunale oltre al settore interessato dalla presenza di un ex lago di cava.</p> <p>Obiettivo del PRG è integrare l'attuale impianto sportivo di proprietà pubblica con l'area occupata dall'ex lago di cava, nonché il settore a sud di questa, per funzioni a carattere ludico-sportivo.</p>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Corso Piemonte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | ISpu15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | <p>Attività turistico-ricreativa</p> <p>Attività ludico-sportiva</p> <p>Attività terziarie connesse (pubblici esercizi, ristorazione, etc.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Impianto Sportivo pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– ST 46.100 mq</li> <li>– Superficie Lorda (SL) 2.500 mq (comprensiva dell'attuale fabbricato prossimo al laghetto e confinante con l'impianto del rugby)</li> <li>– Indice di Copertura (IC) 20%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L'intervento è subordinato alla formazione di un'adeguata area a parcheggio in prossimità di C.so Piemonte. La superficie del parcheggio dovrà essere trattata ricorrendo a soluzioni permeabili adeguatamente servite da impianto di irrigazione. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 48.11-53.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>Si ammette la riqualificazione del fabbricato posto a nord del lago a confine con il campo da rugby per funzioni ricreative a servizio del parco e per la ristorazione. Alla Superficie Lorda esistente è riconosciuto un incremento del 20% se l'intervento conduce all'abbattimento con ricostruzione. Numero max dei piani 2.</p> <p>Si prescrive la realizzazione di una fascia di mitigazione fonico-visiva di ampiezza pari ad almeno 20 m, da realizzarsi sia lungo il confine con la ferrovia, sia lungo il confine con la zona residenziale.</p> <p>Il progetto dell'area dovrà risolvere l'accesso veicolare in ragione della categoria stradale del Corso Piemonte.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>ESTRATTO<br/>CARTOGRAFICO</div>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div>ESTRATTO<br/>CARTA DI SINTESI</div> | <div> <div> <div></div> <div>FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE</div> </div> <div> <p>Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.</p> </div> </div>  <div> <div> <div></div> <div>Sottoclasse IIb s.s.</div> </div> <div> <p>Ambito edificato nel quale ogni nuovo intervento urbanistico è subordinato alla realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica e idraulica di carattere locale. La definizione delle opere di mitigazione deve necessariamente discendere dall'esito di un'indagine idrogeologica e idraulica di dettaglio che individui le specifiche criticità locali anche in relazione all'evento meteorologico di riferimento e verifichi la capacità di smaltimento e le modalità di corretto funzionamento e governo delle sezioni di deflusso esistenti. Per i nuovi interventi urbanistici è preclusa la realizzazione di piani interrati. Per l'edificazione derivante da SUE vigenti, valgono le norme in essi definite.</p> </div> <div> <div></div> <div>Sottoclasse IIb2E</div> </div> <div> <p>Area sulla quale agiscono gli effetti di mitigazione legati all'avvenuta realizzazione del Canale di Gronda Nord e al ripristino dell'attraversamento della Linea TAV. E' in ogni caso preclusa la realizzazione di piani interrati.</p> </div> </div> |






**SCHEDA N. 103**


|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Il PRG conferma le previsioni del PRG previgente con riferimento alla destinazione commerciale ammettendo un ulteriore capacità edificatoria a destinazione residenziale derivante dal trasferimento di una quota della capacità edificatoria dell'area disciplinata alla Scheda n. 39 (ex Ga40).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via P. Levi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>DESTINAZIONI D'USO</b>                        | Attività residenziali, terziarie direzionali e commerciali<br>L1/P/1 Localizzazione commerciale non addensata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Completamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | - SF 2.569 mq<br>- Superficie Lorda (SL): SL commerciale/direz./terz. 1.000 mq + 1.184 (SL residenziale derivante da Scheda n. 39 - ex Ga40)<br>- Numero dei Piani (NP) 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | La capacità edificatoria derivante dall'area disciplinata alla Scheda n. 39 (ex Ga40) ha già ottemperato alla dismissione dello standard richiesto. Per quanto riferito al trattamento dell'area di compensazione ambientale di Via Milano/Via Como si rimanda alla disciplina della Scheda Normativa d'Area n. 39. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.2-33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | Ai sensi dell'art. 23 della L.R.56/77 e s.m.i. l'area in oggetto non potrà superare il rapporto massimo di densità fondiaria pari a 1,7 mq/mq.<br>Il dimensionamento della struttura non deve superare i parametri assegnati dalla competente tabella dello strumento di adeguamento alla normativa commerciale.<br>La quantificazione dei parcheggi per la destinazione commerciale deve ottemperare quanto stabilito dalla DCR n. 59-10813/06 e s.m.i.<br>L'edificio da realizzarsi dovrà garantire il raggiungimento di valori medio alti di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente circostante (utilizzo di energie rinnovabili, risparmio idrico e recupero e utilizzo delle acque piovane, contenimento dell'inquinamento luminoso). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



**ESTRATTO  
CARTOGRAFICO**




**ESTRATTO  
CARTA DI SINTESI**



- Sottoclasse II1**  
Ogni nuova edificazione deve essere preceduta da un'indagine geologico-tecnica, come previsto dal D.M. 17/01/2018 e s.m.i., specificatamente indirizzata alla valutazione degli aspetti legati alla presenza della falda idrica, alla sua massima oscillazione positiva, a quelli del drenaggio di superficie, nonché alla caratterizzazione geotecnica dei materiali del substrato.
- Sottoclasse II1b2\***  
Ambiti edificati. Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione, ristrutturazione, risanamento e adeguamento igienico-funzionale. Sono ammessi modesti interventi di completamento all'interno del tessuto urbano consolidato, che non comportino aggravio sensibile del carico antropico. Gli interventi previsti in tale sottoclasse sono subordinati alla verifica preventiva finalizzata all'eventuale necessità di intervento di risagomatura e ricalibratura del Rio Freidano, nel tratto compreso dalla confluenza del Rio Fracasso nel Rio Freidano fino alla via Po. E' in ogni caso preclusa la realizzazione di piani interrati. Per la definizione degli interventi ammessi si rimanda all'art.54.5 delle NTA.









**SCHEDA N. 104**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Si confermano le previsioni previgenti sia in termini di destinazione, sia con riferimento ai parametri che alle modalità di intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Agrario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AMBITO</b>                                    | Via Milano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Milano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | ISpr10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Artigianale e terziario e impianti sportivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- ST 9.500 mq</li><li>- SF 5.500 mq</li><li>- Superficie Lorda (SL) 1.300 mq</li><li>- Indice di Copertura (IC) 30%</li><li>- Numero dei Piani (NP) 2</li><li>- Altezza dell'edificio (H) 7,5 m</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 1.000 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 48.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>E' richiesta la creazione di spazi verdi a parco in misura non inferiore al 30% di ST di cui almeno 2.000 mq di compensazione ecologica con densità boschiva.</p> <p>In sede attuativa le aree a standard potranno, su richiesta del Comune, essere reperite lungo la fascia di protezione del rio delle Tre PIANCHE per realizzare la sistemazione spondale ai fini manutentivi e di protezione naturalistica, per una superficie di 1.000 mq.</p> <p>La trasformazione dell'area è condizionata alla realizzazione di area a parco con componente a densità boschiva quale misura di compensazione ecologica dell'insediamento. Essa verrà attuata con la tecnica del preverdissement e con l'impiego di esemplari al pronto effetto in misura pari alla metà della fornitura arborea.</p> |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**ESTRATTO  
CARTOGRAFICO**




**ESTRATTO CARTA  
DI SINTESI**



 Sottoclasse II1  
Ogni nuova edificazione deve essere preceduta da un'indagine geologico-tecnica, come previsto dal D.M. 17/01/2018 e s.m.i., specificamente indirizzata alla valutazione degli aspetti legati alla presenza della falda idrica, alla sua massima oscillazione positiva, a quelli del drenaggio di superficie, nonché alla caratterizzazione geotecnica dei materiali del substrato.







**SCHEDA N. 105**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Il PRG riconosce all'area occupata dall'attività di Idrocentro la capacità edificatoria per il completamento del sito attuale per il quale è stato approvato il Permesso di Costruire convenzionato da parte della Giunta comunale n. 28 del 01.03.2022 che residua di una capacità pari a circa 3.000 mq oggetto di una successiva richiesta di titolo abilitativo. |                                                                                                                         |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |
| <b>AMBITO</b>                                    | Economico Pescarito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Strada San Giorgio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Attività produttiva a carattere artigianale e terziarie direzionali e commerciali                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Completamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Superficie Lorda (SL) esistente + 3.000 mq</li> <li>- Altezza dell'edificio (H) 16 mt</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Definiti dal progetto edilizio con priorità per i parcheggi da ubicare in adiacenza alla viabilità superiore esistente. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11-31.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |
| <b>NOTE</b>                                      | Stipula convenzione notaio Ghirlanda del 30.05.2022 (PdC n. 9466 rilasciato il 18.07.2022)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |












**SCHEDA N. 106**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Il PRG, in virtù dei diritti acquisti in seguito al rilascio del Permesso di Costruire, conferma le previsioni del PRG previgente con riferimento alla destinazione commerciale dell'area adiacente Corso Piemonte sulla quale è riconosciuta una localizzazione commerciale L1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Corso Piemonte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Attività artigianali, terziarie direzionali e commerciali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Completamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Superficie Lorda (SL) 1.200 mq</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 1.200 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.3-28.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>L'intervento è ammesso a condizione che venga garantita la viabilità di servizio all'area ed il mantenimento dell'accesso alle proprietà comprese nella vicina area artigianale. La fascia perimetrale lungo il tracciato ferroviario/autostradale dovrà essere trattata garantendo un'ampiezza di 8 m per la piantagione in piena terra di un doppio filare di alberi almeno di seconda grandezza con la finalità di costituire barriera di mitigazione visiva delle infrastrutture.</p> <p>In detta fascia è ammessa la formazione di superfici a parcheggio che dovranno essere alberate e trattate con pavimentazione semipermeabile inerbita.</p> |  |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

## ESTRATTO CARTOGRAFICO




## ESTRATTO CARTA DI SINTESI



**Sottoclasse IIIB s.s.**  
Ambito edificato nel quale ogni nuovo intervento urbanistico è subordinato alla realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica e idraulica di carattere locale. La definizione delle opere di mitigazione deve necessariamente discendere dall'esito di un'indagine idrogeologica e idraulica di dettaglio che individui le specifiche criticità locali anche in relazione all'evento di riferimento e verifichi la capacità di smaltimento e le modalità di corretto funzionamento e governo delle sezioni di deflusso esistenti. E' preclusa la realizzazione di piani interrati.





**SCHEDA N. 107**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'area è relativa all'insediamento Lavazza in ambito Pescarito. Lo stabilimento dell'azienda è territorialmente articolato nei tre comuni, Settimo, Torino e San Mauro che a loro volta condividono l'intera superficie del Pescarito. Al fine di superare la separazione normativa inevitabilmente rappresentata da tre diverse discipline urbanistiche qualche anno fa i tre comuni decisero di procedere con la definizione di una scheda urbanistica congiunta acquisita in ciascuno dei tre PRG. Pertanto, il PRG conferma tale scelta e le previsioni del PRG previgente con riferimento alla destinazione, alle procedure ed alle condizioni edilizie ed urbanistiche. |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>AMBITO</b>                                    | Economico Pescarito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Strada San Giorgio/Via Regio Parco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | PAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Attività produttive a carattere industriale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SF 88.086 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 80.427 mq</li> <li>- Indice di Copertura (IC): nella quantità massima di 40.970 mq</li> <li>- Sup. Verde 9.105 mq</li> <li>- Sup. Parcheggio 10.157 mq</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | <p>La realizzazione di nuova SL determinerà l'obbligo da parte di Lavazza della dismissione in favore della Pubblica Amministrazione di aree per standard urbanistici in ragione del 10% dell'incremento di Superficie Lorda che si intende costruire.</p> <p>Per specifiche esigenze di produzione, Lavazza S.p.A. non è tuttavia in condizione di dismettere ulteriori aree, rispetto a quelle già in essere, per la realizzazione servizi d'interesse collettivo ed altre opere similari.</p> <p>Qualora fosse necessaria la cessione di superfici, si ammette la monetizzazione delle aree che non saranno oggetto di cessione.</p>                                       |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 31.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DISCIPLINA SPECIFICA</b></p> | <p><b>CARATTERISTICHE DELL'AREA</b><br/> L'ambito produttivo Lavazza è collocato nella piattaforma industriale del Pescarito, si sviluppa su una superficie complessiva di circa 88.000 mq, di cui il 59% ricade nel Comune di Torino, il 30% nel Comune di Settimo T.se, l'11% in San Mauro T.se.<br/> Rispetto alle preesistenze edilizie l'ambito è organizzato come di seguito descritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nel territorio del Comune di Torino sono presenti la palazzina dell'Innovation Center, tre edifici adibiti a produzione industriale, un fabbricato sili per stoccaggio caffè crudo, un magazzino intensivo automatizzato e il reparto spedizioni;</li> <li>b) nel territorio del Comune di Settimo T.se sono presenti un fabbricato destinato ad uffici e produzione, la centrale termica a servizio del comprensorio industriale due palazzine uffici, un capannone, un'ampia tettoia e un altro edificio;</li> <li>c) nel territorio del Comune di San Mauro T.se sono presenti un edificio destinato ad uffici, un magazzino e la guardiola per il controllo ingresso mezzi pesanti.</li> </ul> <p><b>DEFINIZIONI URBANISTICHE</b><br/> a. Superficie fondiaria (SF)<br/> E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m<sup>2</sup>], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.</p> <p>b. Superficie Lorda della costruzione (SL)<br/> La Superficie Lorda, misurata in metri quadrati [m<sup>2</sup>], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano. Nel computo della Superficie Lorda dei piani sono comprese le superfici relative ai "bow window", alle verande ed ai piani di calpestio dei soppalchi.<br/> Sono escluse le superfici relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;</li> <li>- ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;</li> <li>- agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli;</li> <li>- ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili;</li> <li>- ai cavedi;</li> <li>- alle tettoie esterne, purché aperte su almeno 3 lati.</li> </ul> <p>c. Superficie coperta della costruzione (SC)<br/> La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m<sup>2</sup>], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.<br/> Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 2,00 m dal filo di fabbricazione</p> <p><b>CONSISTENZA ATTUALE DELL'AREA P.A.L.</b><br/> a) Superficie Fondiaria (SF) = 88.086 mq<br/> b) Superficie Lorda della costruzione (SL) = 80.427 mq<br/> c) Superficie Coperta della costruzione (SC) = 40.970 mq<br/> d) Superfici a verde = 9.105 mq<br/> e) Superfici a parcheggio = 10.157 mq<br/> Le suddette superfici dovranno essere verificate secondo le reali consistenze edilizie autorizzate da ciascun Comune.</p> <p><b>DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI</b><br/> La destinazione d'uso prevalente è per attività produttive.<br/> Le attività produttive ammissibili si articolano in:</p> |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- artigianato di servizio, attività industriali e artigianato di produzione compresa la produzione e la fornitura di servizi tecnici, informatici e di telecomunicazione.
- depositi al coperto o all'aperto.
- deposito di relitti e rottami e attrezzature per la compattazione.
- attività di ricerca, anche a carattere innovativo, finalizzate alla produzione e forniture di servizi tecnici ed informatici purché fisicamente e funzionalmente connesse con l'attività produttiva insediata.

Sono peraltro ammesse entro il limite del 25% della SL esistente o in progetto, destinazioni accessorie non a carattere produttivo ma strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività principale e integrate nell'unità produttiva stessa quali:

- Impianti e volumi tecnologici contenenti attrezzature necessarie per le attività industriali;
- Uffici amministrativi, direzionali, laboratori ed altre funzioni gestionali;
- Magazzini, sili di stoccaggio depositi, centrali termiche e locali tecnici;
- Archivi;
- Attività commerciali per la vendita al dettaglio per una superficie massima complessiva di 250 mq, esclusi magazzini ed ambienti di servizio;
- Servizi di sorveglianza aziendale;
- Officine di manutenzione e stoccaggio ricambi;
- Attività di tipo residenziale, limitatamente all'alloggio del custode o all'eventuale servizio di foresteria (da installare per eventuali ospiti provenienti dall'estero), per una superficie massima complessiva di 500 mq;
- Parcheggi auto interrati.

#### PARAMETRI URBANISTICI

Indice di fabbricazione: è ammesso l'ampliamento, mediante procedura diretta, nella misura max pari al 20% della Superficie Lorda (SL) esistente.

Tutte le nuove costruzioni dovranno rispettare:

- Distanza dai confini privati: mt. 6;
- Distanza dai fili stradali: mt. 6;

Il rapporto di copertura (SC/SF) max 2/3 della SF

Superfici a verde interne allo stabilimento industriale:

per "Verde privato" si intendono aree libere da qualsiasi costruzione, sistemate a prato, con presenza di alberature e arbusti;

- sono ammesse costruzioni in sottosuolo destinate ad autorimesse purché ricoperte da strato di terreno atto alla formazione del verde di spessore non inferiore a cm 70;
- l'altezza complessiva emergente dal livello marciapiede stradale non dovrà essere superiore a m. 1,50. Le relative rampe ed i volumi tecnici per l'accesso e l'aerazione non sono da scomputare dalla superficie a verde privato se coperti da uno strato di terra di almeno cm 70;
- nel caso di incremento di SL derivante da attività edilizie non sarà d'obbligo aumentare le superfici a verde esistenti, che dovranno comunque essere mantenute nelle consistenze attuali, eventualmente ridistribuendole all'interno dell'area di proprietà.

Superfici a parcheggio privato interne allo stabilimento industriale:

- per "parcheggio privato" si intendono gli spazi da destinare alla sosta di veicoli in sopra o sottosuolo, soggetti o meno a vincoli di pertinenza;
- nel caso di incremento di SL derivante da attività edilizie, sempre legato all'attività produttiva ed affini, dovranno essere realizzati nuovi parcheggi auto privati pari al 20% della SL realizzata.
- la costruzione di nuovi fabbricati o la ristrutturazione completa che determini la costruzione di nuovi volumi edificati in sostituzione di fabbricati esistenti, impone sempre l'obbligo di realizzare nuovi posti auto per una superficie pari al 20% della nuova SL realizzata.



- qualora invece vengano semplicemente ampliati degli edifici preesistenti in misura non superiore al 20% della relativa SL esistente, la realizzazione di nuovi posti auto verrà posticipata e si sommerà al computo determinato dal primo intervento di nuova edificazione o di ristrutturazione completa. Pertanto in tale occasione dovranno essere realizzati parcheggi per una superficie pari al 20% dell'incremento di SL, a cui si sommeranno tutte le superfici a parcheggio ancora da recuperare in quanto non realizzate in occasione di precedenti interventi di ampliamento di fabbricati esistenti.

#### PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

##### a. Altezza dei fronti della costruzione (Hf)

I fronti della costruzione, definiti come le proiezioni ortogonali verticali delle singole facciate (compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura).

L'altezza massima Hf per le nuove costruzioni di stabilimento dovrà essere pari a 16 m. Per le installazioni impiantistiche in copertura dei fabbricati e per i nuovi volumi tecnologici (quali ad esempio sili di stoccaggio) non verranno invece applicati limiti di altezza massima in quanto tali opere debbono corrispondere ad esigenze tecniche difficilmente prevedibili e comunque soggette a modifiche nel tempo.

Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione il filo di gronda. Non rientrano nel computo pergolati di altezza non superiore a metri 3 e parapetti anche chiusi realizzati con qualsiasi tipo di materiale, purché di altezza non superiore a metri 1,30. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura.

Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative. Eventuali quinte perimetrali per isolamento acustico e visivo non possono avere sviluppo in altezza superiore al 15% dell'altezza competente al fabbricato; è in ogni caso consentita una altezza minima di 3 metri.

Non si considerano fronti di un fabbricato le pareti verticali di abbaini e quelle prospettanti su terrazzini ricavati entro la sagoma del tetto, purché collocate tra di loro a distanza non inferiore al doppio della loro larghezza.

Oltre l'altezza massime sopra stabilita, può essere consentita la realizzazione di un piano arretrato contenuto nella sagoma delimitata dal piano inclinato di 40° con l'orizzonte e passante per il piano dell'estradosso del terrazzino del piano arretrato alla distanza di un metro dal filo di fabbricazione. Oltre detta sagoma limite sono consentiti unicamente cornicioni aggettanti non oltre 70 cm.

##### b. Superfici dei locali

In nuovi locali che prevedano la presenza anche non continuativa di persone dovranno avere ciascuno superficie inferiore a mq. 9,00. La superficie di ciascun servizio igienico non dovrà essere inferiore a mq. 1,10 con larghezza minima di m. 0,90.

##### c. Aerazione ed illuminazione dei locali

Per ciascun locale l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un fattore di luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. Ad integrazione o in sostituzione dell'aerazione/illuminazione naturale, nel rispetto delle vigenti norme specifiche, è ammesso il condizionamento, la ventilazione meccanica e l'illuminazione artificiale con sistemi adeguati alla destinazione d'uso, giudicati idonei dal competente Servizio Sanitario.

I locali per servizi igienici non forniti di apertura all'esterno devono essere dotati di impianto di aspirazione meccanica per il ricambio d'aria.

I servizi igienici posti in ambienti ove è prevista la presenza continuativa di persone devono essere preceduti da un locale disimpegno aerato, anche mediante impianto di aspirazione meccanica, di superficie minima di mq. 1,10 e lato minimo non inferiore a m. 0,90.

Si potrà derogare alle disposizioni del presente comma qualora risulti necessario

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>rendere fruibili a disabili i servizi igienici esistenti ai sensi delle vigenti norme sul superamento delle barriere architettoniche.</p> <p>Il locale ingresso, con accesso da scala di uso comune, è considerato aerato direttamente.</p> <p>d. Locali nei piani seminterrati e sotterranei</p> <p>I locali pertinenziali collocati ai piani seminterrati o sotterranei non possono mai essere adibite alla permanenza continuativa di persone, ma ad usi accessori quali autorimesse, officine, cantine, locali sgombero, depositi, archivi. In deroga a quanto sopra, i locali dei piani seminterrati e interrati possono comunque risultare spazi utili ed agibili per usi ammessi da particolari disposizioni di legge e previo specifico parere rilasciato dagli enti preposti (Spresal ed Uffici Autorizzativi A.S.L.).</p> <p>e. Locali nel sottotetto</p> <p>Nei nuovi edifici l'utilizzazione dei volumi compresi nella sagoma delle coperture in modo da realizzare locali regolarmente agibili da adibirsi ad usi diversi dal semplice deposito o sgombero, deve soddisfare tutti i requisiti di altezza, superficie, illuminazione ed aerazione indicati precedentemente, tenuto conto che l'altezza minima di ciascuna parete non può essere inferiore a m. 2,00 e l'altezza interna media non può essere inferiore a m. 2,70.</p> <p>Gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti sono regolati dalle specifiche normative regionali di settore.</p> <p>Nei locali sottotetto, gli spazi di altezza inferiore a quelle indicate, sono da rendersi non praticabili mediante opere murarie o arredi fissi.</p> <p>f. Scale</p> <p>Le scale degli edifici non possono avere larghezza delle rampe inferiore a metri 1,20 e devono risultare coerenti con la normativa statale vigente sia in funzione delle tipologie e degli usi che in relazione alla garanzia di trasporto delle persone per soccorso.</p> <p>Fatte salve norme prevalenti a carattere statale o regionale, le scale che collegano più di due piani di norma devono essere aerate ed illuminate direttamente dall'esterno o per mezzo di finestre di mq. 1,00 per ogni piano o di torrino di aerazione o lucernario nel tetto con superficie pari ad almeno mq. 0,40 per ogni piano. Gli infissi devono essere agevolmente apribili e pulibili ed è vietato realizzare dalle unità immobiliari aperture verso le scale per l'aerazione dei locali contigui.</p> <p>All'interno delle singole unità immobiliari sono ammesse scale con larghezza utile non inferiore a metri 0,80. Scale a chiocciola o similari, con larghezza utile non inferiore a cm. 60, sono ammesse solo nel caso in cui costituiscano il collegamento con porzioni di edificio non regolarmente agibili, nel qual caso deve essere realizzata idonea chiusura.</p> <p>Per le scale di sicurezza si farà invece riferimento alle specifiche norme di settore.</p> <p>g. Pannelli solari termici e fotovoltaici, serbatoi di accumulo ed altri impianti tecnologici</p> <p>E' possibile installare pannelli solari sulle coperture.</p> <p>I pannelli e relativi impianti devono essere posizionati su basamenti e supporti propri ed avere orientamento ed inclinazione tali da garantire il massimo livello di performance energetica possibile</p> <p>In ogni caso il raggiungimento dell'inclinazione ottimale è assentibile purché il pannello non risulti visibile da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore, oppure qualora sia schermato da quinte perimetrali, con altezza massima di metri 1,3, realizzate con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico.</p> <p>Su terrazzi, balconi e lastrici solari, oltre a quanto previsto per i tetti piani, è ammesso, anche oltre l'altezza massima consentita per gli edifici, posizionare pannelli solari su strutture in elevazione, di tipo a pergolato, realizzate in legno o metallo. La superficie superiore del complesso dovrà essere costituita esclusivamente dai pannelli solari e dagli elementi strutturali strettamente necessari al loro sostegno, l'altezza massima all'estradosso, comprensiva dei pannelli - anche inclinati - non potrà eccedere i metri 3,5 rispetto al piano di calpestio sottostante mentre l'altezza massima, all'intradosso,</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



dovrà risultare inferiore a metri 2,4. L'intera struttura dovrà conseguire, in ogni caso, un idoneo inserimento architettonico e ambientale.

#### h. Cavedi

La realizzazione di cavedi è ammessa per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, locali tecnici e ripostigli. Nelle nuove costruzioni, i cavedi devono essere dimensionati con lato minore di lunghezza almeno pari a 2,5 m. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia. Essi devono comunicare, in corrispondenza del piano inferiore, con l'esterno. Debbono inoltre essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni. La superficie occupata dai cavedi è considerata a tutti gli effetti superficie coperta SC.

#### i. Intercapedini e griglie di aerazione

L'intercapedine è il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da robuste griglie di copertura antisdrucchiole, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia. La larghezza massima delle intercapedini interrate, nel suolo pubblico o privato, non può superare i 2,00 m.

Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno m. 0,20 al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui. Nelle intercapedini è vietato realizzare rampe di scale verso via con apertura diretta sul marciapiede.

La costruzione delle intercapedini su suolo pubblico è a totale carico dei proprietari, che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione, ed è sempre effettuata previo provvedimento autorizzativo da parte del Comune. Il permesso è sempre rilasciato in forma precaria e può essere revocato in qualunque momento quando ciò fosse necessario per esigenze di natura pubblica.

Nei marciapiedi, oltre alle chiusure delle intercapedini da realizzarsi con griglie a superficie piana la cui solidità deve corrispondere alle esigenze di pubblico transito, possono essere realizzati lucernari con copertura in lastre di vetro antiscivolo, di adeguato spessore opportunamente certificato per l'uso, eventualmente integrata da traverse metalliche per impedire inconvenienti al transito dei pedoni. Quanto sopra non consente comunque alla pubblica amministrazione di richiedere oneri per l'occupazione del suolo.

Lungo le vie pubbliche, negli zoccoli degli edifici, possono essere aperti lucernari o finestre di aerazione per i locali sotterranei: tali aperture devono risultare munite di robuste inferriate, non sporgenti più di cm. 4 dal filo della costruzione, integrate da grate a maglia non superiore a cmq. 1,00.

#### j. Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni

Per proprie esigenze d'igiene e sterilità, connaturate al confezionamento di prodotti alimentari, Lavazza necessita di poter installare zanzariere, grigliati e quant'altro necessario per la protezioni dei fabbricati dall'intrusione di animali ed insetti.

Tali opere, se del caso, verranno realizzate anche direttamente in facciata, senza pregiudicare la naturale areazione ed illuminazione dei locali interni.

#### k. Numeri civici

Nel caso della costruzione di nuovi fabbricati per i quali sia necessaria l'apposizione del numero civico, Lavazza provvederà ad effettuarne richiesta direttamente al competente ufficio dell'amministrazione comunale interessata.

**l. Parapetti e ringhiere**

Parapetti e ringhiere devono essere posizionati in qualunque spazio praticabile ove sussista pericolo di caduta, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. In particolare devono essere sempre previsti a protezione di balconi, logge e terrazzi.

Parapetti e ringhiere devono avere altezza non inferiore a metri 1,00 e non superiore a metri 1,20 e presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia; non devono essere scalabili né presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 metri.

Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi tutti i materiali tecnicamente adatti allo scopo di garantire sicurezza.

**m. Passi carrabili**

L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 3,00 metri e superiore a 6,50 metri; la distanza da un altro passo carrabile relativo al medesimo lotto fondiario non deve essere inferiore a 8,00 metri. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate.

**n. Parcheggi per le biciclette**

Gli spazi interni allo stabilimenti, esternamente ai fabbricati, potranno essere destinati a deposito biciclette, anche sotto tettoie.

Come indicato in precedenza, tali costruzioni, se aperte su almeno 3 lati se non rientreranno nel conteggio della Superficie Lorda di Pavimento ma determineranno esclusivamente un incremento di Superficie Coperta.

**o. Percorsi pedonali coperti**

L'azienda necessita di percorsi pedonali coperti per proteggere le aree esterne di stabilimento maggiormente soggette al passaggio dei propri dipendenti. Dovranno avere dimensioni non inferiori a m. 3,00 di larghezza utile ed un'altezza non inferiore a m. 3,00.

I percorsi coperti esclusivamente destinati al passaggio dei lavoratori non rientreranno nel conteggio della Superficie Lorda di Pavimento.

**p. Soppalchi**

E' definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti. La realizzazione di un soppalco è in ogni caso consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani del fabbricato. La superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento di SL solo se adibito a luogo di lavoro o comunque soggetto alla presenza continuativa di personale.

**q. Sporgenze fisse e mobili**

Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per insegne pubblicitarie, elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti. La sporgenza massima consentita è pari a m 2,00 e, entro tali limiti, non concorre nella determinazione della Superficie Coperta complessiva.


**r. Strade private (interno Strada di Settimo/Corso Piemonte)**

Sul confine sud dello stabilimento si trova la viabilità interna di Strada di Settimo nel comune di Torino, poi denominata Corso Piemonte oltre il confine con la città di San




|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>Mauro Torinese. Tale strada è di proprietà Lavazza ma assoggettata all'uso pubblico. L'azienda si impegna a corrispondere i dovuti oneri in cambio dell'occupazione del suolo pubblico ogni qualvolta si renderà necessario delimitare delle aree sulla viabilità di Strada di Settimo/Corso Piemonte per l'esecuzione di lavori edili. Provvederà inoltre alla regolare manutenzione delle aree esterne non delimitate da recinzioni ma comunque ad uso esclusivo dell'azienda, quali gli spazi di manovra per i mezzi pesanti ed i fornitori dello stabilimento. Le amministrazioni delle città di Torino e San Mauro Torinese provvederanno invece alla regolare manutenzione del manto stradale e dei marciapiedi pubblici, ciascuna per la parte di propria competenza territoriale.</p> <p>s. Tettoie esterne per ricovero materiali deperibili<br/>Le tettoie, se aperte su almeno 3 lati ed utilizzate esclusivamente per il ricovero di mezzi meccanici o per lo stoccaggio provvisorio di materiali ed attrezzature di produzione – purché non riconducibili ad attività di immagazzinamento – non determinano incremento di SL ma incidono esclusivamente sulla Superficie Coperta complessiva.</p> <p>t. Teleriscaldamento<br/>Gli interventi di sostituzione edilizia, di nuova costruzione per qualsiasi destinazione essi siano previsti, ai sensi del D.Lgs. n. 192 del 19.08.2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” ricadenti in un raggio minore o uguale a 1.000 mt dalla rete di teleriscaldamento esistente, o in coerenza con i piani di sviluppo della rete esistente, dovranno prevedere la predisposizione all'allaccio alla stessa.<br/>Previa valutazione da parte del gestore della rete, è dovuto l'obbligo dell'allacciamento per gli interventi edilizi per i quali è previsto un impianto di produzione energetica avente potenza uguale o superiore a 150 kW. Tale obbligo non ricorre qualora la diversa soluzione energetica proposta risulti essere maggiormente performante, rispetto alla soluzione del teleriscaldamento, in ordine alle emissioni di gas ad effetto serra, calcolate mediante il sistema di valutazione SICEE approvato dalla Regione Piemonte.</p> |
| <b>NOTE</b> | <p>Le definizioni della presente Scheda Normativa, poiché frutto di accordo tra i Comuni di Settimo T.se, San Mauro e Torino, al fine di uniformare gli interventi nella zona normativa denominata PAL , prevalgono sui singoli regolamenti edilizi dei Comuni coinvolti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**ESTRATTO  
CARTOGRAFICO**




**ESTRATTO  
CARTA DI SINTESI**



 Sottoclasse II/1  
Ogni nuova edificazione deve essere preceduta da un'indagine geologico-tecnica, come previsto dal D.M. 17/01/2018 e s.m.i., specificamente indirizzata alla valutazione degli aspetti legati alla presenza della falda idrica, alla sua massima oscillazione positiva, a quelli del drenaggio di superficie, nonché alla caratterizzazione geotecnica dei materiali del substrato.







**SCHEDA N. 108**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Per tale area, il PRG previgente prevedeva funzioni aventi valore di filtro tra l'abitato del Villaggio Ulla e l'area industriale del PIS. Tale previsione tendeva in origine a consentire la formazione di un centro servizi a carattere terziario privato. Nel tempo non è stata manifestata alcuna volontà tesa a conseguire l'obiettivo previsto. Il PRG, pur mantenendo il carattere privato del possibile intervento di trasformazione, ritiene più adeguato prevedere una destinazione prioritariamente indirizzata alla formazione di nuovo polo di servizi per lo svago e per le attività ludico-sportive, poiché più compatibili con la funzione abitativa caratterizzante l'adiacente villaggio Ulla. Ciò è ulteriormente sostenuto dalla scelta già operata con altro provvedimento di dedurre la realizzazione di un nuovo tratto di viabilità parallelo alla ferrovia Canavesana per la connessione diretta tra il villaggio e l'area industriale del PIS, sostituita dalla destinazione a verde pubblico di protezione comprendente la realizzazione di un tratto di scolmatore per la protezione dell'insediamento di Ulla. |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Agrario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>AMBITO</b>                                    | Tinivella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Fornaci/Via Volpiano – Villaggio Ulla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | ISpr1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Attività Turistico-ricreativa<br>Attività Ludico-sportiva<br>Attività terziarie connesse (pubblici esercizi, ristorazione, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Impianto Sportivo privato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | ST <b>12.974</b> mq<br>Superficie Lorda (SL) 1.500 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE/diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 41-48.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>Gli interventi previsti dovranno garantire la permeabilità del suolo per almeno il 50% della superficie territoriale che dovrà essere adeguatamente interessata da una consistente copertura arborea, avente anche funzione di cortina di separazione dalle vicine infrastrutture esistenti ed in progetto.</p> <p>Gli interventi di edificazione previsti per il Villaggio Ulla sono subordinati alla messa in sicurezza mediante la realizzazione del nuovo tracciato del Rio delle Tre Piane.</p> <p>Le aree necessarie alla realizzazione del canale deviatore del suddetto rio sono in corso di acquisizione da parte del Comune.</p> <p>Gli scarichi reflui attualmente diretti nel rio dovranno essere recapitati nella rete fognaria nera presente in area.</p> <p>Le aree poste ad Ovest del villaggio potranno scaricare le proprie acque piovane con un ulteriore collettore recapitante nello stesso Canale di Gronda.</p>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |













**SCHEDA N. 109**


|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'area in oggetto si caratterizza per la formazione di una struttura di servizio alla logistica di zona, attraverso la realizzazione di un HUB per la sosta dei mezzi pesanti e una struttura di servizio alla funzione principale. Mentre ad oggi è stata completata l'area destinata di parcheggio, residua la trasformazione della cascina posta sulla Strada Cebrosa per la formazione del centro servizi. Pertanto, il PRG, riconoscendo il completamento dell'area, conferma le previsioni del PRG previgente con riferimento alla destinazione ed alle condizioni edilizie ed urbanistiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AMBITO</b>                                    | Economico Cebrosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Strada Cebrosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | NI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Attività produttive a carattere industriale<br>Attività produttiva a carattere artigianale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Nuovo Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | - ST 60.150 mq<br>- Superficie Lorda (SL) 20.000 mq<br>- Numero dei Piani (NP) 3<br>- Indice di Copertura (IC) 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | E' richiesta la cessione delle aree a standard individuate in cartografia lungo la via Nenni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Permesso di Costruire convenzionato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 31.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>Il valore di 20.000 mq di SL è da considerarsi la superficie massima ammissibile per la realizzazione del nuovo complesso produttivo; il recupero delle volumetrie della cascina Fiorita si intendono aggiuntive a tale quantità.</p> <p>L'area in oggetto comprende al suo interno l'ambito della cascina Fiorita.</p> <p>In considerazione dell'avanzata vetustà dell'immobile, qualora vengano accertate oggettive condizioni statiche, che ne impediscano il recupero, se ne ammette la demolizione. In tal caso la SL pari a 1.452 mq potrà essere recuperata e finalizzata alla formazione di funzioni di servizio, comprensivi di ristorazione e ricettività, degli insediamenti produttivi industriali e terziari esistenti nella piattaforma della Cebrosa.</p> <p>Il Permesso di Costruire convenzionato dovrà prevedere l'adeguato corridoio di transito lungo la Via Nenni per consentire la realizzazione di un canale di convogliamento delle acque piovane provenienti da monte per il recapito nel tratto dello Scolmatore Nord lungo l'autostrada A4.</p> <p>È richiesto il reperimento degli standard di legge ammettendo la monetizzazione della quota eccedente i parcheggi pubblici che dovranno essere disposti lungo il fronte della via Nenni.</p> <p>L'insediamento dovrà provvedere alla sistemazione ambientale del fronte nord mediante la realizzazione di adeguata cortina arborea a protezione del settore agrario confinante. Le aree di compensazione ambientale individuate in cartografia rimarranno di uso privato, non concorrendo al soddisfacimento degli standard e dovranno essere oggetto di progettazione ambientale da approvarsi con il primo Permesso di Costruire; l'agibilità dei locali è inoltre subordinata alla realizzazione di tale fascia verde.</p> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p>L'intervento dovrà farsi totalmente carico dell'attuazione delle risultanze degli studi sulla pericolosità geologica dell'area.</p> <p>Essendo la zona normativa interessata dall'area di osservazione del R.I.R. i titoli abilitativi dovranno tenere conto di quanto previsto dalle NTA del PRG.</p> <p>Ai sensi dell'art. 16 delle Norme del PTCP2 l'intervento in oggetto è riconosciuto quale "area di transizione".</p>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NOTE</b>                      | <p>Permesso di Costruire convenzionato DGC n. 134 del 23.05.2019 "Pi15-Cascina Fiorita" stipula atto rogito notaio Prever in data 26.06.2019 rep. n. 13005-10428.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ESTRATTO CARTOGRAFICO</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ESTRATTO CARTA DI SINTESI</b> |  <div data-bbox="453 1742 1046 1861"> <p><b>FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE</b></p> <p>Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.</p> <p><b>Sottoclasse IIIb2C</b><br/>Settore in cui l'edificabilità(*) è subordinata all'adeguamento dell'alveo della Bealera Nuova.</p> </div> |



|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>PRESCRIZIONI GEOLOGICHE</b></p>                                | <p>Settore in cui l'edificabilità è subordinata all'adeguamento dell'alveo della Bealera Nuova e del Canale di Gronda nord.</p> <p>Ogni nuovo intervento urbanistico deve necessariamente prevedere una indagine idrogeologica e idraulica che individui le specifiche criticità locali in relazione all'evento di riferimento del 13.09.2008, verificando la capacità di smaltimento e le modalità di funzionamento (nel caso di paratoie) delle sezioni di deflusso esistenti relative all'idrografia di superficie, tenendo conto altresì dei manufatti di attraversamento e di canalizzazione e/o di altri elementi di fragilità riscontrati.</p> <p>L'indagine deve inoltre definire le soluzioni tecniche necessarie al fine di consentire l'uso urbanistico dell'area in sicurezza. Si ritiene in tale occasione di suggerire, a titolo puramente indicativo, quale possibile intervento di mitigazione, una modesta opera longitudinale di contenimento, che ripercorra il margine meridionale dell'area, col fine di impedire l'eventuale propagazione delle acque di allagamento e comunque caratterizzate da modesto tirante idraulico. Ciò peraltro non è stato documentato durante l'evento del 13 settembre 2008, tuttavia se ne richiede in tale occasione una ulteriore verifica.</p> <p>Dovrà essere assicurata la funzionalità del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche a lato della strada Cebrosa tenendo conto di ulteriori possibili apporti provenienti dall'allagamento delle aree poste nel settore esteso a monte (lato ovest) della stessa strada Cebrosa.</p> <p>In corrispondenza del tratto del rio Rabelotto agisce una fascia di salvaguardia la cui ampiezza è pari a 10 metri, misurati da entrambe le sponde.</p> <p>All'interno di tale fascia non sono ammesse nuove edificazioni. Nei soli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione, risanamento e adeguamento igienico-funzionale e ristrutturazione senza aumento del carico antropico come previsto dalla classe IIIb3. Le prescrizioni relative alla rete idrografica minore sono espresse all'Art.54 delle NTA.</p> |
| <p><b>ESTRATTO CARTA DELLA VULNERABILITÀ AMBIENTALE (R.I.R.)</b></p> |  <p><b>Legenda di base</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Confine comunale</li> </ul> <p><b>Vincoli da aziende Ex lege "Seveso"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— limite area di elevata letalità</li> <li>— limite aree di esclusione</li> <li>..... limite aree di esclusione (fuori comune)</li> <li>— limite area di osservazione</li> <li>..... limite area di osservazione (fuori comune)</li> </ul> <p><b>Aziende sottosoglia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ perimetro dello stabilimento</li> </ul> <p><b>Aree ambientalmente vulnerabili</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zone ad altissima vulnerabilità</li> <li>■ zone a rilevante vulnerabilità</li> <li>■ zone a ridotta vulnerabilità</li> </ul> <p>Un'area specifica è evidenziata con un'etichetta: <b>Univergas Italia Srl</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |


**ESTRATTO  
PIANO DI  
CLASSIFICAZIONE  
ACUSTICA**






**SCHEDA N. 110**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'area riguarda l'insediamento esistente di "Città Commerciale Piemonte" destinata dagli anni '80 ad ospitare attività commerciali all'ingrosso, in virtù dell'attuazione di uno specifico Piano per gli Insediamenti Produttivi.<br>Il PRG conferma le previsioni del PRG previgente con riferimento alla destinazione ed alle condizioni edilizie ed urbanistiche. |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AMBITO</b>                                    | Laguna Verde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Torino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Attività commerciale all'ingrosso, compresi generi alimentari                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 230.618 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 51.923 mq</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 50%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>NOTE</b>                                      | Area attuata con PIP approvato con DGR n. 2-36/14818 del 29.03.1982                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |









**SCHEDA N. 111**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'area è inserita nel paesaggio industriale della Cebrosa. È posta a ridosso dell'autostrada per Aosta in corrispondenza del limite sud-est dello scavalco stradale verso Leinì. L'area fondiaria è interessata dalla previsione di una nuova rotonda stradale utile alla gestione dei flussi da e per l'autostrada. A tal fine la Variante in esame prevede la cessione gratuita della porzione di rotonda inserita nell'area di proprietà dell'azienda deducendo al contempo parte della previsione di area verde inserita all'interno dell'area a confine con la A5. Tale deduzione viene sostituita dalla previsione di spazio privato inedificandi fino al limite della fascia di rispetto autostradale. |  |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>AMBITO</b>                                    | Economico Cebrosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Reiserà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Produttiva industriale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Edilizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SF 22.880 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) esistente</li> <li>- Numero dei Piani (NP) esistente</li> <li>- Indice di Copertura (IC) esistente</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.2-31-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | E' richiesta la cessione gratuita, anche anticipata e a semplice richiesta del Comune, delle aree per opere di urbanizzazione come cartografate, consistenti nella porzione di rotonda stradale, posta in corrispondenza dell'immissione autostradale verso la Via Reiserà in direzione Settimo Torinese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |













**SCHEDA N. 112**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | In considerazione della posizione marginale dell'area, più coerente con il tessuto urbano adiacente piuttosto dell'ambito di "Laguna Verde" nel quale lo colloca la Variante Generale di PRG, si ritiene più adeguato lo stralcio dal contesto pianificatorio originario, riconoscendo la funzione residenziale abitativa. Pertanto, si ammette la totale rigenerazione dell'attuale fabbricato industriale in disuso a favore della riqualificazione e completamento dell'attuale insediamento residenziale adiacente. |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Regio Parco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenziale e attività compatibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 2.584 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) 1.200 mq</li> <li>- Numero dei Piani (NP) 4</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 30%</li> <li>- IPF 40%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Per le aree a standard si chiede la dismissione dell'area sul fronte principale dell'edificio, prospiciente Via Regio Parco, per la realizzazione di parcheggio pubblico.<br>Le restanti aree a standard devono essere monetizzate. |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta convenzionata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.1-28.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | L'intervento, oltre al soddisfacimento delle aree a standard cartografate, deve garantire il completamento dell'insediamento residenziale esistente adiacente su Via Regio Parco. La sagoma del nuovo fabbricato deve essere inserita all'interno della perimetrazione graficamente stabilita nella tavola di PRG al netto delle adiacenti fasce di "spazio privato pertinenziale" inedificandi.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |








**SCHEDA N. 113**


|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | L'area di proprietà privata, comprende un ampio giardino e una villa, denominata Peuto, risalente ai primi anni del secolo scorso. È compresa tra la Via Torino e la Via Carducci. Nel PRG vigente è da tempo subordinata all'esproprio con la finalità di formare uno spazio pubblico a servizi. Tale previsione è stata introdotta dal PRG da molti anni senza con questo giungere alla conclusiva operatività dell'obiettivo in allora fissato. Le ragioni che portarono all'introduzione del vincolo per servizi, risiedevano nella necessità di acquisire al patrimonio comunale immobili idonei ad ospitare funzioni pubbliche che risultavano mancanti o sotto dimensionate con riferimento particolare all'area centrale della città. A distanza di oltre quindici anni, l'Amministrazione ritiene non più indispensabile ricorrere a tale soluzione avendo di recente acquisito aree ed immobili più adeguati ad ospitare funzioni ed attività di interesse pubblico come quelle originariamente previste nell'area in esame. |  |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>AMBITO</b>                                    | Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Torino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Residenziale e attività compatibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione edilizia interna del fabbricato principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SF 2.097 mq</li> <li>- Superficie Lorda (SL) esistente</li> <li>- Numero dei Piani (NP) esistente</li> <li>- Indice di Copertura (IC) esistente</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 27-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>Per l'edificio storico è ammessa la ristrutturazione edilizia interna con il mantenimento dei caratteri di facciata compresa la partitura delle finestrate e dei materiali originari, così come disposto dalla tabella all'Art.27 delle NTA. Per i fabbricati secondari è ammessa la ristrutturazione edilizia fino alla sostituzione. Deve essere salvaguardata la cinta perimetrale in laterizio, così come l'ingresso carraio e quello pedonale sulla Via Torino con particolare riferimento alle cancellate e agli elementi murari costituenti i portali. La vegetazione esistente, costituita dalle alberature d'alto fusto, deve essere mantenuta e salvaguardata, salvo gli eventuali e necessari interventi manutentivi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>NOTE</b>                                      | Si conferma la subordinazione dell'immobile principale ai disposti dell'Art.53.4 delle NTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |



## ESTRATTO CARTOGRAFICO




## ESTRATTO CARTA DI SINTESI



 Sottoclasse II1

Ogni nuova edificazione deve essere preceduta da un'indagine geologico-tecnica, come previsto dal D.M. 17/01/2018 e s.m.i., specificatamente indirizzata alla valutazione degli aspetti legati alla presenza della falda idrica, alla sua massima oscillazione positiva, a quelli del drenaggio di superficie, nonché alla caratterizzazione geotecnica dei materiali del substrato.









**SCHEDA N. 114**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Lungo la Strada Cebrosa era presente un'area occupata esclusivamente dagli uffici della motorizzazione civile, tant'è che il PRG ne riconosceva la funzione pubblica attribuendogli il vincolo a servizi art. 22 della LUR 56/1977 e s.m.i.<br>Da diversi anni la Motorizzazione ha cessato la propria attività cedendo recentemente l'intero lotto ad un soggetto finanziario.<br>Obiettivo della Variante è quello rimuovere il vincolo a servizi pubblici dell'area per consentirne la trasformazione funzionale per attività produttive accorpandolo coerentemente alle destinazioni industriali prevalenti in questo settore della città.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>AMBITO</b>                                    | Economico Cebrosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Strada Cebrosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | RU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Ristrutturazione Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | - SF 36.700 mq<br>- Superficie Lorda (SL) esistente<br>- Numero dei Piani (NP) esistente<br>- Indice di Copertura (IC) esistente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE/Permesso di Costruire convenzionato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.2-31.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | In considerazione dell'attuale struttura dell'insediamento preesistente si ammette il mantenimento della rete stradale interna all'area con la possibilità di immissione e uscita da e per la Strada Cebrosa in corrispondenza del termine del vicino sovrappasso autostradale. Il parcheggio pubblico esistente potrà essere mantenuto e partecipare alla quantificazione degli standard di legge.<br>Poiché si riconosce la necessità di procedere alla revisione funzionale dell'intersezione tra la Strada Cebrosa e la Via De Francisco da parte sia della Città Metropolitana di Torino, sia della Città di Settimo Torinese, la trasformazione dell'area è subordinata alla corresponsione di un contributo extra oneri di urbanizzazione per il finanziamento dell'opera pubblica che dovrà essere quantificato all'atto della sottoscrizione della convenzione urbanistica della strumentazione attuativa. |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |








**SCHEDA N. 115**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | <p>Nel settore industriale del PIS si rende necessario specificare una destinazione urbanistica più adeguata alle necessità delle attività di parcheggio insediate. Si disciplina una nuova area industriale pari a circa 65.000 mq di Superficie Territoriale, compresa tra la ferrovia canavesana e gli attuali margini della zona industriale esistente.</p> <p>Contestualmente occorre revisionare e ridimensionare l'attuale delimitazione della zona destinata alle attività sportive private (ISpr1 - Scheda Normativa d'Area n. 108) inglobando l'area destinata ad "orti urbani" dalla Variante Generale, fino al limite dell'area boscata di proprietà comunale che mantiene immutata la funzione protettiva assegnatagli dal nuovo PRG.</p> <p>La nuova area industriale deve prevedere le quantità a standard al fine di formare una fascia di protezione ambientale nei confronti dell'insediamento abitativo del confinante villaggio Ulla, così come nella porzione a sud dell'area verso l'autostrada per Milano.</p>                                                                                                                                                   |                                    |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| <b>AMBITO</b>                                    | Economico PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via cav. Tedeschi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | NI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                        | Attività produttive a carattere industriale con particolare riferimento alle attività di parcheggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Nuovo Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ST 65.225 mq</li> <li>- SL 1.000 mq</li> <li>- Indice di Copertura (IC) 50% della SF</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | 13.045 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | come cartograficamente individuati |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Permesso di Costruire convenzionato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11.2-31.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>La trasformazione dell'intero ambito, nonché qualsiasi attività in esso prevista, è subordinata alla presentazione di Permesso di Costruire convenzionato che in particolare governi le modalità di formazione, manutenzione e gestione delle superfici destinate alla costituzione della fascia di protezione ambientale. Il Permesso di Costruire deve contenere specifico progetto botanico per la formazione di adeguata area a standard per la compensazione ambientale redatto da professionista abilitato in materia. Detto studio dovrà riservare particolare attenzione alla formazione di fasce arboree dense lungo il confine con le aree residenziali esistenti e previste.</p> <p>Ai fini degli standards sono computabili le superfici private purché ne sia previsto l'assoggettamento permanente ad uso pubblico, ove quest'ultimo è inteso in termini di contributo al riequilibrio ecologico e di valorizzazione ambientale del territorio comunale. La superficie utile alla realizzazione dell'intero tracciato del nuovo rio "Tre PIANCHE" interno all'area industriale, pur compresa nella determinazione degli standard, deve essere ceduta gratuitamente</p> |                                    |



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>al Comune.</p> <p>L'eventuale utilizzazione delle superfici laterali alla linea ferroviaria comprese nella fascia di rispetto e per qualsiasi funzione vengano destinate, è subordinata alla preventiva approvazione da parte dell'ente gestore della linea stessa.</p> <p>Il Progetto di trasformazione dovrà contenere specifico progetto infrastrutturale con riferimento prioritario alla rete di smaltimento delle acque piovane comprensiva degli adeguati sistemi disoleazione e del calcolo di invarianza idraulica vista la specifica funzione di parcheggio di veicoli.</p> |
| NOTE                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ESTRATTO CARTOGRAFICO PRG IN VARIANTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ESTRATTO CARTA DI SINTESI             | <div> <p>FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE</p> <p>Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.</p> </div>                                                                                                                                                                                                               |








**SCHEDA N. CS1  
– Ambito 20**


**ESTRATTO  
PLANIMETRICO**



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>             | La zona normativa di ristrutturazione urbanistica comprende la porzione subordinata a Piano Particolareggiato di esecuzione di iniziativa pubblica (area ex Standa) in corso di attuazione con la realizzazione di un primo lotto per funzioni abitative e commerciali. La rimanente parte riguarda le porzioni interne all'isolato, attualmente caratterizzate da edificazione risalente ai primi decenni del dopoguerra. In detta zona insistono fabbricati in gran parte eterogenei per morfologia, consistenza e stato di conservazione ostanti alla continuità della trama dei percorsi e della funzionalità del tessuto urbanistico. Il PRG conferma le previsioni previgenti e la necessità di creare le relazioni pedonali interne alla zona in esame e tra questa e il tessuto circostante. |                                   |
| <b>PAESAGGIO</b>             | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| <b>AMBITO</b>                | <b>Residenziale Tessuto Storico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
| <b>UBICAZIONE</b>            | Via Garibaldi/Via Italia/Via Giannone/Vicolo Mameli/Via Cavour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>        | RU - Ambito 20/Unità di Suolo 15-16-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| <b>DESTINAZIONI D'USO</b>    | Residenza e attività compatibili<br>Attività terziarie commerciali e direzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>    | Gli interventi ammessi sono definiti nella tavola grafica di riferimento o dagli strumenti urbanistici approvati e vigenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b> | <u>RU UdS 16-17</u><br>ST = 4.320 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>RU UdS 15</u><br>ST = 4.320 mq |


|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | <p>SL = 3.035 mq<br/>n. piani f.t. = 3/4/5<br/>H max = 16,5 m</p> <p>SL = 10.342 mq<br/>n. piani f.t. = 15 max</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Per entrambe le unità di intervento, è prescritta la ricerca della massima disponibilità di spazi pubblici per la relazione pedonale tra l'attuale limite di Via Italia, l'Unità di Suolo 15 dell'ex Standa e la recente trasformazione della piazza Campidoglio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE e/o diretta convenzionata (RU UdS 16-17)<br>Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica (RU UdS 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p><u>RU UdS 16-17</u><br/><i>Coordinamento progettuale</i>: ricercare relazioni funzionali con l'area del PPE e via Cavour</p> <p><u>RU UdS 15</u><br/><i>Prescrizioni operative</i>: tipologia a torre.</p> <p><i>Coordinamento progettuale</i>: ricercare relazioni funzionali con le piazze Astengo e con l'area ex Paramatti mediante l'individuazione di percorsi pedonali e spazi pubblici di relazione, così come indicativamente riportati in cartografia.</p> <p>Si richiamano i contenuti del PPE approvato e sue varianti per quanto attiene l'attuazione dell'intervento.</p> <p>E' consentita la realizzazione di volumi tecnici all'esterno del perimetro di zona su spazi pubblici solo se gli stessi non possono trovare collocazione all'interno dell'area fondiaria, previa valutazione dei servizi tecnici comunali competenti.</p> |
| <b>NOTE</b>                                      | <p><u>RU UdS 15</u><br/>SUE approvato con DGC n. 164 del 02.10.2012, pubblicato sul BUR n. 41 del 11.10.2012, stipulato dal notaio Fochesato in data 27.12.2012 repertorio 62923-12706. variante n. 1 approvata con DGC n. 141 del 26.06.2017.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ESTRATTO CARTA DI SINTESI</b>                 |  <p><b>Sottoclasse II1</b><br/>Ogni nuova edificazione deve essere preceduta da un'indagine geologico-tecnica, come previsto dal D.M. 17/01/2018 e s.m.i., specificatamente indirizzata alla valutazione degli aspetti legati alla presenza della falda idrica, alla sua massima oscillazione positiva, a quelli del drenaggio di superficie, nonché alla caratterizzazione geotecnica dei materiali del substrato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |








**SCHEDA N. CS2  
– Ambito 16**

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ESTRATTO<br/>PLANIMETRICO</b></p>                  |                                                                                                                                                                |
| <p><b>OBIETTIVO</b></p>                                  | <p>La zona normativa è subordinata all'attuazione di specifico SUE approvato per il quale è stata già realizzata la demolizione dei fabbricati esistenti SUE (rif. DGC n. 187 del 11.11.2015). Il PRG conferma i contenuti del SUE approvato.</p> |
| <p><b>PAESAGGIO</b></p>                                  | <p>Urbano</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>AMBITO</b></p>                                     | <p><b>Residenziale Tessuto Storico</b></p>                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>UBICAZIONE</b></p>                                 | <p>Vicolo Galvani</p>                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>ZONA NORMATIVA</b></p>                             | <p>RU – Ambito 16/Unità di Suolo 8</p>                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>DESTINAZIONI D'USO</b></p>                         | <p>Residenza e attività compatibili<br/>Attività terziarie commerciali e direzionali</p>                                                                                                                                                          |
| <p><b>TIPO DI INTERVENTO</b></p>                         | <p>Gli interventi ammessi sono disciplinati dal SUE approvato e successiva variante. Allo scadere dello strumento urbanistico, gli interventi ammessi sono definiti nella tavola grafica di riferimento.</p>                                      |
| <p><b>PARAMETRI<br/>URBANISTICI</b></p>                  | <p>Si rimanda ai contenuti del SUE approvato</p>                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>STANDARD</b><br/>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>MODALITÀ DI<br/>ATTUAZIONE</b></p>                 | <p>Procedura SUE</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>ARTT NTA DI RIF.</b></p>                           | <p>11-27</p>                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                                   | <p>Si ammette l'addizione volumetrica di 151,09 mc. derivante dall'attuazione dell'intervento in Via Alfieri (Ambito 16/Unità di Suolo 6).</p> <p>E' ammesso l'innalzamento dell'edificio di 0,50 mt., rispetto al progetto approvato, per consentire l'inserimento di impiantistica al piano interrato e l'utilizzo di componenti lignei di maggior spessore.</p>                                                                                                                                            |
| <b>NOTE</b>                                                   | <p>SUE approvato con DGC n. 187 del 11.11.2015; variante n. 1 approvata con DGC n. 46 del 03.03.2020.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ESTRATTO CARTA DI SINTESI</b>                              |  <p><b>Sottoclasse II1</b></p> <p>Ogni nuova edificazione deve essere preceduta da un'indagine geologico-tecnica, come previsto dal D.M. 17/01/2018 e s.m.i., specificatamente indirizzata alla valutazione degli aspetti legati alla presenza della falda idrica, alla sua massima oscillazione positiva, a quelli del drenaggio di superficie, nonché alla caratterizzazione geotecnica dei materiali del substrato.</p> |
| <b>ESTRATTO CARTA DELLA VULNERABILITÀ AMBIENTALE (R.I.R.)</b> |  <p><b>Aree ambientalmente vulnerabili</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zone ad altissima vulnerabilità</li> <li>zone a rilevante vulnerabilità</li> <li>zone a ridotta vulnerabilità</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |








**SCHEDA N. CS3**  
**– Ambito 12**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESTRATTO<br/>PLANIMETRICO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OBIETTIVO</b>                 | <p>Per l'area in oggetto, da sempre interessata da una previsione di riqualificazione urbanistica volta alla sostituzione degli immobili esistenti risalenti al periodo settecentesco e ottocentesco, è stato approvato un Programma degli Interventi (DGC n. 283 del 15.12.2020) che ha coinvolto una sola porzione della superficie interessata dal riordino complessivo.</p> <p>Il parziale coinvolgimento di detto sub-ambito è giustificato dall'eccessiva frammentazione della proprietà fondiaria, causa principale nella mancata attuazione della previsione urbanistica di riordino disciplinata dal PRG previgente da più di un decennio. Ciononostante, il PRG intende confermare, oltre a quanto contenuto nel Pdl approvato, la riqualificazione dell'ambito disciplinato nella Scheda corrente.</p> |
| <b>PAESAGGIO</b>                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>AMBITO</b>                    | <b>Residenziale Tessuto Storico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UBICAZIONE</b>                | Vicolo del Castello/Via Matteotti/via Italia/Vicolo Chiari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>            | RU – Ambito 12/Unità di Suolo 32-33-34-35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>DESTINAZIONI D'USO</b>        | Residenza e attività compatibili<br>Attività terziarie commerciali, direzionali e turistico-ricettive, ad esclusione degli impianti sportivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Gli interventi ammessi sono definiti nella tavola grafica di riferimento o dagli strumenti urbanistici approvati e vigenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Il PRG non individua spazi pubblici afferenti l'area di trasformazione e prevede la monetizzazione degli stessi nella misura di 35 mq/ab. per le residenze e 0,8 mq/mq per le attività terziarie.<br>E' consentito l'assoggettamento ad uso pubblico, ai sensi dell'art. 21 c. 4 della L.R. 56/77, del mappale censito al CT al Fg. 25 n. 46, pari a circa 23.000 mq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura SUE e/o diretta convenzionata.<br>Le trasformazioni attuate con procedura diretta convenzionata sono sottoposte a coordinamento progettuale di iniziativa privata (Programma degli Interventi), laddove sussistano vincoli di reciprocità funzionale ed esecutiva fra edifici e unità d'intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 11-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | Si individuano le seguenti finalità, vincoli morfologici e criteri d'impianto urbanistico:<br>a) rimozione totale di fabbricati e manufatti secondari ed utilitari (tettoie, baracche, ecc.) individuati o non in cartografia;<br>b) per i fabbricati a trama continua e sagoma prescritta:<br>- composizione unitaria dei fronti edilizi circostanti agli spazi pertinenziali previsti alla quota di via Italia;<br>- edificazione, con tetto alla piemontese e sottotetto né abitabile, né agibile per il numero di piani massimi ammessi indicati in cartografia.<br>c) per tutte le unità di intervento, il calcolo della capacità edificabile dovrà essere effettuato verificando graficamente la dimensione in pianta della sagoma prescritta dal PRG per il numero dei piani ammessi.<br>Si ammette l'incremento di profondità dei balconi fino a 2 mt. e lo scostamento delle sagome prescritte dei fabbricati fino a 1,00 mt.<br>Le precedenti condizioni si intendono ammesse se l'avvio dei lavori viene presentato entro anni 3 a far data dall'adozione del Progetto Definitivo della Variante Generale (06.04.2023). |
| <b>NOTE</b>                                      | <u>RU UdS 34-35</u><br>Programma degli Interventi approvato con DGC n. 283 del 15.12.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ESTRATTO CARTA DI SINTESI</b>                 |  <p><b>Sottoclasse II1</b><br/>Ogni nuova edificazione deve essere preceduta da un'indagine geologico-tecnica, come previsto dal D.M. 17/01/2018 e s.m.i., specificatamente indirizzata alla valutazione degli aspetti legati alla presenza della falda idrica, alla sua massima oscillazione positiva, a quelli del drenaggio di superficie, nonché alla caratterizzazione geotecnica dei materiali del substrato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |









**SCHEDA N. CS4  
– Ambito 5**

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ESTRATTO<br/>PLANIMETRICO</b></p>                  |                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>OBIETTIVO</b></p>                                  | <p>Il PRG amplia e/o specifica oltre quanto già contenuto nella PTPP e nel PRG previgente in merito alla tutela del patrimonio edilizio pubblico e/o privato di valore documentale.<br/>In questo contesto si inserisce il fabbricato già sede dell'anagrafe, oggi alienato per funzioni private.</p> |
| <p><b>PAESAGGIO</b></p>                                  | <p>Urbano</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>AMBITO</b></p>                                     | <p><b>Residenziale Tessuto Storico</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>UBICAZIONE</b></p>                                 | <p>P.zza della Libertà</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>ZONA NORMATIVA</b></p>                             | <p>CS – Ambito 5/Unità di Suolo n. 12</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>DESTINAZIONI D'USO</b></p>                         | <p>Residenza e attività compatibili<br/>Attività terziarie commerciali e direzionali<br/>Attività artigianali di servizio</p>                                                                                                                                                                         |
| <p><b>TIPO DI INTERVENTO</b></p>                         | <p>Gli interventi ammessi sono definiti nella tavola grafica di riferimento.</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>PARAMETRI<br/>URBANISTICI</b></p>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>STANDARD</b><br/>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.)</p> | <p>E' ammessa la monetizzazione degli standard di legge.</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>MODALITÀ DI<br/>ATTUAZIONE</b></p>                 | <p>Procedura diretta e/o diretta convenzionata</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>ARTT NTA DI RIF.</b></p>                           | <p>11-27</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |




|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                                   | L'intervento dovrà garantire il mantenimento delle attuali caratteristiche di facciata, tanto nei confronti della posizione e delle dimensioni delle aperture, quanto nei confronti dei materiali di rivestimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>NOTE</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ESTRATTO CARTA DI SINTESI</b>                              |  <p> <b>Sottoclasse II1</b><br/>         Ogni nuova edificazione deve essere preceduta da un'indagine geologico-tecnica, come previsto dal D.M. 17/01/2018 e s.m.i., specificatamente indirizzata alla valutazione degli aspetti legati alla presenza della falda idrica, alla sua massima oscillazione positiva, a quelli del drenaggio di superficie, nonché alla caratterizzazione geotecnica dei materiali del substrato.       </p> |
| <b>ESTRATTO CARTA DELLA VULNERABILITÀ AMBIENTALE (R.I.R.)</b> |  <p> <b>Aree ambientalmente vulnerabili</b> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zone ad altissima vulnerabilità</li> <li>■ zone a rilevante vulnerabilità</li> <li>■ zone a ridotta vulnerabilità</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |








**SCHEDA N. CS5  
– Ambito 4**


|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ESTRATTO<br/>PLANIMETRICO</b></p>                  |                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>OBIETTIVO</b></p>                                  | <p>Il PRG conferma le previsioni del PRG previgente tese a riformare l'impianto dell'area in esame attraverso la sostituzione degli immobili esistenti degradati e non di pregio con un intervento di rinnovo edilizio pur nella salvaguardia dell'impianto storico urbanistico.</p> |
| <p><b>PAESAGGIO</b></p>                                  | <p>Urbano</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>AMBITO</b></p>                                     | <p><b>Residenziale Tessuto</b> Storico</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>UBICAZIONE</b></p>                                 | <p>Via Battisti/Via San Francesco</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>ZONA NORMATIVA</b></p>                             | <p>CS – Ambito 4/Unità di Suolo n. 1 – fabbricati nn. 3-4-5-6-7</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>DESTINAZIONI D'USO</b></p>                         | <p>Residenza e attività compatibili<br/>Attività terziarie commerciali al piano terra</p>                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>TIPO DI INTERVENTO</b></p>                         | <p>Gli interventi ammessi sono definiti nella tavola grafica di riferimento</p>                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>PARAMETRI<br/>URBANISTICI</b></p>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>STANDARD</b><br/>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>MODALITÀ DI<br/>ATTUAZIONE</b></p>                 | <p>Procedura diretta e/o diretta convenzionata</p>                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>          | 11-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>      | <p>Ricomposizione dell'area, con la definizione e il completamento della cortina edilizia prospettante su Piazza della Libertà, attraverso la demolizione dei fabbricati esistenti e la costruzione di un edificio con il piano terreno a destinazione commerciale e ai piani superiori residenziali.</p> <p>Nella progettazione dell'intervento dovrà essere posta una particolare attenzione agli aspetti compositivi e al tema dei materiali utilizzati. Il progetto del nuovo edificio, che dovrà garantire una elevata qualità architettonica e ambientale, potrà anche prevedere l'utilizzazione di linguaggi e materiali non tradizionali, ma dovrà essere comunque in grado di far dialogare la nuova costruzione con le preesistenze storiche dell'intorno, nel rispetto del luogo in cui la stessa si inserisce.</p> <p>Inoltre, la quota al colmo del fabbricato non potrà essere superiore alla misura di quello dell'edificio n. 1 dell'Unità di Suolo 5 del medesimo ambito.</p> |
| <b>NOTE</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ESTRATTO CARTA DI SINTESI</b> |  <p><b>Sottoclasse II1</b><br/>Ogni nuova edificazione deve essere preceduta da un'indagine geologico-tecnica, come previsto dal D.M. 17/01/2018 e s.m.i., specificatamente indirizzata alla valutazione degli aspetti legati alla presenza della falda idrica, alla sua massima oscillazione positiva, a quelli del drenaggio di superficie, nonché alla caratterizzazione geotecnica dei materiali del substrato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |







**SCHEDA N. CS6  
– Ambito 28**

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ESTRATTO<br/>PLANIMETRICO</b></p>                  |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>OBIETTIVO</b></p>                                  | <p>Il mulino vecchio di Via Castiglione angolo Via Ariosto è annoverato tra le proprietà comunali ed è vincolato per servizi di interesse collettivo; il PRG conferma tale previsione in funzione della salvaguardia della memoria storica del territorio definendo funzioni ammissibili e condizioni di valorizzazione.</p> |
| <p><b>PAESAGGIO</b></p>                                  | <p>Urbano</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>AMBITO</b></p>                                     | <p><b><u>Residenziale Tessuto</u></b> Storico</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>UBICAZIONE</b></p>                                 | <p>Via Ariosto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>ZONA NORMATIVA</b></p>                             | <p>CS - Ambito 28/Unità di Suolo n. 1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>DESTINAZIONI D'USO</b></p>                         | <p>Attività terziarie commerciali, direzionali e turistico ricettive, ad esclusione degli impianti sportivi</p>                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>TIPO DI INTERVENTO</b></p>                         | <p>Gli interventi ammessi sono definiti nella tavola grafica di riferimento. Si ritiene ammissibile il ricorso alla ristrutturazione edilizia, escludendo la demolizione totale e garantendo il mantenimento della sagoma.</p>                                                                                               |
| <p><b>PARAMETRI<br/>URBANISTICI</b></p>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>STANDARD</b><br/>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>MODALITÀ DI<br/>ATTUAZIONE</b></p>                 | <p>Procedura diretta e/o diretta convenzionata</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>ARTT NTA DI RIF.</b></p>                           | <p>11-27</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |




|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                                   | <p>L'intervento dovrà mantenere la scansione modulare dei prospetti, valorizzando i macchinari del mulino ancora contenuti all'interno.</p> <p>Si prescrive la possibile apertura di vetrate tra le lesene di facciata del fronte sulla via Ariosto anche al fine di valorizzare le apparecchiature preesistenti interne nel rapporto con la città.</p> <p>Inoltre, il recupero del fabbricato dovrà prevedere un adeguato rapporto con lo spazio verde pubblico circostante e con il tratto del Rio Freidano ancora esposto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>NOTE</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ESTRATTO CARTA DI SINTESI</b>                              |  <p><b>FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE</b></p> <p>Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.</p> <p><b>Sottoclasse II1</b><br/>       Ogni nuova edificazione deve essere preceduta da un'indagine geologico-tecnica, come previsto dal D.M. 17/01/2018 e s.m.i., specificatamente indirizzata alla valutazione degli aspetti legati alla presenza della falda idrica, alla sua massima oscillazione positiva, a quelli del drenaggio di superficie, nonché alla caratterizzazione geotecnica dei materiali del substrato.</p> |
| <b>ESTRATTO CARTA DELLA VULNERABILITÀ AMBIENTALE (R.I.R.)</b> |  <p><b>Aree ambientalmente vulnerabili</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zone ad altissima vulnerabilità</li> <li>zone a rilevante vulnerabilità</li> <li>zone a ridotta vulnerabilità</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |









**SCHEDA N. CS7  
– Ambito 25**

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ESTRATTO<br/>PLANIMETRICO</b></p>                  |                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>OBIETTIVO</b></p>                                  | <p>Il PRG si pone l'obiettivo di confermare l'interesse alla salvaguardia dell'immobile storico della Giardinera per il valore documentale dell'edificio, già patrimonio comunale oggi alienato per funzioni private, limitando il recupero alla sola destinazione abitativa.</p> |
| <p><b>PAESAGGIO</b></p>                                  | <p>Urbano</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>AMBITO</b></p>                                     | <p><b>Residenziale Tessuto Storico</b></p>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>UBICAZIONE</b></p>                                 | <p>Via Italia/Via Petrarca</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>ZONA NORMATIVA</b></p>                             | <p>CS – Ambito 25/Unità di Suolo n. 2</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>DESTINAZIONI D'USO</b></p>                         | <p>Residenza e attività compatibili</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>TIPO DI INTERVENTO</b></p>                         | <p>Gli interventi ammessi sono definiti nella tavola grafica di riferimento</p>                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>PARAMETRI<br/>URBANISTICI</b></p>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>STANDARD</b><br/>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>MODALITÀ DI<br/>ATTUAZIONE</b></p>                 | <p>Procedura diretta e/o diretta convenzionata</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>ARTT NTA DI RIF.</b></p>                           | <p>11-27</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                                   | <p>La ristrutturazione edilizia dovrà garantire il mantenimento delle attuali caratteristiche di facciata, tanto nei confronti della posizione e delle dimensioni delle aperture esistenti, quanto nei confronti dei materiali di rivestimento.</p> <p>In ragione del carattere storico del fabbricato non se ne ammette l'abbattimento e ricostruzione. L'intervento dovrà garantire il ripristino di eventuali orizzontamenti lignei all'interno dell'immobile, mentre, per la pertinenza esterna, si prescrive il trattamento permeabile a verde, ad eccezione della possibilità di realizzare l'eventuale marciapiede perimetrale lungo il profilo interno del fabbricato.</p> |
| <b>NOTE</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ESTRATTO CARTA DI SINTESI</b>                              |  <p>Sottoclasse II1<br/>       Ogni nuova edificazione deve essere preceduta da un'indagine geologico-tecnica, come previsto dal D.M. 17/01/2018 e s.m.i., specificatamente indirizzata alla valutazione degli aspetti legati alla presenza della falda idrica, alla sua massima oscillazione positiva, a quelli del drenaggio di superficie, nonché alla caratterizzazione geotecnica dei materiali del substrato.</p>                                                                                                                                                                         |
| <b>ESTRATTO CARTA DELLA VULNERABILITÀ AMBIENTALE (R.I.R.)</b> |  <p><b>Aree ambientalmente vulnerabili</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zone ad altissima vulnerabilità</li> <li>zone a rilevante vulnerabilità</li> <li>zone a ridotta vulnerabilità</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |






**SCHEDA N. CA1 –  
Cascina Banchera**


|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>INDIVIDUAZIONE<br/>TERRITORIALE</b></p>                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>ESTRATTO<br/>CARTOGRAFICO<br/>TAVOLA CASCINE<br/>STORICHE</b></p> | <p><b>Cascina Banchera<br/>scheda CA1</b></p>                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>OBIETTIVO</b></p>                                                 | <p>Tutelare e valorizzare le Cascine Storiche presenti sul territorio quali beni storico-culturali della tradizione rurale settimese, ammettendo funzioni compatibili con la propria origine e le caratteristiche edilizie e tipologiche, allorquando il complesso cascinaile abbia perso gli usi agricoli in atto.</p> |
| <p><b>PAESAGGIO</b></p>                                                 | <p>Agrario</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>AMBITO</b></p>                                                    | <p>Tinivella</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>UBICAZIONE</b></p>                                                | <p>Via Fornaci</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>ZONA NORMATIVA</b></p>                                            | <p>Cascine Storiche, suddivisa in Unità di Suolo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |





|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FUNZIONI E DESTINAZIONI D'USO</b>             | Si rimanda all'elenco e alle condizioni di cui all'Art.45.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Gli interventi ammessi sono definiti nella tavola grafica di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 45-53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>Possibilità di recupero del complesso edilizio a destinazione residenziale; è ammessa, per una quota non superiore al 25% della SL, la destinazione terziaria e turistico ricettiva, ad eccezione degli impianti sportivi.</p> <p>Nelle aree di pertinenza ubicate a cornice della Cascina, per le quali è accertata la perdita delle funzioni agricole originarie, è ammessa l'attività sportiva a carattere amatoriale, purché circoscritta alla sola utilizzazione di spazi aperti che non comportino né l'impermeabilizzazione del suolo, né la realizzazione di recinzioni. Eventuali strutture accessorie potranno essere ammesse purché riconducibili alla tettoia aperta sui lati, ricorrendo all'utilizzo di materiali coerenti con le caratteristiche di impianto storico della Cascina di riferimento.</p> <p>Si ammette la possibilità, laddove sussistano funzioni a carattere ricettivo e ristorativo, di contenuti ampliamenti, se finalizzati al rispetto di normative igienico-sanitarie per la somministrazione e preparazione di alimenti, richiesti da parte degli enti preposti al controllo e al rilascio delle autorizzazioni di settore. Tali ampliamenti, prioritariamente realizzati utilizzando strutture già esistenti e autorizzate, dovranno essere coerenti tipologicamente e nell'impiego dei materiali con i fabbricati principali dei quali costituiscono parte o pertinenza.</p> |
| <b>CARATTERI TIPOLOGICI</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |









**SCHEDA N. CA2 –  
Cascina Brusa**

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>INDIVIDUAZIONE<br/>TERRITORIALE</b></p>                           |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>ESTRATTO<br/>CARTOGRAFICO<br/>TAVOLA CASCINE<br/>STORICHE</b></p> | <p><b>Cascina Brusa<br/>scheda CA2</b></p>                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>OBIETTIVO</b></p>                                                 | <p>Tutelare e valorizzare le Cascine Storiche presenti sul territorio quali beni storico-culturali della tradizione rurale settimese, ammettendo funzioni compatibili con la propria origine e le caratteristiche edilizie e tipologiche, allorquando il complesso cascinale abbia perso gli usi agricoli in atto.</p> |
| <p><b>PAESAGGIO</b></p>                                                 | <p>Urbano</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |




|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBITO</b>                                    | Economico Cebrosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Cebrosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | Cascine Storiche, suddivisa in Unità di Suolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>FUNZIONI E DESTINAZIONI D'USO</b>             | Si rimanda all'elenco e alle condizioni di cui all'Art.45.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Gli interventi ammessi sono definiti nella tavola grafica di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 45-53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | Si ammette il recupero degli edifici principali esistenti e autorizzati per destinazioni residenziali e turistico ricettivi per una quota non superiore al 20%, ad esclusione degli impianti sportivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CARATTERI TIPOLOGICI</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ESTRATTO CARTA DI SINTESI</b>                 |  <p><b>FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE</b></p> <p>Si deve intendere associata al rio o/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.</p> <p><b>Sottoclasse II2</b></p> <p>Aree con limitazioni riconducibili alla presenza di una falda idrica superficiale. Ogni nuovo intervento deve essere valutato alla luce di una specifica indagine che accerti il quadro idrogeologico locale, soprattutto in relazione alla profondità della falda freatica, all'entità della sua massima escursione positiva, ai caratteri locali del reticolo idrografico e alle locali modalità della circolazione ipodermica. L'eventuale realizzazione di piani interrati deve essere subordinata al mantenimento di un franco non inferiore al metro tra la quota più bassa prevista in progetto per i vani interrati e il livello di massima escursione positiva della falda, fatta salva l'adozione di soluzioni tecniche e di tecnologie certificate atte a garantire il superamento della limitazione senza determinare l'insorgere di conseguenze negative, di ordine idrogeologico, nelle aree circostanti.</p> |






| <div>SCHEDA N. CA3 –<br/>Cascina Isola</div>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>INDIVIDUAZIONE<br/>TERRITORIALE</div>                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div>ESTRATTO<br/>CARTOGRAFICO<br/>TAVOLA CASCINE<br/>STORICHE</div> |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <div>OBIETTIVO</div>                                                 | <p>Tutelare e valorizzare le Cascine Storiche presenti sul territorio quali beni storico-culturali della tradizione rurale settimese, ammettendo funzioni compatibili con la propria origine e le caratteristiche edilizie e tipologiche, allorquando il complesso cascinaile abbia perso gli usi agricoli in atto.</p> |


|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Agrario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>AMBITO</b>                                    | Via Milano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Via Milano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | Cascine Storiche, suddivisa in Unità di Suolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FUNZIONI E DESTINAZIONI D'USO</b>             | Si rimanda all'elenco e alle condizioni di cui all'Art.45.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Gli interventi ammessi sono definiti nella tavola grafica di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    | Procedura diretta/diretta convenzionata<br>Procedura SUE (PdR) nel caso di interventi che presuppongono la ricongiunzione di corti frazionate rispetto all'impianto storico originario                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 45-53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>E' prevista la possibilità di riutilizzo di superfici e volumi nelle sagome edilizie esistenti e autorizzate, purché non costituenti addizioni utilitarie e superfetative, per usi abitativi a carattere permanente o saltuaria, turistico ricettivo, con l'esclusione dell'insediamento di impianti sportivi.</p> <p>Si ammette il recupero della cappella storica esterna al complesso cascinale a fini abitativi attraverso un intervento di restauro conservativo.</p> |
| <b>CARATTERI TIPOLOGICI</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ESTRATTO CARTA DI SINTESI</b>                 |  <p><b>FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE</b></p> <p>Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.</p>                     |





**SCHEDA N. CA4 –  
Cascina San Giorgio**

**INDIVIDUAZIONE  
TERRITORIALE**




**ESTRATTO  
CARTOGRAFICO  
TAVOLA CASCINE  
STORICHE**





|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO</b>                                 | Tutelare e valorizzare le Cascine Storiche presenti sul territorio quali beni storico-culturali della tradizione rurale settimese, ammettendo funzioni compatibili con la propria origine e le caratteristiche edilizie e tipologiche, allorquando il complesso cascinale abbia perso gli usi agricoli in atto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PAESAGGIO</b>                                 | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>AMBITO</b>                                    | Economico Pescarito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UBICAZIONE</b>                                | Strada San Giorgio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ZONA NORMATIVA</b>                            | Cascine Storiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FUNZIONI E DESTINAZIONI D'USO</b>             | Si rimanda all'elenco e alle condizioni di cui all'Art.45.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | Gli interventi ammessi sono definiti nella tavola grafica di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | 45-53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>E' prevista la possibilità di riuso delle componenti architettoniche, chiuse o aperte, esistenti e autorizzate.</p> <p><b>Unità di Suolo 1 – Si introduce la possibilità di recuperare i fabbricati accessori, legittimamente autorizzati, come da sagoma prescritta cartografata, mantenendo la destinazione pertinenziale.</b></p> <p>Unità di Suolo 2 – fabbricato 1 – E' ammessa la chiusura del porticato esistente mediante il ricorso a materiali costruttivi di tamponamento in laterizio, eventualmente intonacato e serramenti in legno.</p> <p>Unità di Suolo 9 – fabbricato 2 – E' ammesso l'innalzamento della copertura fino ad un massimo di 40 cm.</p> <p>Unità di Suolo 9/Unità di Suolo 10 - Si ammette il recupero dei fabbricati pertinenziali attraverso la loro demolizione e ricostruzione, anche con accorpamento degli stessi, per le destinazioni abitative; l'intervento è ammesso a condizione che non si faccia ricorso alla prefabbricazione industriale. Tali edifici dovranno essere realizzati secondo i requisiti tipologici e formali prescritti dal Regolamento Edilizio comunale, con riferimento alla necessaria coerenza con le preesistenze di impianto storico.</p> <p>Si ritiene ammissibile l'innalzamento del colmo delle coperture, nella misura strettamente necessaria, se finalizzato al rispetto delle normative igienico-sanitarie e al contenimento dei consumi energetici.</p> <p>Per il ricovero dei mezzi è consentito l'uso del piano terra dei fabbricati pertinenziali perpendicolari alla via Cascina San Giorgio, oggetto di intervento, senza possibilità di realizzare ulteriore superficie superfetativa all'interno del complesso della Cascina. E' altresì ammessa la realizzazione lungo il muro perimetrale di una tettoia aperta su 3 lati per il solo ricovero dei cicli e motocicli.</p> |
| <b>CARATTERI TIPOLOGICI</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |





**SCHEDA N. CA5 –  
Cascina Venturina**

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDIVIDUAZIONE TERRITORIALE                   |                                                                                                                                                                                                                               |
| ESTRATTO CARTOGRAFICO TAVOLA CASCINE STORICHE |                                                                                                                                                                                                                              |
| OBIETTIVO                                     | Tutelare e valorizzare le Cascine Storiche presenti sul territorio quali beni storico-culturali della tradizione rurale settimese, ammettendo funzioni compatibili con la propria origine e le caratteristiche edilizie e tipologiche, allorquando il complesso cascinaile abbia perso gli usi agricoli in atto. |
| PAESAGGIO                                     | Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AMBITO                                        | Laguna Verde                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UBICAZIONE                                    | Via Torino                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ZONA NORMATIVA                                | Cascine Storiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FUNZIONI E DESTINAZIONI D'USO</b>             | <p>Si rimanda all'elenco e alle condizioni di cui all'Art.45.1</p> <p>Residenza e attività compatibili</p> <p>Attività terziarie inserite nel complesso plurifunzionale previsto per la trasformazione in Laguna Verde</p> <p>Attività agricola: è ammessa la conservazione di tale uso in atto fino all'eventuale cessazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TIPO DI INTERVENTO</b>                        | <p>Gli interventi ammessi sono definiti nella tavola grafica di riferimento</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PARAMETRI URBANISTICI</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>STANDARD</b><br>(art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) | <p>Gli standard urbanistici potranno essere reperiti tanto all'interno come al contorno della cascina nell'area di pertinenza. E' ammessa la monetizzazione della quota eccedente lo standard a parcheggio.</p> <p>La loro più opportuna ubicazione verrà concordata con l'Amministrazione al momento della redazione dei progetti nel presupposto di garantire qualità ambientale e funzionale al complesso edilizio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ARTT NTA DI RIF.</b>                          | <p>45-53</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DISCIPLINA SPECIFICA</b>                      | <p>E' prevista la possibilità di riutilizzo di superfici e volumi nelle sagome edilizie esistenti e autorizzate, purché non costituenti addizioni utilitarie e superfetative, oltre, alla realizzazione di nuova costruzione a sagoma prescritta, per la riproposizione dell'impianto originario, tale da configurare una nuova corte, mediante la sostituzione degli edifici recenti incongrui.</p> <p>L'intervento, nel suo insieme, dovrà tenere conto delle caratteristiche tipologiche, storico-documentarie dell'esistente, alla luce della nuova tipologia insediativa assegnata alla zona contigua denominata "Laguna Verde" (rif. Scheda Normativa d'Area n. 88).</p> |
| <b>CARATTERI TIPOLOGICI</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>NOTE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ESTRATTO CARTA DI SINTESI</b>                 | <p><b>FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE</b></p> <p>Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia di ampiezza pari a 10 m misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde (5 metri nei tratti intubati misurati dal paramento esterno del manufatto), salvo come diversamente indicato in cartografia.</p> <p><b>Sottoclasse IIb2F</b><br/>Settore in cui agiscono gli effetti di mitigazione legati alla realizzazione dello Scolmatore Ovest e della vasca di laminazione (collaudo 2010).</p>                                                                                                                     |



